

KONTRATË

Numri i kontratës:¹ 616-20-1374-5-1-1/C563

KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

Grup i Operatorëve Ekonomik Bujar Shabani B.I.; BAGERI - 1 SH.P.K., Ferizaj, Ferizaj, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Ndertimi i rrugeve në pjesën urbane me infrastrukturë percjellese me numër identifikues: 616-20-1374-5-1-1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Ndertimi i rrugeve në pjesën urbane me infrastrukturë percjellese sipas përfshirimit teknik – Loto 6**

Nr. i brendhsem	616 20 040 511
6	Ndertimi i rrugicave në Bardhosh, Bernice të eperme, Lebane, Vranidoll, Besi, Rimanishte, Barileve, dhe Mramore

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **431 470,58 €**; (Katërqind e tridhjetë e një mijë e katërqind e shtatëdhjetë Euro e pesëdhjetë e tete euro cent).

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka bërë Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të ceken titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.


4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në katër origjinale, tre prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Zekë Bardhaj
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	11.05.2021
Vula:	

Për Kontraktuesin

Emri:	ASTRIT SEJDIU
Pozita:	Kontabilist
Nënshkrimi:	
Data:	11.05.2021
Vula:	

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 616-20-1374-5-1-1/C563

Neni 1 Përkufizimet

1.1 “Kontratë” do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 “Punë” konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 “Kontraktuesi” është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 “Menaxheri i Projektit” është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t’i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 “Çmimi Kontratës” do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 “Vendi i ndërtimit” do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 “Pajisjet e kontraktuesit” do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 “Skicat” nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 “KPK” do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 “KVK” do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Cjua dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhën ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4

Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontrakteton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES

Neni 5

Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6

Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7

Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuara në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mire të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11

Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbresë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12

Programi

12.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohej për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatoheshin, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13

Siguria në vend-punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skemën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkojnë nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14

Ndërrhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë te veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marre parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë *Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit te shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.*

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritët se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbresë dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

MATERIALET DHE MJESHTËRITË

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "Menaxherin e Projektit", të cetur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuere të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo

prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimi do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsiderojë pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do të paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Parallogaria

25.1 Paramasa dhe parallogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Parallogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregojë shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të

pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përmëdyshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë të mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumën e cila sipas opinionit të tij duhet të paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara në shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët të cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe të jete lëshuar, ose konsiderohet të jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkritazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdojë vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjojë një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranim të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimi përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimi do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Neni 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimi nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimi dhe të cilat kanë mbetur të parealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimi. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhen Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplodimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkakuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësisë të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshojë një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 616-20-1374-5-1-1/C563

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është 43 147,00 EUR me vlefshmëri prej 150 ditëve, me garancion bankar nga një bankë e licencuar ose kompani sigurimesh e licencuar nga BQ e Kosovës, duke filluar nga data e nënshkrimit të kontratës. - Pas përfundimit të punimeve dhe pranimit të tyre nga Komisioni i Autorizuar, Kontraktuesi duhet të depozitojë Sigurimin e përmbushjes në vlerën 10% nga vlera e punimeve të realizuara si garancë për kualitetin dhe cilësinë e punëve në afatin prej 3 viteve nga data e pranimit të punimeve nga Organi kompetent
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar. (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda 15 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 15 ditë kalendarike nga

		data e pranimit te kërkesës se Menaxherit te projektit.
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë 15 dite pas nënshkrimit te kontratës
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë 120 ditë kalanderike.
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit,
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit është: do te përcaktohet pas nënshkrimit te kontratës me vendim nga ZKA
Parimet e përgjithshme pagesave	24.1	Autoriteti Kontraktues do ti paguaj kontraktuesit vlerën e kontraktuar në situacione në vlera minimale nga 50.000,00 € për punët e kryera dhe te konstatuara nga menaxheri i kontratës.
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: nuk ka pagese paraprake
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: 10% i vlerës se kontratës. Kjo shume do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit dhe do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit te deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29 te KPK. Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garancion bankar “me kërkesë”. Shuma e parave te mbajtura do te mbahet gjate tere periudhës se defekteve 3 vite.
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 15 ditë kalendarike pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 3 vite për te gjitha lotot
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është <i>[shëno përqindjen]</i> .
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Komisioni për Ndërmjetësim ne kuadër te Ministrisë se Drejtësisë
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën Themelore-Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë. ose b) kurdo qe palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet

		në arbitrazh të Tribunali i Përhershëm i Arbitrazhit të Kosovës në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës, në përputhje me rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë. Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.
--	--	--

Prokurimi: 616-20-1374-5-1-1

Nr i brendshëm: 616 20 040 511

Tituli: Ndertimi i rrugeve ne pjesen urbane me infrastrukture percjellese

- | | |
|---|---|
| 2 | Ndertimi i rruges Pallati i panairove deri te rruga Vllezerit Fazliu |
| 5 | Ndertimi i rrugeve Deshmoret e Ponoshevcit dhe Sylejman Vuciterna |
| 6 | Ndertimi i rrugicave ne Bardhosh, Bernice te eperme, Lebane, Vranidoll, Besi, Rimanishte, Barileve, dhe Mramore |

Kodi i tenderit: 616-20-1374-5-1-1

Data: 08.01.2021

Lista e dokumenteve të tenderit mbështetëse

Nr.	Dokument
1.	1.Deklarata nen betim,Dokumentat e Kompanis.rar
2.	2.Referencat bankare,PD,Auditimet.rar
3.	3.Lista e kontratave.pdf
4.	4.Stafi ING.rar
5.	5.Makineria.rar
6.	6.Marrveshja Asfalt,Zhavor.rar
7.	7.Punetoret.rar
8.	8.Sigurimet e ofertes.rar
9.	9.Bageri-1.rar

Përshkrimi i çmimeve

Nr	Emërtimi i grupit	Dokumenti
1.	Ndertimi i rruges Pallati i panairove deri te rruga Vllezerit Fazliu	Pjesa e II-te Paramasa P.Panairove-VII.Fazliu.xls
2.	Ndertimi i rrugeve Deshmoret e Ponoshevcit dhe Sylejman Vuciterna	Pjesa e V-te D.E Ponoshevcit- Sylejman V..xls
3.	Ndertimi i rrugicave ne Bardhosh, Bernice te eperme, Lebane, Vranidoll, Besi, Rimanishte, Barileve, dhe Mramore	Pjesa e VI-te Ndertimi i rrugicave ne fshatra.xls

Pjesët e tenderit që do të dorëzohen ndaras:

Nuk ka

AUTORITETI KONTRAKTUES

KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES, TREPQES NR.2, -, PRISHTINË,

Zyrtari përgjegjes i prokurimit:

Nr i Prokurimit: 616-20-1374-5-1-1

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisë dhe adresa e plote: **Grup i Operatorëve Ekonomik Bujar Shabani B.I.; BAGERI - 1 SH.P.K., Ferizaj, 70000, Ferizaj, Kosovë**

E-mail: **bagerinpsh@gmail.com**

Personi kontaktues: **Bujar Shabani**

Telefoni: **049/124481**

Faxi:

Numri fiskal:

Grup i operatorëve ekonomik (nëse aplikohet):

Partneri 1.

Emri i kompanisë: **Bujar Shabani B.I.**

Numri fiskal: **810644197**

Vend-Selia: **Ferizaj, 70000, Ferizaj, Kosovë**

Partneri 2.

Emri i kompanisë: **BAGERI - 1 SH.P.K.**

Numri fiskal: **811048851**

Vend-Selia: **Fshati Gaçkë, 70000, Ferizaj, Kosovë**

FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Numër të Prokurimit: 616-20-1374-5-1-1

Titulli i kontratës: Ndertimi i rrugeve ne pjesen urbane me infrastrukture percjellese

Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përmbajtjet e dosjes së tenderit. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.
2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim:

6 Ndertimi i rrugicave ne Bardhosh, Bernice te eperme, Lebane, Vranidoll, Besi, Rimanishte, Barileve, dhe Mramore

3. Çmimi total i tenderit është:

431 470,58 EUR

Dhe në fjalë [shëno çmimin e tenderit në fjalë Euro]

4. Ky tender është valid për një periudhë prej ose muaj: ose dite: 90 nga data finale për dorëzim të tenderëve.

5. Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit para nënshkrimit të kontratës

6. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender [shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet] si partner në konsorcium të udhëhequr nga [shëno emrin e udhëheqësit]. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë udhëzime për secilin anëtar dhe në emër të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësia e partnerit kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium janë të obliguar të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës.

7. Ne do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në cilëndo fazë gjatë implementimit të kontratës. Gjithashtu ne e dimë dhe pranojmë që të gjitha informatat e pasakta ose jo të plota të cilat jepen me qëllim në këtë konkurrim, mund të kenë si rezultat përjashtimin tonë nga kjo dhe nga kontratat tjera të financuara nga BKK

8. Theksojmë që Autoriteti kontraktues nuk është i obliguar të vazhdojë me këtë ftesë dhe që e rezervon të drejtën për të dhënë vetëm një pjesë të kontratës. Ai nuk do të shkaktojë detyrime ndaj

nesh nëse e bën këtë.

Informacion në lidhje me nënkontraktorët

Emri dhe adresa e nënkontraktorit	Numri fiskal - nënkontraktorë	Përshkrimi i pjesës së kontratës që do të nënkontraktohet	Pjesa vlera të nënkontraktohet	Përqindja e kontratës që do të nënkontraktohet (%)

Investitor ri:		KOMUNA E PRISHTINËS				
Objekti:		Ndërtimi i disa rrugëve në fshatin Bardhosh				
Vendi:		PRISHTINË				
A		Ndërtimi i krahut të rrugës „Fahri Fazliu”				
Nr.	Përshkrimi i pozitësit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma	
1	PUNËT PARAPRAKE					
1.1	Vendosja e shenjeve të përkohshme vertikale dhe shenjeve për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në rrugë. Vendosja e tabelës informuese konform ligjit në fuqi.	m ¹	230.00	0.07	16.10	
1.2	Ingjizimi i gjendjes egzistuese, harmonizimi i kotave me hyrjet - qasjet në rrugën egzistuese si dhe përcjellja e punimeve e gjatë egzekutimit.	m ¹	230.00	0.10	23.00	
1.3	Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes për punë si dhe identifikimi, largimi i të gjitha llojeve instalimeve në punishie në rast se ka në ato hapësira .	m ¹	230.00	0.10	23.00	
2	PUNËT TOKËSORE		Gjithsej 1:		62.10	
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së II- IV-të me ngarkim dhe hartje deri në deponi në largësi max. 15km thellësi h=50cm.	m ³	575.00	0.50	287.50	
	Formësimi dhe ngjeshja e nenbazes së trupit të rruges me ngjeshmeri 30Mpa	m ²	1,150.00	0.10	115.00	
	Ngrija dhe nivelimi i kapakeve ekzistues në nivelin e rruges. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betotarmesë C-20/ 25.	copë	3.00	50.00	150.00	
2.2	Furnizimi dhe vendosja e kapakëve metalik 165 kg	copë	1.00	130.00	130.00	
			Gjithsej 2:		682.50	
3	KONSTR UKSIONI I TRASËS SË RRUGËS					
3.1	Furnizimi , transporti, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit me gurë të thyer të fraksionuar me makina përkatëse deri në tryesni Mt 60Mpa , shtresa e pare d=25 cm (0-63) mm,	m ³	1,437.50	3.00	4,312.50	
3.2	Furnizimi , transporti, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit me gurë të thyer të fraksionuar me makina përkatëse deri në tryesni Mt 70Mpa , shtresa e dytë d=10 cm (0-31) mm,	m ³	460.00	3.50	1,610.00	
3.3	Furnizimi , transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni i klasit 35/37 trashësie d=8cm, të vendosura në bazen e reres trashësie d=4cm. Tipin, formen dhe dizajnin e cakton organi mbikqyres. Në çmim të llogaritet edhe rëra e imët e cila i mbulon fugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike për pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngrije dhe abrazion janë të domosdoshme . Atestet e materialeve të shogërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve .	m ²	920.00	6.70	6,164.00	
	Furnizimi dhe montimi e gurëve skajor nga betoni i klasit C-35/ 37, në shtresën e betonit me dim. 18x24x100cm.	m ¹	460.00	5.70	2,622.00	
3.4	Pastrimi i rrjetit ekzistues të kanalizimit	m ¹	230.00	0.50	115.00	

[illegible]

	Furnizimi dhe montimi e gurëve skajor nga betoni i klasit C-35/37, në shtresën e betonit me dim. 18x24x100cm.	m ¹	330.00	5.70	1,881.00
3.4	Pastrimi I rrjetit ekzistues të kanalizimit	m ¹	165.00	0.50	82.50
			Gjithsejt 3:		10,634.25
REKAPITULLIMI					
1	INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN				44.55
2	PASTRIMI I TERENIT				568.75
4	KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS				10,634.25
					11,247.55
Gjithsejt: ndërtimi i krahut të rrugës „Skenderbeu“					

C	Ndërtimi i rrugës „Rogozhina“	Njesia	Sasia	Çmimi	Shuma
Nr.	Përshkrimi i pozitimit				
1	PUNËT PARAPRAKE				
1.1	Vendosja e shenjae të përkohshme vertikale dhe shenjae për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në rrugë. Ve ndosja e tabelës informuese konform ligjit ne fuqi.	m ¹	150.00	0.07	10.50
1.2	Incizimi i gjendjes egzistuese, harmonizimi i kotave me hyrjet - qasjet ne rrugën egzistuese si dhe percjellja e punimeve gjat egzekutimit.	m ¹	150.00	0.10	15.00
1.3	Mobilizimi dhe rregullimi i punishes për punë si dhe identifikimi, largimi i te gjitha llojeve instalimeve ne punishte në rast se ka në ato hapësira .	m ¹	150.00	0.10	15.00
			Gjithsejt 1:		40.50
2	PUNËT TOKËSORE				
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së II- IV-të me ngarkim dhe ba rreje deri në depori në largësi max. 15km thellësi h=50cm.	m ³	412.50	0.50	206.25
	Formësimi dhe ngjeshja e nenbazes se trupit te rruges me ngjeshmeri 30Mpa	m ²	825.00	0.10	82.50
	Ngrija dhe nivelimi I kapakeve ekzistues ne nivelin e rruges. Në çmin të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-20/25.	copë	3.00	50.00	150.00
2.2	Furnizimi dhe vendosja e kapakëve metalik 165 kg	copë	1.00	130.00	130.00
			Gjithsejt 2:		568.75
3	KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS				
3.1	Furnizimi , transporti, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit me gurë të thyer te fraksionuar me makina përkatëse deri ne tryesni Mt 60Mpa , shtesa e pare d=25 cm (0-63) mm,	m ³	1,134.38	3.00	3,403.13
3.2	Furnizimi , transporti, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit me gurë të thyer te fraksionuar me makina përkatëse deri ne tryesni Mt 70Mpa , shtesa e dytë d=10 cm (0-31) mm,	m ³	371.25	3.50	1,299.38

3.3	Furnizimi ,transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni i klasit 35/37 trashësie d=8cm, të vendosura ne bazen e reres trashësie d=4cm . Tipin, formen dhe dizajnin e cakton organi mbikqyres. Ne çmim te llogaritët edhe rëna e imët e cila i mbulon fugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike per pllakat (kubëzat dhe skajorët) ne shtypje, ngrije dhe abrazion janë të domosdoshme . Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit te punimeve .	m ²	675.00	6.70	4,522.50
	Furnizimi dhe montimi e guëve skajor nga betoni i klasit C-35/37, në shtresën e betonit me dim. 18x24x100cm.	m ^l	300.00	5.70	1,710.00
3.4	Pastrimi I rrjetit ekzistues të kanalizimit	m ^l	150.00	0.50	75.00
			Gjithsejt 3:		11,010.00
REKAPITULLIMI					
1	INCIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREEN				40.50
2	PASTRIMI I TEREENIT				568.75
4	KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS				11,010.00
					11,619.25

Gjithsejt ndërtimi i krahut të rrugës „Rogozhina“

D	Ndërtimi i rrugës „Prizreni“	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
Nr.	Përshkrimi i pozicionit				
1	PUNËT PARAPRAKE				
1.1	Vendosja e shenja ve të përkohshme vertikale dhe shenja ve për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në rrugë. Vendosja e tabelës informuese konform ligjit ne fuqi.	m ^l	180.00	0.07	12.60
1.2	Incizimi i gjendjes egzistuse, harmonizimi i kotave me hyrjet - qasjet ne rrugën egzistuse si dhe perçelja e punimeve gjat egzekutimit.	m ^l	180.00	0.10	18.00
1.3	Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes për punë si dhe identifikimi, largimi i te gjitha llojeve instalimeve ne punishte në rast se ka në ato hapësira .	m ^l	180.00	0.10	18.00
			Gjithsejt 1:		48.60
2	PUNËT TOKËSORE				
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së II- IV-të me ngarkim dhe barje deri në depomi në largësi max. 15km thellësi h=50cm.	m ³	360.00	0.50	180.00
	Formësimi dhe ngjeshja e nenbazes se trupit te rruges me ngjeshmeri 30Mpa	m ²	720.00	0.10	72.00
	Ngrija dhe nivelimi I kapakeve ekzistues ne nive lin e rruges. Në çmim të llogaritët edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-20/25.	copë	3.00	50.00	150.00
2.2	Furnizimi dhe vendosja e kapakëve metalik 165 kg	copë	1.00	130.00	130.00
			Gjithsejt 2:		532.00
3	KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS				

3.1	Furnë izimi , transporti, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit me gurë të thyer te fraksionuar me makina përkatëse deri në tryesni Mt 60Mpa , shtresa e pare d=25 cm (0-63) mm,	m ³	720.00	3.00	2,160.00
3.2	Furnë izimi , transporti, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit me gurë të thyer te fraksionuar me makina përkatëse deri në tryesni Mt 70Mpa , shtresa e dytë d=10 cm (0-31) mm,	m ³	252.00	3.50	882.00
3.3	Furnë izimi ,transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni i klasit 35/37 trashësie d=8cm, të vendosura ne bazen e reres trashësie d=4cm . Tipin, formen dhe dizajnin e cakton organi mbikqyrës. Ne çmimin te llozgaritet edhe rëra e imët e cila i mbulon fugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike per pllakat (kubëzat dhe skajorët) ne shtypje, ngurje dhe abrazion janë të domosdoshme . Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e labororit kontrollues para fillimit te punimeve .	m ²	630.00	6.70	4,221.00
	Furnë izimi dhe montimi e gurëve skajor nga betoni i klasit C-35/37, në shtresën e betonit me dim. 18x24x100cm.	m ¹	360.00	5.70	2,052.00
3.4	Pastiriimi I rjetit ekzistues të kanalizimit	m ¹	180.00	0.50	90.00
			Gjithsejt 3:		9,405.00
REKAPITULLIMI					
1	INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN				48.60
2	PASTIRIMI I TERENIT				532.00
4	KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS				9,405.00
					Gjithsejt ndërtimi i krahut të rrugës „Prizreni“
					9,985.60

Ndërtimi i rrugës „Hasan Plana“					
Nr.	Përshkrimi i poziticionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
1	PUNËT PARAPRAKE				
1.1	Vendosja e shenjae të përkohshme vertikale dhe shenjae për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në rrugë. Vendosja e tabelës informuese konform ligjit ne fuqi.	m ¹	110.00	0.07	7.70
1.2	Inçizimi i gjendjes egzistuse, harmonizimi i kotave me hyrjet - qasjet ne rrugën egzistuse si dhe përcjellja e punimeve gjatë egzekutimit.	m ¹	110.00	0.10	11.00
1.3	Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes për punë si dhe identifikimi, largimi i te gjitha llojeve instalimeve ne punishtenë rast se ka në ato hapësira .	m ¹	110.00	0.10	11.00
2	PUNËT TOKËSORE				
			Gjithsejt 1:		29.70
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së II- IV-të me ngarkim dhe bartje deri në depo ni në largësi max. 15km thellësi h=50 c m.	m ³	247.50	0.50	123.75
	Formësimi dhe ngjeshja e nenbazes se trupit te rruges me ngjeshmeri 30Mpa	m ²	495.00	0.10	49.50
	Ngjeshja dhe nivelimi i kapakeve ekzistues ne nivelin e rruges. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-20/25.	copë	3.00	50.00	150.00
2.2	Furnë izimi dhe vendosja e kapakëve metalik 165 kg	copë	1.00	130.00	130.00

			Gjithsejt 2:	453.25
3	KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS			
3.1	Furnizimi, transporti, shtriçja dhe ngjeshja e tamponit me gurë të thyer te fraksionuar me makina përkatëse deri ne tryesni Mt 60Mpa , shtresa e pare d=25 cm (0-63) mm,	m ³	556.88	3.00
3.2	Furnizimi, transporti, shtriçja dhe ngjeshja e tamponit me gurë të thyer te fraksionuar me makina përkatëse deri ne tryesni Mt 70Mpa , shtresa e dytë d=10 cm (0-31) mm,	m ³	198.00	3.50
3.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni i klasit C35/37 trashësie d=8cm, të vendosura ne bazen e reres trashësie d=4cm . Tipin, formen dhe dizajnin e cakton organi mbikqyres. Ne cmin te llogaritet edhe rëna e imët e cila i mbylbon fugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike per pllakat (kubëzat dhe skajorët) ne shtypje, ngirije dhe abrazion janë të domosdoshme . Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit te punimeve .	m ²	440.00	6.70
	Furnizimi dhe montimi e gurëve skajor nga betoni i klasit C-35/37 , në shtresën e betonit me dim. 18x24x100cm.	m ¹	220.00	5.70
3.4	Pastrimi i rrjetit ekzisues të kanalizimit	m ¹	110.00	0.50
			Gjithsejt 3:	6.620.63
REKAPITULLIMI				
1	INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN			29.70
2	PASTRIMI I TERENIT			453.25
4	KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS			6.620.63
				7.103.58

Ndërtimi i rrugës „Adriana Abdullahu“					
F					
Nr.	Pershkrimi i pozitëionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
1	PUNËT PARAPRAKE				
1.1	Vendosja e shenjeave të përkohshme vertikale dhe shenjeave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në rrugë. Vendosja e tabeles informuese konform ligjit ne fuqi.	m ¹	110.00	0.07	7.70
1.2	Instizimi i gjendjes egzistuse, harmonizimi i kolave me hyrjet - qasjet ne rrugën egzistuse si dhe percjellja e punimeve gjat egzekutimit.	m ¹	110.00	0.10	11.00
1.3	Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes për punë si dhe identifikimi, largimi i te gjitha llojeve instalimeve ne punishte në rast se ka në ato hapësira .	m ¹	110.00	0.10	11.00
			Gjithsejt 1:		29.70
2	PUNËT TOKËSORE				
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së II- IV-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi max. 15km thellësi h=50cm.	m ³	247.50	0.50	123.75
	Formësimi dhe ngjeshja e nenbazes se trupit te rruges me ngjeshmeri 30Mpa	m ²	495.00	0.10	49.50

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

NDERITIMI I RRUGËS LIDHËSE ME LAGJËN: CHELSEA POINT

Gjatësia L= 313.17m

Nr. rendor	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
PUNËT PARAPRAKE					
1					
1.1	Shenimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit (Sipas Projektit).	m'	313.70	0.07	21.96
1.2	Demolimi i pllakave nga betoni, asfalt dhe materiale tjera duke përfshir transportin deri në deponi.	m ²	15.00	1.00	15.00
1.3	Demolime I materialeve të ngurta si betonit dhe materiale tjera duke përfshir transportin deri në deponi.	m ³	1.20	5.00	6.00
1.4	Furnizimi transporti montimi i kapakëve prej grize DN-600 mm, konform Standardit EN124, klasa D400 kN. pesha e kapakut T=40t. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i ngritës së kursorës prej beton-armesë C-25/30 deri në nivel të asfaltit të projektuar. (puseta të kanalizimit fekal dhe puseta elektrike).	copë	13.00	110.00	1,430.00
1.5	Demolime I gureve skajorë duke përfshir edhe transportin deri në deponi.	m'	20.00	1.00	20.00
PUNËT PARAPRAKE				Gjithsej:	1,492.96

PUNIMET E DHEUT					
2					
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të, IV-të dhe bartje deri në deponi në largësi 15km.	m ³	2,925.30	0.50	1,462.65
2.2	Gryerja, planifikimi, rrafshimi i nënbazës dhe ngjeshje deri në modulën e ngjeshmerisë 25N/mm ²	m ²	2,817.00	0.10	281.70
2.3	Furnizimi, transporti dhe shtirja e gjeotekstilit 400gr/m ²	m ²	2,845.00	0.80	2,276.00
2.4	Furnizimi, transporti, punimi i materialit mbushës guror jokohorent me CBR>20% , shtirje dhe ngjeshja në shtresa jo më të mëdha se 30cm deri në modulën e ngjeshmerisë 50MN/m ²	m ³	1,073.26	1.50	1,609.89
2.5	Humusim duke përfshirë: Furnizimi, transporti , planifikimi dhe gjelbrimi I hapsirave gjelbruese ne skarpata.	m ²	125.00	3.00	375.00
PUNIMET E DHEUT					6,005.24

MBISTRUKTURA						
3						
3.1	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (80MN/ m ²) prej gurit të thyer gëlgeror, 0-60mm me trashësi t=25cm	m ³	666.61	3.00	1,999.84	
3.2	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit për rrug dhe trotuare (100MN/ m ²) prej gurit të thyer gëlgeror, 0-31mm me trashësi t=15cm	m ³	376.44	3.50	1,317.54	
3.3	Furnizimi, batja, shtrirja dhe ngjeshja e rëres së imt si shtres rrafshuese nën kubëza betoni me t=5cm	m ³	21.00	6.00	126.00	
3.4	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfaltit binder BZH22me trashësi t=8,0cm duke inkorporuar edhe shtresen e par të emulsionit prej 0.3kg/ m2.	m ²	2,039.05	6.70	13,661.64	
3.5	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfaltbetonit nga materiali i njëtrajtshëm AB11 me trashësi t=4,0cm duke inkorporuar edhe shtresen e dytë të emulsionit 0.3kg/ m2.	m ²	2,039.05	4.10	8,360.11	
3.6	Furnizimi, batja dhe vendosja e skajorëve 18/ 24 C40/ 50, M100 në shtresë betoni C15/ 20	m'	600.00	5.70	3,420.00	
3.7	Furnizimi, batja dhe vendosja e skajorëve 10/ 20 C40/ 50, M100 në shtresë betoni C15/ 20	m'	300.00	3.50	1,050.00	
3.8	Furnizimi, transporti dhe punimi i kubzave nga betoni me t=8cm, me C40/ 50 , M100 për trotuare sipas projektit .	m ²	390.00	6.70	2,613.00	
GJITHËSEJ PUNËT E MBISTRUKTURES						
					32,548.12	

PUNËT I LËSHESAVE						
4						
4.1	Gërmimi I dheut të kat III - IV për vendosjen e gypave të betonit.	m ³	17.50	1.50	26.25	
4.2	Furnizimi dhe vendosja e betonit të armuar në hyrje dalje të lëshesës rrethore duke e përfshir kallupimin me mirembajtje, klasa e betonit C 25/ 30 si dhe furnizimi I armatures me pregaditje dhe lidhje për 1 m ³ betone llogariten 110 kg armature. (muret me trashësi t=40cm)	m ³	1.90	120.00	228.00	
4.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave të betonit të armuar me koka hyrese dhe dalese sipas detalit të dhanun në projekt. Në qmim është kalkuluar hapja e kanalit dhe shtresa e betonit nën dhe mbi gypë.				0.00	
	Ø 60cm	m'	12.00	35.00	420.00	
Lëshesa					674.25	

SINJALIZIMI VERTIKAL					
5					
5.1	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e shenjëve të trafikut në formë trekëndëshe me gjtësi të brinjës së trekëndëshit barabrinjësh prej 900mm.	copë	4.00	50.00	200.00
5.2	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e shenjëve të trafikut në formë rrethore përfshirë dhe shenjen STOP me diametër 600 mm, sipas detalit në specifikime.	copë	8.00	50.00	400.00
5.3	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e tabelave drejtkendore të informimit me dimensione 600x600mm, sipas detalit në specifikime.	copë	4.00	50.00	200.00
5.4	Verejtje: Foliet e sipërfaqeve retroreflektuese të shenjëve të trafikut duhet të punohen se paku të shkalles së dytë retro-reflektuese të tipit Diamong Grade - DG.				
SINJALIZIMI VERTIKAL				Gjithsej:	800.00

SINJALIZIMI HORIZONTAL					
6					
6.1	Furnizimi dhe punimi në rrugë i vijave të bardha të plota (gjerësia 120 mm)	m'	310.00	1.30	403.00
6.2	Furnizimi dhe punimi në rrugë me vija të bardha të nderprera (3+3 m, me gjersi 120 mm)	m'	12.00	1.30	15.60
6.3	Furnizimi dhe punimi në rrugë me vija të bardha tertnore e plotë, me gjeresi 500 mm)	m'	12.00	1.30	15.60
6.4	Furnizimi dhe punimi në rrugë për shenjimin e vendkalimit të kembesoreve	m ²	20.00	15.00	300.00
6.5	Punimi i shigjetave për kthim majtas dhe djathtas	copë	2.00	10.00	20.00
Verejtje: Shenjat horizontale duhet të punohen nga masat e perziera plastike dy komponenteshe me perberje të grimcave fluroscente					
SINJALIZIMI HORIZONTAL				Gjithsej:	754.20

Paramasa me Paralloqari		
PROJEKTI KRYESOR I RRUGËS LIDHËSE ME LAGJËN: CHELSEA POINT		
1	PUNËT PARAPRAKE	1,492.96
2	PUNIMET E DHEUT	6,005.24

3	MBISTRUKTURA	32,548.12
4	LËSHESAT	674.25
5	SINJALIZIMI VERTIKAL	800.00
6	SINJALIZIMI HORIZONTAL	754.20
TOTALI ME (TVSH)		42,274.77

PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNËVE PËR KANALIZIMIN ATMOSFERIK					
• Rrugës Lidhëse me lagjen "chelsea point", Bërnice e Epërme					
Pozicio ni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
1.1	1.0 PUNËT E DEMOLIMIT DHE DHEUT Trasimi dhe inçizimi me shenjat gjeodezike	m'	375	0.1	37.5
1.2	Realizimi I lidhjes së gypit të projektuar në lëshes Ø1000mm, duke përfshirë bllokun e betonit për ankerim si dhe stabilizimin e gypit dhe të gjitha pozicionet e nevojshme per një funksionim të plotë. Gërmimi me dorë , makinë , Çekan dhe transporti deri në depomi i dheut , me ngarkim dhe shkarkim në vendin ku e cakton organi mbikqyrës, dheu është i kateg. së III-të IV, V dhe VI-të. Tehet e kanaleve duhet të gërmohen në formë të rregullt dhe të përpunohet fundi i kanalit. Dheu i mihur duhet të menjanohet larg kanalit në largësi min. 1,00 m'. - Gërmimi me makina në thellësinë mesatare të kanalit deri në 1.7m' , kurse gjërësia varet nga profili (Ø) i gypit.	copë	1	250	250
1.3					0
a	gërmimi me makinë 90%	m³	494.10	1.2	592.92
b	gërmimi me dorë 10%	m³	54.90	2.0	109.8
1.4	Mbrojtja e gropes ndërtimore në tërë gjatësin e kanalit. Zgjerimi dhe thellimi në vendet e pusetave. Zgjerimi bëhet për nga 50 cm dhe thellimi për 40 cm, në dy metër gjatësi kol. 17 puseta	m'	375	0.5	187.5
1.5	Planifikimi i fundit të kanalit pas përfundimit të gërmimit duke dhënë ramjen e saktë sipas projektit. Llogaritja bëhet për 1 m2 të sipërfaqes reale të planifikuar.	m³	34	3.0	102
1.6		m²	375	0.2	75

1.7	Furnizimi, shtrirja dhe mbulimi i gypave me shtresë rëre dhe zhavori d=0.4mm, sipas detajit ne projekt.	m ³	135.75	6.00	814.5
1.8	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues mbi shtresen e zhavorit standart per rrjeta te kanalizimit atmosferik.	m'	375	0.1	37.5
1.9	Mbulshja dhe mbulimi i kanalit me material nga guri gelqeror ta mpon 0-60mm duke e ngjeshur në shtresa max 20-30 cm me Mv>90Mn/m2.	m ³	192	3.00	576
1.10	Largimi i ujit nga kanali nëse paraqitet gjatë gropimi t të kanalit.	ore	10	10	100
TOTAL PUNËT E DHEUT :					2,882.72

Pozicio ni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
	2.0 PUNËT E BETON. DHE BET.ARME				
	Përpunimi i fundit të pusetës kontrolluese me C-20/25 (për punimin e pllakes nga betoni dhe kinetave sipas detalit në projekt). Trashësia (lartësia) mesatare e fundit është 20cm. Këto funde shërbejnë si bazë për vendosjen e urazave të gatshme montuese nga betoni Ø1000 mm, kurse diamaterin e kanë 1.300 mm.				
2.1					
a	për puseta rrugore	m ³	7.65	100	765
2.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për puseten e ujmbledhësave me dim: 60*40cm.	copë	18	100	1800
	furnizimi dhe ndërtimi i unazave montuese të betonit armuar me shpuarjen e hapsirave për vendosjen e gypave të kanalizimit, lidhja e gypave me llaq çimentoje. Për secilën pusëtë është e nevojshme të furnizohen unazat e prerjes konstante Ø1000 mm dhe nga një unazë në formë të konit (Ø1000mm në Ø700 mm) në pjesën e ngushtë të të cilit montohet korniza me kapakun e rëndë, shkurtohet sipas nevojës në varshmëri të ndryshimit të lartësisë së pusetës. Është e nevojshme të furnizohen unaza në formë të konit dhe me formë konstante :				
2.3					
a	Unaza në formë të konit	copë	17	35	595
b	Me profil konstant	m'	18	50	900

			TOTALI	4,060.00
--	--	--	---------------	-----------------

Pozicio ni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
3,0 PUNËT METAL PUNUESE					
	Furnizimi transporti montimi i kapakëve prej gize DN-600 mm, konform Standardit EN124, klasa D400 kN. pesha e kapakut T=40t. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurores prej beton-armesë C-25/30. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurores prej betonarmesë C-25/30.				
3.1					
a	për puseta rrugore	copë	17	100	1700
	Shkallët në puseta				
	Furnizimi, transporti dhe ndërtim montimi i shkallëve të hekurta Ø 20 mm në murin e pusetës. Shkallat të vendndërtohen në çdo 30 cm me ngjyrosje kundër korrozionit. Logarifja me copë.				
3.2					
a	për puseta rrugore	copë	65	2	130
	Furnizimi, transporti dhe montimi i grilave të pusetave për ujëbledhësat (prej gize), për pesha të rënda. Në çmim të llogarohet: betonimi i kurores prej beton armesë C-25/30.	copë	18	80.0	1440.0
3.3					
				TOTALI	3,270.00
4,0 PUNËT E MONTUESE					
	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN8 për kolektore, të standardit EN 13476-3 dhe ISO 9969. Pagesa bëhet për 1 m' të gypit të montuar komplet.				
4.1					
a	DN- 200 mm (per ujëmbledhësa)	m'	75	3	225.00
b	DN- 315 mm	m'	300	9	2,700.00
				TOTALI	2,925.00

5.0 TESTIMI I RRJETIT TË KANALIZIMIT ATMOSFERIK					
5.1	Testimi i rrjetit të kanalizimit fekal sipas normave teknike	m'	375	0.1	37.5
TOTALI					37.50

PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNËVE PËR KANALIZIMIN ATMOSFERIK				
Rrugës Lidhëse me lagjen "chelsea point", Bërnice e Epërme				
1.0	PUNËT E DHEUT			2,882.72
2.0	PUNËT E BETONIT DHE BETON-ARME			4,060.00
3.0	PUNËT METAL-PUNUESE			3,270.00
4.0	PUNËT MONTUESE			2,925.00
5.0	TESTIMI I RRJETIT TË KANALIZIMIT ATMOSFERIK			37.50
Totali:				13,175.22 €

RRUGA LIDHËSE ME LAGJEN ÇELËSI POINT, BËRRNICË-PRISHTINË				
Bazuar edhe në Emërtimin e Dokumentit sasitë e prezantuar janë të Paralogaritura. Punëkryesi duhet t'ia prezantoj përmes Librit Ndërtimore Vlerat Reale Organit Mbikqyrës për Verifikim dhe Evaluim. Në çmim duhet të përfshihet furnizimi i materialit, instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale. Të gjitha produktet duhet të jenë kualitative dhe ofertuesi në ofertën e tij duhet të përfshijë certifikatat e kualitetit dhe te standardeve si dhe broshurat apo katalogjet e produkteve me të dhënat teknike të produktit me të cilat merr pjesë në tender. OE është i obliguar që t'i sjell edhe certifikatat e garancionit për pasijet në fjalë të cilat paisje duhet të jenë plotësisht të njëjta me të dhënat teknike të përshkruara në katalogje apo broshura, po ashtu duhet të sjellë edhe certifikaten e origjinës së materialeve.				
1. NDRIQIMI PUBLIK				
	Gërmimi i kanalit të gjatë 302 m prej trafos deri te kuadri shpërndarës të ndriçimit publik (KSHN), prej KSHN deri te shtylla e ndriçimit publik N2 dhe kanalit përgjatë anës së djathtë të rrugës në skajin e jashtëm të trotuarit prej shtyllës së ndriçimit N1 deri te N11, ashtu siç është paraqitur në situacion me dimensione (80x50)cm, për shtrirjen e gypave PE të brinjëzuar Ø70mm. Në çmim të kalkulohet edhe largimi i dheut nga punishja me largësi min 15km. Në këtë pozicion hynë edhe planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m3	121	0.30 €
1.1.1				36.30 €

1.1.2	Porosia, transporti dhe vendosja e gypave RESN4 Ø 70 të brinjëzuar per pershkim te kabllit për ndriçim dhe kabllit prej trafos deri te kuadri shpërndarës i ndriçimit publik KSHN.	m	330	0.70 €	231.00 €
1.1.3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kablllos furnizuese NAVY- 4x16mm² (Al) në kanalizimin kablllovik per ndriçim publik ne gypin Ø70.	m	330	2.50 €	825.00 €
1.1.4	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shiritit te zinguar Fe/Zn25x4mm ne kanalizimin kablllovik per tokezimin e shtyllave te ndriçimit.	m	310	1.20 €	372.00 €
1.1.5	Furnizimi, transporti dhe vendosja e zhavorit (0-4)mm në fundin e kanalit 302 m) 10 cm dhe 20 cm mbi gypin e brinjëzuar Ø70mm.	m3	44	1.20 €	52.80 €
1.1.6	Furnizimi transporti dhe vendosja e mbrojtës të tipit GAL.	m	330	0.15 €	49.50 €
1.1.7	Furnizimi transporti vendosja e shiritit identifikues "Rezik tensioni"	m	330	0.15 €	49.50 €
1.1.8	Mbulimi i kanalit (302m) me dimensione 80x50cm (Mbulimi I tere me zhavor (0-60)mm). Ngjeshja në shtresë çdo 30cm deri në kuotën e terrenit.	m3	75.5	0.30 €	22.65 €

	Blerja, transporti, montimi dhe lidhja e Kuadrit Shpërndarës të ndriqimit elektrik (KSHN) të ngjashëm me tipin KRO-RJ(A) prodh. TEP me mbrojtje IP65 i ndërtuar nga Poliesteri me dim : 1200x800x300 mm, me mbyllje hermetike te kapakut dhe me qelës. Kuadri vendoset në bazamentin prej betoni MB20 të përgatitur konform normave teknike. Pajisja që montohet në kuadër duhet të jetë nga materiali që nuk ndryshket kurse të gjitha lidhjet të mbrohen nga korrozioni. Kuadri duhet të përmbajë sipas skicës njëpolare të paraqitur në projekt këto elemente: 1. Njehsorin elektrik trefazor digjital të tipit MT174-D2A44-MK0Z i paisur me nderrues tarifor 3x230/400V: 50Hz I miratuar nga MTI 2. Ndërprerës automatik, 3P, magneto-termik, Tip DPX 100-63A 4. Siguresat automatike katërpolare 50A ; - " " 40A ; - " " 32A ; - " " 16A ; - " " 6A 5. Kontaktorët për kyçje automatike të ndriqimit C-44 ,40A,380V 6. Releun digjital astrologjik për aktivizimin automatik te ndriqimit 7. Voltmetrin për kontrollimin e vlerës së tensionit në faza 8. Paket ndërpresin për kapërcim të tregimit të voltmetrit në faza 9. Prizën njëpolare për shërbime e servisine brenda kuadrit 10. Llambën ndiquese në brendi të kuadrit 11.Zbarrat prej bakri për lidhjen dhe përforcimin e përguesve në faza, zbarrën e përguesve të zeros dhe zbarrën e përtokzimit, 12. Shkarkuesit katodik dhe zbarrën për barazimin e potencialit,; Të gjithë elementet elektrik duke përfshirë dhe ormanët distributiv duhet të jenë të ndërtuar sipas normave teknike CE dhe IEC. Komplet kuadri shpërndarës elektrik i ndriqimit KESHN deri të shtylla më e afërt. Lidhja e elemnteve duhet te behet ne baze te skenes njekahore e kuadrit shperndares. 13. Tokeziimi i ormanit elektrik me ane te shiritit Fe/ Zn 25x4mm si dhe materiali i imet percjelles.				
1.1.9		copë	1	300.00 €	300.00 €
1.2.1	Ndërtimi i bazamentit të betonit për KKSH të ndriqimit me dimensione 80x90x30cm	m³	0.22	65.00 €	14.30 €
1.2.2	Betonimi i bazamentit të 11 shtyllave (50x50x80)cm me beton të tipit MB30	m³	2.2	65.00 €	143.00 €

1.2.3	Furnizimi dhe vendosja e shtyllave metalike të ndriçimit, me derë për hapje dhe trashësi të mureve konform standardeve për zonë të II-të të erës. Shtyllat e NP të jenë nga materiali ST 37 (S235 JR), të galvanizuara sipas standardit; EN ISO 1461, konike me konzole njëkrahëshe 1m si ne detajet e ndriçimit të kompletuara, njëtrajtësisht të punuara (pa saldim të pjesëve), me bazament metalik 4 ankerësh si ne detajet e ndriçimit të kompletuara (me kabl PP00 Cu 3X2.5mm2) nga pllaka e aralditit deri te ndriquesi) me araldit dhe me te gjitha elementet tjera per fiksimin e shtyllës , lartesia e shtyllave te jete 7 m e specifikuar si ne situacion.	copë	11	215.00 €	2,365.00 €
1.2.4	Furnizimi dhe instalimi i llambës kompakte të LED teknologjisë 100W. Llamba nga aspekti i dizajnit dhe kualitetit duhet ti plotësoj standardet Evropiane, EN 60598-2-3, EN 55015 dhe të ketë: • Mbrojtje mekanike; IP65 (IP66) • Qëndrueshmëri pune: ≥ 50000 (h) • Efikasiteti ndriqueshmërisë së LED-it: ≥140 lm/W • Në 50000 (h/ punë) të LED-it: L70/B20 • Temperaturë të ngjyrës: ≤ 5000K • Tension pune: 90...270 V (50Hz) • Faktor të fuqisë: ≥ 0.92 • Temperaturë pune: (-40 ... +60)°C • Mbrojtje në goditje: IK10 • Garanci: ≥ 5 vite.	copë	11	75.00 €	825.00 €
1.2.5	Matja e tokzimit mbrojtës dhe dhënia e atestit të tokzimit	copë	1	100.00 €	100.00 €
1.2.6	Montimi i kablllove në trafostacionin ekzistuese	copë	1	50.00 €	50.00 €
1.2.7	Shqyrtimet e nevojshme te kablllove dhe tokezimit nga një kompani e licencuar për kete.	copë	1	50.00 €	50.00 €
1.2.8	Punë të pa paparapara në paramasë	copë	1	100.00 €	100.00 €
TOTAL POSICIONI 1					5,586.05 €
REKAPITULLIM I PERGJITHSHEM					
1	Ndertimi I rruges				
					42,274.77

2	Ndertimi I kanalizimit atmosferik	13,175.22
3	Ndriqimi publik	5,586.05
Totali:		61,036.04

Paramasa me Parallologari

ndertimi i rrugëve ne fsh. Lebanë -1.Rrg. Sadik Dobratiqi L=182 m',2.Rrg.,Haxhi Sylia L=265 m', Rrg. Krahu I majtë L=115 m'.

Nr. render	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
1	PUNËT PARAPRAKE				
1.1	Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes për punë si dhe largimi i te gjitha llojeve instalimeve ne punishte në rast se ka në ato hapësira.				
1.2	Inqizimi I gjendjes faktike te rruges duke I perfshi sit. E rruges ,shenimi i trasesë para fillimit të punimeve dhepercejllja e punimeve gjate ekzekutimi	paushall	1.00	200.00	200.00
1.3	Preerja largimi I drunive pergjatë tere trases se projektuar dhe pastrimi i terenit	m'	562.00	0.10	56.20
		m'	400.00	0.50	200.00

2 PUNËT E DHEUT

PUNËT PARAPRAKE Gjithsej: 456.20

2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të dhe IV-të me ngarkim dhe bartje deri në depomi në largësi 10km	m³	843.00	0.50	421.50
2.2	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje 30 N/mm² me cilindër me vibracion	m²	2,810.00	0.10	281.00
2.3	Furnizimi ,transporti punimi i mbushjes me material guror jokohërent , shtirja në shtresa dhe ngjeshje 70 MN/m².	m³	843.00	1.50	1,264.50

PUNËT E DHEUT Gjithsej: 1,967.00

3.1	Leshesat gypore				
	Punimi dhe vazhdimi I lëshesave gypore me furnizim, bartje dhe montim të gypave të armuar betoni të vendosur në shtresë tamponi t=20 cm me punim te bredhit ,kokave të lëshesave dhe parapeteve me C-25/30 me punim të kalldermes me gurë të vendosur në shtresë rëre dhe mbushje të fugave me llaq qimentoje				
	1-jë Leshesë gypore,gypa prej betoni Ø400	m'	8.00	12.00	96.00
	1-jë Leshesë gypore,gypa prej betoni Ø800	m'	12.00	40.00	480.00
	Gjithsej:				576.00

4 MBISTRUKTURA

4.1	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-60 mm me trashësi t=25cm.	m ³	562.00	3.00	1,686.00
4.2	Te arrihet moduli i ngjeshjes 100 MN/m ² . Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5 mm me trashësi t=10cm.	m ³	281.00	3.50	983.50
4.3	Te arrihet moduli i ngjeshjes 100 MN/m ² Furnizimi dhe punimi i shtresës së Asfalt Betonit AB-22 me trashësi t=8cm	m ²	2,679.00	6.80	18,217.20
	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e kubëzave prej betoni t=8cm M100, MB40 në shtresë rere t=5cm. Në çmim duhet të llogaritet edhe sasia e rërës për mbushjen e fugave pas shtrirjes dhe rrafshimit të kubëzave.	m ²	400.00	6.70	2,680.00
	Furnizimi, transporti dhe vendosja e skajoreve 18x24 MB40 M100. Në çmim duhet të llogaritet edhe betoni për vendosjen e skajoreve.	m ¹	400.00	5.70	2,280.00
4.4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e skajoreve 8x204 MB40 M100. Në çmim duhet të llogaritet edhe betoni për vendosjen e skajoreve.	m ¹	400.00	3.50	1,400.00

5 SINJALIZIMI VERTIKAL DHE HORIZONTAL

MBISTRUKTURA Gjithsej: 27,246.70

5.1	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operationet e vendosjes sipas specifikimit teknik të projektit) e shenjave të trafikut në formë trekëndëshe A=600mm	copë	3.00	50.00	150.00
5.2	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operationet e vendosjes sipas specifikimit teknik të projektit) e shenjave të trafikut në formë rrethore Ø400mm	copë	3.00	50.00	150.00

REKAPITULIMI

SINJALIZIMI VERTIKAL DHE HORIZONTAL Gjithsej: 300.00

1	PUNËT PARAPRAKE				456.20
2	PUNËT E DHEUT				1,967.00
3	LESHESAT GYPORE				576.00
4	MBISTRUKTURA				27,246.70
5	SINJALIZIMI VERTIKAL DHE HORIZONTAL				300.00

Total: 30,545.90

Ndërtimi i krahëve të rrugës në lagjen Abdullahu - Vranidoll					
A					
Nr.	Përshkrimi i pozitëonit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
1	PUNËT PARAPRAKE				
1.1	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontroll të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në rrugë. Vendosja e tabelës informuese konform ligjit ne fuqi.	m'	395.00	0.07	27.65
1.2	Inçizimi i gjendjes egzistuese, harmonizimi i kotave me lryrjet - qasjet ne rrugën egzistuse si dhe perçellja e punimeve gjat egzekutimit.	m'	395.00	0.10	39.50
1.3	Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes për punë si dhe identifikimi, largimi i te gjitha llojeve instalimeve ne punishte në rast se ka në ato hapësira .	m'	395.00	0.10	39.50
2	PUNËT TOKËSORE		Gjithsejt 1:		106.65
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së II- IV-të me ngarkim dhe barrije deri në deponi në largësi max. 15km thellësi h=50cm.	m ³	533.25	0.50	266.63
2.2	Formësimi dhe ngjeshja e nenbazes se trupit te rruges me ngjeshmeri 30Mpa(250x5.0)	m ²	1,777.50	0.10	177.75
2.3	Ngritja dhe nivelimi I kapakeve egzistues ne nivelin e rruges. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-20/25.	copë	1.00	50.00	50.00
2.4	Furnizimi dhe vendosja e kapakëve metalik 165 kg	copë	1.00	130.00	130.00
			Gjithsejt 2:		624.38
3	KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS				
3.1	Furnizimi , transporti, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit me gurë të thyer te fraksionuar me makina përkatëse deri ne tryesni Mt 60Mpa , shtresa e pare d=20 cm (0-63) mm,	m ³	316.00	3.00	948.00
3.2	Furnizimi , transporti, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit me gurë të thyer te fraksionuar me makina përkatëse deri ne tryesni Mt 70Mpa , shtresa e dytë d=10 cm (0-31) mm,	m ³	158.00	3.50	553.00

3.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni i klasit 35/37 trashësie d=8cm, të vendosura ne bazen e reres trashësie d=4cm . Tipin, formen dhe dizajnin e caktton organi mbikqyres. Ne çmim te llogaritet edhe rëra e imët e cila i mbulon fugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike per pllakat (kubëzat dhe skajorët) ne shtypje, ngrirje dhe abrazion janë të domosdoshme . Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit te punimeve .	m ²	1,580.00	6.70	10,586.00
3.4	Furnizimi dhe montimi e gurëve skajor nga betoni i klasit C -35/37, në shtresën e betonit me dim. 18x24x100cm.	m'	600.00	5.70	3,420.00
3.5	Pastimi I rrjetit ekzistues të kanalizimit	m'	30.00	0.50	15.00
		Gjithsejt 3:			15,522.00
4	Ndërtimi I kanalizimit atmosferik l = 35 m				
4.1	Gërmimi i dheut të kategorisë së III dhe IV për ndërtimin e kanalit për vendosjen e gypave me makinë dhe dorë .Llogaria në m ³ e dheut të kom paktuar-gërmuar.Këtu përfshihet edhe largimi I dheut të gërmuar nga vend-punishja	m ³	60.00	1.50	90.00
4.2	Sigurimi ,transporti dhe vendosja e rërës në kanal, ashtu që së pari të ndërtohet baza prej 10 cm, ndërsa pas montimit të gypit të hudhet rëra për rreth dhe m bi gyp 10 cm.Llogaria në m ³ .	m ³	18.00	6.00	108.00
4.3	Mbulimi i kanalit pas testimit përfundimtar të kolektorëve me material guror dhe ate në shtresa prej 30 cm duke bërë ngjeshjen e secilës shtresë.Llogaria bëhet për m ³ .	m ²	40.00	2.00	80.00
4.4	Furnizimi dhe montimi I pusetave të kanalizimit atmosferik,këtu përfshihen të gjitha elementet e nevojëshme(unaza beton arme 1000mm , konusi beton-arme,kapaku metalik 40 t,unaza beton arme 600mm , gypi per lidhjen e griles me pusetë 200mm, grila 40x40 cm, përpunimi i kinetës).Thellsia e pusetës max 1.5 m.	copë	2.00	300.00	600.00
4.5	Furnizimi dhe montimi I gypit të bringëzuar 315mm ,SN 8	m'	35.00	10.00	350.00
		Gjithsejt 3:			1,228.00

REKAPITULIM I PËRGJITHSHËM			
1	Ndërtimi i krahëve të rrugëve		16,253.03
2	Kanalizimi atmosferik		1,228.00
GJITHSEJTI:			17,481.03

Prilidhite

Paramasa me Paralloqari					
Rrg. Avdyt Sejdiu L=647.00m', Rrg Sylejman Mustafa L=225.00m' B=4m					
Nr. rendor	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
1	PUNËT PARAPRAKE				
1.1	Inqizimi I terentit si dhe hartimi I situacionit te rruges me profile terthore dhe gjatësore ,Shenimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit (Sipas Projektit).	m'	872.00	0.10	87.20
1.3	Prejta e shkurreve dhe drunjëve pergjatë rrugës, dhe largimi I tyre deri në depomi.	m'	530.00	0.50	265.00
1.4	Demolime I materialeve të ngurta si beton, asfalt dhe materiale tjera duke përfshir edhe transportin deri në depomi.	m³	3.00	5.00	15.00
1.5	Demontimi i rrethojave prej teli me gjemba dhe kthimi I tyre në gjendjen e mëparshme pas perfundimit të projektit.	m'	200.00	1.00	200.00
PUNET PARAPRAKE				Gjithsej:	567.20

PUNIMET E DHEUT					
2					
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të, IV-të dhe V-të me ngarkim dhe bartje deri në depomi në largësi 15km.	m³	1,308.00	0.50	654.00
2.2	Grryerja, planifikimi, rrafshimi i nënbazës dhe ngjeshje deri në modulën e ngjeshmerisë 25N/mm²	m²	4,360.00	0.10	436.00
2.4	Furnizimi, transporti, punimi i materialit mbushës guror jokoherent me CBR>20% , shtirje dhe ngjeshja në shtresa jo më të mëdha se 30cm deri në modulën e ngjeshmerisë 45MN/m²	m³	1,308.00	1.50	1,962.00
2.5	Furnizimi, transporti dhe punimi i bankinës prej materialit guror me fraksion 0/32mm.	m³	104.64	3.50	366.24
2.6	Hapja e kanaleve të ujrave atmosferike duke përfshir: hapjen dhe formsimin e tyre.	m³	1,500.00	0.30	450.00
PUNIMET E DHEUT					3,868.24

MBISTRUKTURA					
3					
3.1	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (70MN/ m ²) prej gurit të thyer gëlqeror, 0-60mm me trashësi t=20cm	m ³	872.00	3.00	2,616.00
3.2	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (90MN/ m ²) prej gurit të thyer gëlqeror, 0-31mm me trashësi t=10cm	m ³	436.00	3.50	1,526.00
3.3	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfaltit beton AB 16 me trashësi t=8,0cm duke inkorporuar edhe shtresen e par të emulsionit prej 03kg/ m ² .	m ²	4,074.00	6.90	28,110.60
GJITHËSEJ PUNET E MBISTRUKTURES					32,252.60

Lëshesat Rrethore					
4					
4.1	Gërmimi I dheut të kater: III dhe IV në thellsi 0-3m per vendosjen e lëshesave.	m ³	65.00	1.50	97.50
4.2	Furnizimi, Shtruerja dhe kompaktimi i zhavorit si baz e vendosjes së themeleve të Lëshesave	m ³	60.00	3.00	180.00
4.3	Furnizimi, transporti dhe punimi i lëshesave monolite ose montazhe me koka hyrëse-dalëse si dhe perforcim nga betoni, punimi komplet sipas detaleve në Projekt per kryqzim te rrugëve dhe hyrjeve te nevojshme .Ø 400mm	m ¹	85.00	15.00	1,275.00
					1,552.50

REKAPITULIM					
1	PUNËT PARAPRAKE				567.20
2	PUNIMET E DHEUT				3,868.24
3	MBISTRUKTURA				32,252.60
4	LËSHESAT RRETHORE				1,552.50
9	TOTALI ME (TVSH)				38,240.54

Ndertimi i rrugës në fshatin "Rimanishtë - Lagja SYLAJ"
Km 0+000.00 - 0+620.00m

Nr.	Pozicioni	Njësia	Sasia	Çmimi	Çmimi total
				njësi	€
				€	€

1	INCIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TERE				
	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut				
1.1	gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në rrugë.	m'	620.00	0.10	62.00
1.2	Shënim i trasës së si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit, si dhe përpilimi i projektit të ekzekutuar.	m'	620.00	0.07	43.40
1.3	Shqyrtimi i të gjitha prova për të gjitha shtresat e rrugës në laborator sipas kërkesës së investitorit(Nënbazës,shtresës stabilizuese, Tampionit 0-60, Tampionit 0-30, Dy shtresave të asfaltit etj..)	m'	620.00	0.50	310.00
2	PASTRIMI I TERENIT		Gjithsej 1:		415.40
2.1	Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes për punë si dhe largimi i të gjitha llojeve instalimeve në punishte në rast se ka në ato hapësira.	m'	620.00	0.50	310.00
2.2	Demonntimi i rrethojave nga teli me gjemba, rrethojave metalike, rrethojave metalike me cokell betoni, prerja e shkurreve dhe druqeve me diamter 0-50cm(me nxjerrje të cungave) me largim dhe bartje deri në depoti max 15km,. Të gjitha pozicionet e lartcekura përfshinë tërë trasenë e rrugës.	m'	620.00	1.00	620.00
2.3	Dislokimi i shtyllave ekzistuese të drurit dhe zëvendesimin e tyre me shtylla të betonit me lartësi H=9m këndore tip 40°, me bazament të betonit duke përfshirë germinimin për bazament me dimensione (1.0x1.0x1.5)m, vendosjen e betonit , shirrëtin e tokezimit Fe/Zn 25x4mm (3.5m), reren e imet , montimi i unazës , vendosja e konzolles (për rrjet ajror 0.4kV), trupave ndricues (nese ekziston) si dhe demontimi dhe montimi i serishem i kablove ekzistuese ajrore dhe nentokesore eventuale dhe materiali tjetër i nevojshem komplet me ateste për një shtyllë të dislokuar.	copë	1.00	350.00	350.00
2.4	Demonimi i pusetave ekzistuese me ngarkim dhe bartje deri në depoti max 15km. Në cmin të parashihet edhe ngritja e tyre me konuse si dhe vendosja e kapakeve nga materiali kompozit(konform standarteve Europiane-Env) 40t me kurorë prej betoni të armuar t=20cm.	copë	3.00	130.00	390.00
3	PUNËT TOKËSORE		Gjithsej 2:		1,670.00

3.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III- IV-të me ngarkim dhe bartje deri në depони në largësi max. 15km (ne cmin te parashihet edhe demolimi I asfaltit ekzistues, kubzav e dhe skajoreve me ngarkim dhe bartje deri ne depони)	m ³	2,387.00	1.00	2,387.00
3.2	Formësimi dhe ngjeshja e nenbazes se trupit te rruges me ngjeshmeri 30MN/m2	m ²	3,410.00	0.10	341.00
4	OBJEKTI	Gjithsej 3:			2,728.00
	Kanal betoni				
4.1	Furnizimi dhe vendosja në veper e zhavorrit 0-63 me ngjeshje 60MN/m2 me trashesi t=20cm per formimin e bazes se kanaleve	m ³	151.00	3.00	453.00
4.2	Furnizimi dhe vendosja ne veper e betonit te varfer C-12/15 per punimin shiteses rrafshuese	m ³	22.00	50.00	1,100.00
4.3	Furnizimi dhe vendosja ne veper i betonit t C-30/37 per punimin e kanalit te betonit me dimensione te brendshme 60x80cm dhe me trashesi t=20cm	m ³	208.00	100.00	20,800.00
4.4	Furnizimi dhe vendosja ne veper armatures S-500 per armimin e kanalit te betonit	kg	13,520.00	0.55	7,436.00
4.5	Furnizimi dhe vendosja e grilave prej celiku me dimensione 72x100cm me shufra 60mm, t=3mm te lyera me ngjyre antikorroduese ne dy shtresa dhe rreze shtrese ngjyre metali.	m ¹	392.00	10.00	3,920.00
4.6	Punimi i lëshesëve gypore me : Furnizimi , bartja dhe montim te gypave te armuar nga betoni te vendosure ne shtrese tamponi me punim te bredhit ,kokave te lëshesave ose parapetëve me C-30/37 dhe kalldernes me gure te vendosur ne shtres prej rere me mbushje te fugave me llaq cimentoje.				0.00
	Ø600	m ¹	15.00	30.00	450.00
			Gjithsej 4:		34,159.00

5	KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS				
5.1	Punimi i mbushjes me material jokoherent të granuluar (60MN/m2) të trupit të rrugës 0-150mm me trashesi t=45cm me CBR>15%	m ³	1,395.00	1.50	2,092.50

5.2	Punimi i tamponit (80MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm	m ³	682.00	3.00	2,046.00
5.3	Punimi i tamponit (100MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=10cm	m ³	310.00	3.50	1,085.00
5.4	Furnizimi dhe vendosja e skajoreve 18x24 C-35/45 M100	m ¹	600.00	5.70	3,420.00
5.5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e pllakave te betonit t=8cm M100 ,C-35/45 ne shtesë rëre te fraksionit 2-4mm, t=5cm	m ²	2,790.00	6.70	18,693.00
5.6	Punimi i bankinave me trashësi t=20cm dhe gjerësi 0.75m me zhavor 0-31.5 mm te ngjeshur	m ³	127.00	3.50	444.50
			Gjithsej 5:		27,781.00

REKAPITULLIMI				
1	INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREEN			415.40
2	PASTRIMI I TEREENIT			1,670.00
3	PUNËT TOKËSORE			2,728.00
4	OBJEKTET			34,159.00
5	KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS			27,781.00
			Gjithsej:	66,753.40

REKAPITULIM I PERGJITHSHEM				
2.2	Rrëg. Avdyll Sejdiu L=647.00m', Rrëg Sylejman Mustafa L=225.00m' B=4m			38,240.54
3.1	Ndërtimi i rrugës në fshatin "Rimanishtë - Lagja SYLAJ"			66,753.40
			Gjithsej:	104,993.94

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

Ndertimi i rrugëve në fshatrat Drenoc, Barileve dhe Prugovc

Trajtimi me kubza I rrugëve të lagja Xhafolli-Drenoc

A					
Nr.	Përshkrimi i pozitëionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
1	PUNËT PARAPRAKE				
1.1	Vendosja e shenjëve të përkohshme vertikale dhe shenjëve për kontroll të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në rrugë. Vendosja e tabelës informuese konform ligjit në fuqi.	m'	290.00	0.07	20.30
1.2	Ingjizimi i gjendjes egzistuese, harmonizimi i kotave me hyrjet - qasjet në rrugën egzistuese si dhe perçellja e punimeve gjatë egzekutimit.	m'	290.00	0.10	29.00
2	PUNËT TOKËSORE		Gjithsejt 1:		49.30
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së II- IV-të me ngarkim dhe bartje deri në depomi në largësi max. 15km thellësi h=50cm.	m ³	652.50	0.50	326.25
2.2	Formësimi dhe ngjeshja e nenbazës së trupit të rrugës me ngjeshmeri 30Mpa(250x5.0)	m ²	1,450.00	0.10	145.00
2.3	Ngrija dhe nivelimi I kapakeve ekzistues në nivelin e rrugës. Në çmim të llogaritët edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-20/25.	copë	2.00	50.00	100.00
2.4	Furnizimi dhe vendosja e kapakëve metalik 165 kg	copë	2.00	130.00	260.00
			Gjithsejt 2:		831.25
3	KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS				
3.1	Furnizimi , transporti, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit me gurë të thyer të fraksionuar me makina përkatese deri në tryesni Mt 60Mpa , shtresa e pare d=20 cm (0-63) mm,	m ³	261.00	3.00	783.00
3.2	Furnizimi , transporti, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit me gurë të thyer të fraksionuar me makina përkatese deri në tryesni Mt 70Mpa , shtresa e dytë d=10 cm (0-31) mm, Furnizimi , transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni i klasi t 35/37 trashësie d=8cm, të vendosura në bazen e reres trashësie d=4cm . Tipin, formen dhe dizajnin e caktton organi mbikqyres. Në çmim të llogaritët edhe rëra e imët e cila i mbulon fugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike per pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngrije dhe abrazion janë të domosdoshme . Atestet e materialeve të shogërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve.	m ³	130.50	3.50	456.75
3.3		m ²	1,305.00	6.70	8,743.50

3.4	Furnizimi dhe montimi e gurëve skajor nga betoni i klasit C-35/37, në shtresën e betonit me dim. 18x24x100cm.	m ¹	580.00	5.70	3,306.00
3.5	Pastrimi I rrjetit ekzistues të kanalizimit	m ¹	300.00	0.50	150.00
			Gjithsejt 3:		13,439.25
REKAPITULLIMI					
1	INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN				49.30
2	PASTRIMI I TERENIT				831.25
4	KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS				13,439.25
	trajtimi me kubza I rrugëve te lagja Xhafolli-Drenoc				14,319.80
A	Trajtimi me kubza i rrugëve te lagja Leci Barileve				
Nr.	Përshkrimi i pozitës	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
1	PUNËT PARAPRAKE				
1.1	Vendosja e shenjeve të përkohshme vertikale dhe shenjeve për kontroll të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në rrugë. Vendosja e tabelës informuese konform ligjit ne fuqi.	m ¹	110.00	0.07	7.70
1.2	Inçizimi i gjendjes egzistuese, harmonizimi i kotave me hyrjet - qasjet ne rrugën egzistuese si dhe percejllja e punimeve gjat egzekutimit.	m ¹	110.00	0.10	11.00
2	PUNËT TOKËSORE		Gjithsejt 1:		18.70
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së II- IV-të me ngarkim dhe bartje deri në depomi në largësi max. 15km thellësi h=50cm.	m ³	132.00	0.50	66.00
2.2	Formësimi dhe ngjeshja e nenbazes se trupit te rruges me ngjeshmeri 30Mpa(250x5.0)	m ²	440.00	0.10	44.00
2.3	Ngrija dhe nivelimi I kapakeve ekzistues ne nivelin e rruges. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-20/25.	copë	2.00	50.00	100.00
2.4	Furnizimi dhe vendosja e kapakëve metalik 165 kg	copë	2.00	130.00	260.00
			Gjithsejt 2:		470.00
3	KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS				

Nr.	Përshkrimi i poziticionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
1	PUNËT PARAPRAKE				
1.1	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në rrugë. Vendosja e tabeles informuese konform ligjit ne fuqi.	m'	200.00	0.07	14.00
1.2	Ingjizimi i gjendjes egzistuese, harmonizimi i kotave me hyrjet - qasjet ne rrugën egzistuese si dhe percejllja e punimeve gjat egzekutimit.	m'	200.00	0.10	20.00
2	PUNËT TOKËSORE			Gjithsej 1:	34.00
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së II- IV-të me ngarkim dhe bartje deri në depomi në largësi max. 15km thellësi h=50cm.	m ³	400.00	0.50	200.00
2.2	Fornësimi dhe ngjeshja e nenbazes se trupit te rruges me ngjeshmeri 30Mpa(250x5.0)	m ²	800.00	0.10	80.00
2.3	Ngri tja dhe nivelimi I kapakeve ekzistues ne nivelin e rruges. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-20/25.	copë	2.00	50.00	100.00
2.4	Furn izimi dhe vendosja e kapakeve metalik 165 kg	copë	3.00	130.00	390.00
			Gjithsej 2:		770.00
3	KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS				
3.1	Furnizimi , transporti, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit me gurë të thyer te fraksionuar me makina perkatese deri ne tryesni Mt 60Mpa , shtresa e pare d=20 cm (0-63) mm,	m ³	160.00	3.00	480.00
3.2	Furnizimi , transporti, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit me gurë të thyer te fraksionuar me makina perkatese deri ne tryesni Mt 70Mpa , shtresa e dytë d=10 cm (0-31) mm,	m ³	80.00	3.50	280.00
3.3	Furnizimi ,transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni i klasit 35/37 trashësie d=8cm, të vendosura ne bazen e reres trashësie d=4cm . Tipin, formen dhe dizajnin e cakton organi mbikqyres. Ne çmim te llogaritet edhe rëra e imët e cila i mbulon fugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike per pllakat (kubëzat dhe skajto rët) ne shtypje, ngri tje dhe abrazion janë të domosdoshme . Atestet e materialeve të shogëtrohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit te punimeve .	m ²	800.00	6.70	5,360.00
3.4	Furnizimi dhe montimi e gurëve skajor nga betoni i klasit C-35/37, në shtresën e betonit me d im. 18x24x100cm.	m'	400.00	5.70	2,280.00
3.5	Pastr imi I rrjetit ekzistues të kanalizimit	m'	200.00	0.50	100.00

			Gjithsejt 3:	8,500.00
	REKAPITULLIMI			
1	INÇLIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN			34.00
2	PASTIRIMI I TERENIT			770.00
4	KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS			8,500.00
	Trajtimi me kubza I rrugeve te lagja Qunaket Barileve			9,304.00

Trajtimi me kubza i rrugëve të lagja Bestaret_Besi					
A					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
1	PUNËT PARAPRAKE				
1.1	Vendosja e shenjëve të përkohshme vertikale dhe shenjëve për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në rrugë. Vendosja e tabele informuese konform ligjit ne fuqi.	m'	550.00	0.07	38.50
1.2	Inçizimi i gjendjes egzistuese, harmonizimi i kotave me hyrjet - qasjet ne rrugën egzistuese si dhe percjellja e punimeve gjatë egzekutimit.	m'	550.00	0.10	55.00
2	PUNËT TOKËSORE		Gjithsejt 1:		93.50
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së II- IV-të me ngarkim dhe bartje deri në depони në largësi max. 5km thellësi h=50cm.	m ³	550.00	0.50	275.00
2.2	Formësimi dhe ngjeshja e nenbazes së trupit të rrugës me ngjeshmeri 30Mpa(250x5.0)	m ²	2,475.00	0.10	247.50
2.3	Ngriajtja dhe nivelimi i kapakeve ekzistues ne nivelin e rruges. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kursorës prej betonarmesë C-20/25.	copë	2.00	50.00	100.00
2.4	Furnizimi dhe vendosja e kapakëve metalik 165 kg	copë	7.00	130.00	910.00
			Gjithsejt 2:		1,532.50
3	KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS				
3.1	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit me gurë të thyer të fraksionuar me mëkëna përkatese deri ne tryesni Mt 60Mpa, shtresa e pare d=20 cm (0-63) mm,	m ³	495.00	3.00	1,485.00
3.2	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit me gurë të thyer të fraksionuar me mëkëna përkatese deri ne tryesni Mt 70Mpa, shtresa e dytë d=10 cm (0-31) mm,	m ³	247.50	3.50	866.25

3.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni i klasit 35/37 trashësie d=8cm, të vendosura në bazën e reres trashësie d=4cm. Tipin, formën dhe dizajnin e caktonte organi mbikqytres. Në çmim të llogaritet edhe rëra e imët e cila i mbulon fugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike për pllakat (kubëzat dhe skajorët) në shtypje, ngjirje dhe abrazion janë të domosdoshme. Atestet e materialeve të shqyrtuara në certifikatat e laboratorit kontrollohen para fillimit të punimeve.	m ²	2,475.00	6.70	16,582.50
3.4	Furnizimi dhe montimi e gurëve skajor nga betoni i klasit C-35/37, në shtresën e betonit me dim. 18x24x100cm.	m ^l	1,100.00	5.70	6,270.00
3.5	Pastrimi i rrjetit ekzistues të kanalizimit	m ^l	550.00	0.50	275.00
			Gjithsej 3:		25,478.75
REKAPITULLIMI					
1	INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN				93.50
2	PASTRIMI I TERENIT				1,532.50
4	KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUÇËS				25,478.75
	Trajtimi me kubza I rrugeve të lagja Besaret Besi				27,104.75

REKAPITULLIMI					
1	Trajtimi me kubza I rrugeve të lagja Xhafolli-Drenoc				14,319.80
2	Trajtimi me kubza I rrugeve të lagja Leci - Barileve				4,868.90
3	Trajtimi me kubza I rrugeve të lagja Shala - Barileve				17,093.80
4	Trajtimi me kubza I rrugeve të lagja Qunaket - Barileve				9,304.00
5	Trajtimi me kubza I rrugeve të lagja Bestaret _Besi				27,104.75
			Gjithsej		72,691.25

PRUGOVÇ lagja nr 5					
Rruga RRUSTOLLT Krahut I majt L=255.00m B=4m					
Nr. rendor	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)

PUNËT PARAPRAKE					
1					
1.1	Inqizimi I terenit si dhe hartimi I situacionit te rruges me profile terthore dhe gjatesore ,Shenimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit (Sipas Projektit).	m'	255.00	0.07	17.85
1.3	Demolime I materialeve të ngurta si beton, asfalt dhe materiale tjera duke përfshir edhe transportin deri në depони.	m ³	1.00	5.00	5.00
PUNET PARAPRAKE					
Gjithsej:					22.85

PUNIMET E DHEUT					
2					
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të, IV-të dhe V-të me ngarkim dhe bartje deri në depони në largësi 15km.	m ³	382.50	0.50	191.25
2.2	Grryerja, planifikimi, rrafshimi i nënbazës dhe ngjeshje deri në modulën e ngjeshmerisë 25N/mm ²	m ²	1,275.00	0.10	127.50
2.3	Furnizimi, transporti, punimi i materialit mbushës guror jokohorent me CBR>20% , shtirje dhe ngjeshja në shtresa jo më të mëdha se 30cm deri në modulën e ngjeshmerisë 45MN/m ²	m ³	382.50	1.50	573.75
2.4	Furnizimi, transporti dhe punimi i bankinës prej materialit guror me fraksion 0/32mm.	m ³	40.80	3.50	142.80
PUNIMET E DHEUT					
Gjithsej:					1,035.30

MBISTRUKTURA					
3					
3.1	Furnizimi, transporti, shtirja dhe ngjeshja e tamponit (70MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror, 0-60mm me trashësi t=20cm	m ³	229.50	3.00	688.50
3.2	Furnizimi, transporti, shtirja dhe ngjeshja e tamponit (90MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror, 0-31mm me trashësi t=10cm	m ³	114.75	3.50	401.63
3.3	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfaltit beton AB 16 me trashësi t=8,0cm duke inkorporuar edhe shtresën e par të emulsionit prej 03kg/m ² .	m ²	1,020.00	6.90	7,038.00
GJITHËSEJ PUNËT E MBISTRUKTURES					8,128.13

REKAPITULLIM		
1	PUNËT PARAPRAKE	22.85
2	PUNIMET E DHEUT	1,035.30

3	PUNIMET E DHEUT		8,128.13
	TOTALI ME (TVSH)		9,186.28

NDËRTIMI I KANALIZIMIT FEKAL (ujërave të zeza) si dhe vazhdimi i rrjetit të ujësjellshit					
Nr.	Përshkrimi i punëve dhe materialeve	Njësia	Sasia	Çmimi më TVSH për njësi- €	Shuma-€
1	Punët përgaditore				
1.1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizikë i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kaloj rrjeti i kanalizimit fekal si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik.	m	210.00	0.07	14.70
2	Punët Demoluese			Subtotali 1:	14.70
2.1	Demolimi i gypave të ndryshëm gjatë përiu dhës së ekzekutimit ngarkimi, transporti (maksimal 10 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin te cilin e cakton Organi Mblqyrys.	paushall	1.00	300.00	300.00
2.2	Demolimi i pusetave prej betoni gjatë periud hës së ekzekutimit dhe materialeve tjera të cilat paraqitën përgjatë trasesë si dhe ngarkimi, transporti (maksimal 10 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin te cilin e cakton Organi Mblqyrys.	paushall	1.00	300.00	300.00
3	Punët tokësore			Subtotali 2:	600.00
3.1	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe sekondarë në kat. III-IV të dheut, më makinë në gjerësi sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit) dhe thëllsi sipas profilit gjatësor.	m³	418.50	1.50	627.75
3.2	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe sekondarë në kat. III-IV të dheut, më dorë, në zgjerimet për puseta si dhe vendet ku nuk mund të punohet më makinë.Gjërësia e kanalit sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit) dhe thëllsi sipas profilit gjatësor.	m³	24.00	1.50	36.00

3.3	Gërmimi dhe thyerja e materialit shkëmbor me çekan , për hapjen e kanalit.	m ³	1.00	10.00	10.00
3.4	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune,sipas detalit në projekt, në të dy anët e kanalit. Sigurimi bëhet për thellësit dhe kategorinë e tokës që janë të parapara më masat e mbrojtjes në punë. Sasitë janë indikative dhe punëkryesi në bashkpunim më organin mbikqyrës vendos se ku do të aplikohen këto masa. Kryedhimisht të dy mbajnë përgjegjësinë për këtë proces	m ²	50.00	3.00	150.00
3.5	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm. Ky planifikim duhet vertetuar nga organi mbikqyrës para vendosjes së rerës.	m ²	231.00	0.10	23.10
3.6	Ngarkimi dhe transporti i dheut të gërmuar (tepërt) deri në deponi te qytetit ose në vendin ku e cakton organi mbikqyrës në largësi maksimale deri në 10km.	m ³	383.00	0.50	191.50
3.7	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i rerës nën, rreth dhe mbi gypat e kanalizimit më trashësi d=20cm fraksion 0-16 mm Ngjeshja të bëhet sipas normave DIN, DPr 103%.	m ³	83.70	5.00	418.50
3.8	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i zhavorrit, fraksion 0-63 mm për mbushjen e kanalit nga pjesa e sipërme e gypit deri ne nivelin e konstruksionit të rrugës. Ngjeshja të bëhet sipas normave DIN, DPr 103%	m ³	283.00	4.00	1,132.00
3.9	Largimi i ujërave nëntokësore me pompa. Ky pozicion është indikativ dhe është paraparë për rastin e paraqiten se ujit në kanal gjatë egzekutimit.	orë	2.00	10.00	20.00
4	Punët montuese	Subtotali 3:			2,608.85
	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN8 për kolektorin kryesor				
4.2	PESN8 Ø250 mm	m'	210.00	6.00	1,260.00
5	Punët e betonit dhe armaturës	Subtotali 4:			1,260.00
5.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme për puseta me betonarme C-20/25 d=20cm sipas detalit te paraqitur në projekt dhe të armuar konstruktivisht më armaturë Q-188 në të dy zonat.	m ³	3.25	100.00	325.00
5.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për kineta më përpunim sipas detalit.	m ³	1.25	100.00	125.00
5.3	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	8.00	55.00	440.00

5.4	Furnizimi transporti dhe montimi i konuseve për puseta prej betonit Ø1000/700/600 mm (elemente të parafabrikuara).	copë	4.00	40.00	160.00
5.5	Furnizimi, transporti dhe instalimi i tubave PE 100, . Montimi bëhet me saldime ballorë dhe sipas nevojës me elektro-saldim. PE 100, Ø63/PN 10 bar. Në qimin të llogarit të furnizimit i gypit me montim lidhjet e nevojshme pjesët fazonike për kryqje në rrjet dhe blindi i ne perfundim.	m'	210.00	3.00	630.00
5.6	Kryqja e konsumatore: Furnizimi dhe transporti i pjesëve fazonike për kryqje shtepiake apo kolektive sigurohen nga kontraktori si dhe montimi. Vërejtje: Në qimin të pjesët lidhet të gjitha pjesët e nevojshme fazonike për kryqje individuale apo kolektive. Punët duhet llogaritur në qimin nga hapja gropës për pusëtë deri të shkyqja nga rrjeti i vjetër dhe aktivizimi i rrjetit të ri.	copë	6.00	50.00	300.00
5.7	Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve nga materiali i prej gize D400 DN600 rrethor me aftësi mbajtëse 40t me kurore prej betoni të armuar t=20cm. Në qimin të llogaritët edhe betonimi i kurores prej betonarmesë C-20/25.	copë	5.00	140.00	700.00
6	Punët tjera	Subtotali 5:			
6.1	Testimi i rrjetës së kanalizimit sipas udhëzimeve në raportin teknik respektivisht sipas standardeve.	m'	335.00	0.10	33.50
6.2	Të bëhen matjet gjeodezike dhe përpilimi i situacionit me profil gjatësor pas kryerjes së punimeve. Dokumentacioni teknik për punët e kryera, dorëzimi në kopje të shtypur dhe në CD	m'	335.00	0.50	167.50
		Subtotali 6:			
					201.00

REKAPITULLIMI					
1	Punët përgaditore				14.70
2	Punët demoluese				600.00
3	Punët tokësore				2,608.85
4	Punët montuese				1,260.00
5	Punët e betonit dhe armaturës				2,680.00
6	Punët tjera				201.00
Shuma e projektit:					7,364.55

2	RRUGA		9,186.28
3	KANALIZIMI FEKAL ME UJËSJELLS		7,364.55
		Totali:	16,550.83

REKAPITULIM I PËRGJITHSHËM			
1	Ndertimi I rrugeve ne fshatrat Drenoc Barileve Besi		72,691.25
2	Ndertimi I rruges dhe K.F. & Ujesjellsi ne fshatin Prugovc		16,550.83
		Gjithsejt:	89,242.08

	Investitori:	KOMUNA E PRISHTINËS			
	Objekti:	Nderimi i rr. Miramor I. Leshaj			
	Nr i Prokurimit:				
		1	2	3	4
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
	1 PUNET PERGATTORE				
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve sipas projektitsi dhe vendosja e objekteve të përkoshme në punishte që përfshin zyra e përkoshme	m'	690.00	0.10	69.00
1.2	Inqizimi I terrenit ,hartimi I situacionit me profil terthor dhe gjatesore te aprovuar nga org. mbikqyrs ,shënimi i tratsës dhe matjet gjeodezike gjatë zhvillimit të punimeve.	m'	690.00	0.10	69.00
1.3	Prejra e shkurreve dhe drunjëve me pastirni i terrenit me transport të materialit deri në deponi.	m'	500.00	0.50	250.00
	Total Pozicioni 1.1 :				388.00
	2 PUNIMET TOKESORE				
2.1	Germimi i gjerë i dheut të kat.III deri V	m³	1,345.50	0.50	672.75
2.2	Transporti i dheut të gërmuar në deponi (obligim i kontraktuesit)	m³	1,345.50	0.50	672.75
2.3	Planifikimi dhe kompaktimi I nënbazës nënbazës (Msh= 30 MN / m2)	m²	4,485.00	0.10	448.50
2.4	Punimi mbushjes me materiali guror nga luaza . Përfshinë furnizimin, transportin, mbushjen, shperndarjen dhe planifikimin e pergjithshëm si dhe mgjeshja materialit mbushes ngjeshja ne shtesa t=30 cm.me vibrocilinder 12t. Deri ne Ms-400 kg/ cm².	m³	750.75	1.50	1126.13

2.6	Hapia e kanaleve anesore per largimin e ujrave atmosferike kat. III dhe IV.sipas detalit te dhanun ne projekt dhe dhenja e formes se rregullt gjeometrike ne forme trapezi.	m'	1050.00	0.30	315.00
	Total Pozicioni 2.1 :				3,235.13
	3 PUNET I LËSHESSES				
3.1	Gërmimi I dheut të kat III - IV per vendosjen e gypave te betonit	m³	85.00	1.50	127.50
3.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave te betonit te armuar me koka hyrese dhe dalese sipas detalit te dhanun nga mbikqyrja . Ne qmim eshte kalkuluar furnizimi I gypave ,montimi dhe mbulimi ime zhavor.				
	Ø 400	m'	40.00	13.00	520.00
	Total Pozicioni 3.1 :				647.50
	4 MBISTRUKTURA				
4.1	Furnizimi ,transporti , planifikimi dhe kompaktimi i shtreses se tamponit me material te granulluar 0-60 mm. ne trashesi t=20 cm	m³	828.00	3.00	2484.00
4.2	Furnizimi ,transporti , planifikimi dhe kompaktimi I shtreses se tamponit me material te granulluar 0-31 mm. ne trashesi t=10 cm, si dhe punimi I bankinave .75*.08	m³	462.30	3.50	1618.05
4.3	Furnizimi ,transporti , planifikimi dhe kompaktimi i shtreses se asfalt betonit AB-16, 0-16mm me trashesi t=8cm	m²	2,910.00	6.90	20079.00
	Total Pozicioni 4.1 :				24,181.05
REKAPITULIMI					

1	PUNET PERGATTORE	388.00
2	PUNET E TOKESORE	3,235.13
5	PUNET E LËSHES	647.50
7	MBISTRUKTURA E RRUGES	24,181.05
TOTALI		28,451.68

Investitori:		KOMUNA E PRISHTINËS			
Objekti:		Ndertimi i rr. Mramor I. HAMDIJAJ			
Nr i Prokurimit:					
Nr.	Përs hkrimi i pozicionit	1	2	3	4
		Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
1	PUNET PERGATTORE				
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve sipas projektitsi dhe vendosja e objekteve të përkoshme në punishte që përtshin zyra e përkoshme	m'	210.00	0.10	21.00
1.2	Inqizimi I terentit hartimi I situacionit me profil terthor dhe gjatesore te aprovuar nga org. mbikqyrshenimi i tratsës dhe matjet gjeodezike gjatë zhvillimit të punimeve.	m'	210.00	0.10	21.00
1.3	Prerja e shkurreve dhe drunjëve me pastrimi i terentit me transport të materialit deri në deponi.	m'	150.00	0.50	75.00
	Total Pozicioni 1.1 :				117.00
2	PUNET TOKESORE				
2.1	Gërmimi i gjerë i dheut të kat.III deri V	m³	409.50	0.50	204.75
2.2	Tran sporti i dheut të gërmuar në deponi (obligim i kontraktuesit)	m³	409.50	0.50	204.75
2.3	Planifikimi dhe kompaktimi I nënbazës nënbazës (Msh= 30 MN/m²)	m²	1,365.00	0.10	136.50

2.4	Furnimi mbushjes me material guror nga huaza . Perfshinë furnizimin, transportin, mbushjen, shperndarjen dhe planifikimin e pergjithshëm si dhe mgjeshja materiali mbushes ngjeshja ne shtresa t=30 cm.me vibrocilinder 12t. Deri ne Ms-400 kg/ cm².	m³	750.75	1.50	1126.13
2.6	Hapja e kanaleve anesore per largimin e ujrave atmosferike kat. III dhe IV.sipas detalit te dhanun ne projekt dhe dhenja e formes se rregullt gjeometrike ne forme trapezi.	m'	210.00	0.30	63.00
	Total Pozicioni 2.1 :				1,735.13
3	PUNET I LËSHESSES				
3.1	Gërmimi I dheut të kat III - IV per vendosjen e gypave te betonit	m³	11.00	1.50	16.50
3.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave te betonit te armuar me koka hyrese dhe dalese sipas detalit te dhanun nga mbikqyrja . Ne qmim eshte kalkuluar furnizimi I gypave ,montimi dhe mbulimi ime zhavor.			0.00	
	Ø 400	m'	8.00	13.00	104.00
	Total Pozicioni 3.1 :				120.50
4	MBISTRUKTURA				
4.1	Furnizimi ,transporti , planifikimi dhe kompaktimi i shtreses se tamponit me material te granulluar 0-60 mm. ne trashesi t=20 cm	m³	252.00	3.00	756.00
4.2	Furnizimi ,transporti , planifikimi dhe kompaktimi I shtreses se tamponit me material te granulluar 0-31 mm. ne trashesi t=10 cm, si dhe punimi I bankinave .75*.08	m³	140.70	3.50	492.45

4.3	Furnizimi ,transporti , planifikimi dhe kompaktimi i shtreses se asfalt betonit AB-16, 0-16mm me trashesi t=8cm ,	m ²	925.00	6.90	6382.50
4.4	Furnizimi ,transporti , planifikimi dhe kompaktimi i shtreses se asfalt betonit AB-16, 0-16mm me trashesi t=8cm , si dhe sanimi I rruges kryesore duke e perfshi ne qmim edhe prejen e asfaltit ne trashesi prej t=8cm duke e perfshi ngarkimin dhe transportin ne vendin e caktuar nga mbikqyrja .	m ²	40.00	9.00	360.00
4.5	Furnizimi ,transporti dhe montimi I kapakave te prej gusit 120 kg duke e perfshiu jastekun prej beton armes si dhe perfocimin me beton ne niveleten e duhur.	cope	5.00	130.00	650.00
	Total Pozicioni 4.1 :				8,640.95
	REKAPTULLIMI		Të Kontraktuara		
1	PUNET PERGATTITORE				117.00
2	PUNET E TOKESORE				1,735.13
5	PUNET E LËSHESSES				120.50
7	MBISTRUKTURA E RRUGES				8,640.95
	TOTALI				10,613.58

	Investitori:	KOMUNA E PRISHTINËS			
	Objekti:	Ndertimi i rr.Mramor lagje Cekaj & L.Risha			
	Nr i Prokurimit:				
		1	2	3	4
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
1	PUNET PERGATTITORE				

1.1	Mobilizimi i ndërmarrës për fillimin e punimeve sipas projektit dhe vendosja e objekteve të përkoshme në punish të që përfshijn zyrë e përkoshme	m'	610.00	0.10	61.00
1.2	Inqizimi i terrenit ,hartimi I situacionit me profil tërthor dhe gjatesore të aprovuar nga org. mbikqyrës ,shënim i i tratsës dhe matjet gjeodezike gjatë zhvillimit të punimeve.	m'	610.00	0.10	61.00
1.3	Prejja e shkurteve dhe druqeve me pastrimi i terrenit me transport të materialit deri në depoti.	m'	400.00	0.50	200.00
	Total Pozicioni 1.1 :				322.00
2	PUNIMET TOKESORE				
2.1	Gërmimi i gjerë i dheut të kat.III deri V	m ³	1,189.50	0.50	594.75
2.2	Transporti i dheut të gërmuar në depoti (obligim i kontraktuesit)	m ³	1,189.50	0.50	594.75
2.3	Planifikimi dhe kompaktimi I nënbazës nënbazës (Msh= 30 MN/m ²)	m ²	3,965.00	0.10	396.50
2.4	Punimi mbushjes me material guror nga huaza . Përfshinë furnizimin, transportin, mbushjen, shpërndarjen dhe planifikimin e përgjithshëm si dhe mjeshtria materialit mbushës ngjeshja në shtresa t=30 cm.me vibrocilinder 12t. Deri në Ms-400 kg/ cm ² .	m ³	1189.50	1.50	1784.25
2.5	Hapja e kanaleve anesore për largimin e ujrave atmosferike kat. III dhe IV.sipas detalit të dhanun në projekt dhe dhenja e formes së rregullt gjeometrike në formë trapezi.	m'	1220.00	0.30	366.00

2.6	Germim I hendekut per drenazhim si dhe hapjen e bunarit ne thellësi deri ne H=5metra , ne qmri te llogaritet germimi, materiali drenazhus pa zero 4 deri 6 mm (60 metra x0.60x1.50) si dhe hapja e bunarit dhe motimi I gypave ekzistues Ø 1000mm ,15 cope duke i perfshire te gjitha punet rreth këti pozicioni.	copë	1.00	1000.00	1000.00
	Total Pozicioni 2.1 :				4,736.25
	3 PUNET I LËSHESSES				
3.1	Gërmimi I dheut të kat III - IV per vendosjen e gypave te betonit	m³	23.00	0.50	11.50
3.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave te betonit te armuar me koka hyrese dhe dalese sipas detalit te dhanun nga mbikqyrja . Ne qmim eshte kalkuluar furnizimi I gypave ,montimi dhe mbulimi ime zhavor.				
	Ø 500	m'	18.00	20.00	360.00
	Total Pozicioni 3.1 :				371.50
	4 MBISTRUKTURA				
4.1	Furnizimi ,transporti , planifikimi dhe kompaktimi i shtreses se tamponit me material te granluar 0-60 mm. ne trashesi t=20 cm	m³	732.00	3.00	2196.00
4.2	Furnizimi ,transporti , planifikimi dhe kompaktimi I shtreses se tamponit me material te granluar 0-31 mm. ne trashesi t=10 cm, si dhe punimi I bankinave .75*.08	m³	408.70	3.50	1430.45
4.3	Furnizimi ,transporti , planifikimi dhe kompaktimi i shtreses se asfalt betonit AB-16, 0-16mm me trashesi t=8cm ,	m²	2,525.00	6.90	17422.50

Total Pozicioni 4.1 :									21,048.95
REKAPITULIMI									
1	PUNET PERGATITORE								322.00
2	PUNET E TOKESORE								4,736.25
5	PUNET E LËSHESSES								371.50
7	MBISTRUKTURA E RRUGES								21,048.95
	TOTALI								26,478.70

REKAPITULIMI I PERGJITHSHEM									
1	PUNET PERGATITORE								28,451.68
2	PUNET E TOKESORE								10,613.58
3	PUNET E LËSHESSES								26,478.70
	TOTALI								65,543.95

REKAPITULIM PERFUNDIMTAR		
1	Rrugicat Bardhosh	62,627.65
2	Ndertimi i rruges Chelsea Point	61,036.04
3	ndertimi i rrugëve ne fsh. Lebanë -1.Rrg. Sadik Dobratiqi L=182 m',2.Rrg.,,Haxhi Sylja L=265 m', Rrg. Krah	30,545.90
4	Ndërtimi i krahëve të rrugës në lagjen Abdullahu -Vranidoll	17,481.03
5	Rrg. Avdyi Sejdiu L=647.00m', Rrg Sylejman Mustafa L=225.00m' B=4m	104,993.94
6	Ndertimi i rrugëve ne fshaterat Drenoc, Barileve dhe Prugovc	89,242.08
7	Ndertimi i rr. Mramor I. Leshaj	65,543.95
Total:		431,470.58