



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Komuna e Prishtinës
Opština Priština - Municipality of Prishtina



ANEKS I KONTRATËS ME DATË: 13/06/2018

Nr. Ref. 616 17 144 525

Në mes të **Komunës së Prishtinës** (I referohet Autoritetit Kontraktues)
Dhe

Operatori Ekonomik NNTP "GASHI ING" nga Suhareka, me adresë Rr. "Nebih Hodo Kuqi", me numër të regjistrimit të biznesit 70028670 dhe numër fiskal 600026737 i përfaqësuar nga Enver Gashi - Drejtor, në tekstin e mëtejshëm ("Kontraktuesi"), janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punët e shënuara me poshtë:

Duke pasur parasysh se palët kontraktuese të përmendura më lartë kanë lidhur kontratë mbi kryerjen e punëve për: "Ndërtimi i rrugëve dhe kanalizimit fekal te rruga e Ulqinit" me nr. të prokurimit: **616 17 144 525-1**, të datës: **13.06.2018** e cila kontratë është duke u përmbushur.

Duke u bazuar në kërkesën për punë shtesë nga menaxheri i projektit dhe arsyetimet për mospërfshirjen e punëve shtesë në kontratën bazë, në njoftimin për Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik për procedurë të negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë, në vendimin mbi aprovimin e punëve shtesë të kontratës dhe kryerjen e suksesshme të punëve për: "Ndërtimi i rrugëve dhe kanalizimit fekal te rruga e Ulqinit", Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi pajtohen që të lidhin aneks të kontratës për kryerjen e punëve shtesë të paraqitura në paramasën dhe parallogarinë e menaxherëve të projektit me kushte të njëjta si në kontratën bazë.

Kjo është përcaktuar me klauzolën e kontratës origjinale të datës 26.01.2018, me të cilën parashihet se palët kontraktuese mund të lidhin një aneks-kontratë për punët e paparapara sipas kushteve të kontratës bazë.

ME KËTË U PAJTUAN SI VIJON:





1. Kontrata bazë që është duke u përmbushur, është vazhduar edhe për kryerjen e punëve shtesë të pa parashikuara si marrëveshje reciproke në mes palëve. Çmimi i punëve shtesë është gjithsejt: **8.262,51€ (tetë mijë e dyqind e njëzetë e gjashtëdhjetë e dy euro dhe pesëdhjetë e një cent)**. sipas përshkrimeve të punëve dhe sasive të dhëna nga menaxherët e projektit.
Çmimet e pozicioneve shtesë janë në bazë të çmimeve nga kontrata bazë të përshkruara nga Menaxherët e Projektit për punët shtesë. Punët shtesë kontraktohen bazuar në përshkrimin e punëve shtesë të Menaxherëve të Projektit, Njoftimit në KRPP dhe kushteve të negociuara në mes të Autoritetit Kontraktues dhe Kontraktuesit që janë pjesë e këtij Aneksi të Kontratës.
Pagesa e punëve shtesë do të bëhet në bazë të konstatimit të Personave të Autorizuar të Autoritetit Kontraktues.

2. Të bashkangjitura si pjesë e këtij aneksi kontrate janë:

- Kontrata bazë;
- Përshkrimi i punëve shtesë nga Menaxherët e projektit që duhet të realizohen.
- Njoftimi në KRPP për punët shtesë.
- Negocimi i kushteve të punëve shtesë.

3. Të gjitha kushtet tjera të kontratës bazë mbesin të njëjta.

E hartuar në gjuhën shqipe dy origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një për Kontraktuesin. Si dëshmi e kësaj palët kontraktuese kanë nënshkruar si më poshtë.

Për Autoritetin Kontraktuesin		Për Kontraktuesin	
Emri:	Zekë Bardhaj	Emri:	peri. ENVER GASHI,
Pozita:	Udhëheqës i Prokurimit	Pozita:	DREJTORI
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	13.06.2018	Data:	13.06.2018
Vula:		Vula:	

NDËRTIMI I RRUGËVE DHE KANALIZIMIT FEKAL TE RRUGA E ULQINIT

Pozicion I paparapame ne kontrate dhe I domosdoshem- shtesë (pozicion për të cilin ka cmim

P ARAMASA DHE PAKALLOGARIA - NDËRTIMI I KANALIZIMIT FEKAL (ujërave të zeza)

pë rrugën Lezha, Aleksandër Molosi dhe Zulkë Haxhia

Nr.	Pershkrimi i punëve dhe materialeve	Njësia	Sasia	Çmimi më TVSH për njësi-€	Çmimi total
1	Punët përgaditore				
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt. Në cmim të	paushall	1.00	59	59
1.2	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të	paushall	1.00	59	59
1.3	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi	m	250.00	0,24	59
Subtotali 1:					177,00 €
2	Punët Demoluese				
2.1	Demolimi i gypave të ndryshëm gjatë periudhës së ekzekutimit	paushall	1.00	59	59.
2.2	Demolimi i pusetave prej betoni gjatë periudhës së ekzekutimit dhe materialeve	paushall	1.00	59 50.00	59
2.3	Demolimi i rrugës me betonit në	m ²	-	1,18 100	0,00



			Subtotali 2:		
3	Punët tokësore				
3.1	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe sekondarë në	m ³	60.00	0,83	49,56.
3.2	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe sekondarë në kat. III-IV të	m ³	35.09	0,83	28,98.
3.3	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pahi të parapara sipas normave për këtë lloj	m ²	250.00	0,24	59,00
3.4	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me	m ²	250.00	0,12	29,50.
3.5	Ngarkimi dhe transporti i dheut të gërmuar	m ³	95.09	0,83	78,59.
3.6	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i rerës nën rreth	m ³	50.00	2,36	118,00
3.7	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i zhavorrit	m ³	325.00	2,36.	767,00.
3.8	Largimi i ujërave nëntokësore me pompa Kv	orë	-		
3.9	Gërmimi në rrugën me beton kat. III	m ³	-		
3.10	Furnimi i tamponit (60MN/m ²)	m ³	-		
3.11	Furnimi i tamponit (80MN/m ²)	m ³	-		
3.12	Betonimi i rrugës me trashësi	m ²	-		
			Subtotali 3: 1130,59		



③

4	Punët montuese				
	Furnizimi, transporti dhe montimi i				
4.1	PESN Ø200 mm	m'	-		
4.2	PESN Ø250 mm	m'	250.00	6,49	1.622,50
Subtotali 4:					1.622,50
5	Punët e betonit dhe armaturës				
	Furnizimi, transporti dhe vendosja e				
5.1	betonit për pllakën e	m ³	6.30	47,20	297,36
5.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e	m ³	10.00	47,20.	472,00.
5.3	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për	copë	14.00	47,20.	660,80.
5.4	Furnizimi transporti dhe montim i konuseve për	copë	14.00	44,84	627,76.
5.5	Furnizimi transporti dhe montimi për kyqje shtepiake: 1. Gyp PESN4 Ø160 mm L=6m 2. Gypa betonit të	copë	10.00	129,8.	1298,00
5.6	Furnizimi dhe montimi i shkallëve prej	copë	50.00	1,77	88,50
5.7	Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve nga materiali prej	copë	14.00	118	1652,00
Subtotali 5:					5096,42
6	Punët tjera				



6.1	Shtrimi I rrugës me zhavor 0-31.5 me ngjeshje në trashësi prej 15cm, pas përfundimit të kanalizimit.	m ³	0.00		
6.2	Furnizimi dhe montimi i	m'	0.00		
6.3	Kregullimi i trotuarit dhe	m	-		
6.4	rrjetës së kanalizimit	m'	250.00	0,24.	59,00
6.5	Matjet gjeodezike dhe përpilimi i dokumentacionit	m'	250.00	0,24	59,00.
Subtotali 6:					118,00
REKAPITULLIMI					
1	Punët përgaditore				177,00
2	Punët demoluese				118,00
3	Punët tokësore				1130,59.
4	Punët montuese				1.622,50
5	Punët e betonit dhe armaturës				5096,42
6	Punët tjera				118,00.
Shuma e projektit:					8262,51

8262,51 Euro



[Handwritten signature]

NDËRTIMI I RRUGËVE DHE KANALIZIMIT FEKAL TE RRUGA E ULQINIT

Pozicion I paparapame ne kontrate dhe I domosdoshem- shtesë (pozicion për të cilin ka çmim ofertues)

FAKAMASA DHE FAKALLOGARIA - NDERTIMI I
KANALIZIMIT FEKAL (ujërave të zeza)

në rrugën Lezha, Aleksandër Moisi dhe Zulkë Hajhin

Nr.	Përkirimi i punëve dhe materialeve	Njësia	Sasia	Çmimi më TVSH		
1	Punët përgaditore					
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt. Në çmim të llogaritet kosto	paushall	1.00	50.00		59.00
1.2	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe	paushall	1.00	50.00		59.00
1.3	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizikë i renerëve të	m	250.00	0.20		59.00
					0.24	59.00
				Subtotali 1:		177.00
2	Punët Demoluese					
2.1	Demolimi i gypave të ndryshëm gjatë periudhës së ekzekutimit ngarkimi,	paushall	1.00	50.00		59.00
2.2	Demolimi i pusetave prej betoni gjatë periudhës së ekzekutimit dhe materialeve tjera të cilat paraqiten	paushall	1.00	50.00		59.00
2.3	Demolimi i betonit në rrugë me trashësi	m ²	-	1.00		59.00
					1.18	-

		Subtotali 2:			118.00	
3	Punët tokësore					
3.1	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe sekondarë në kat. III-IV të dheut.	m ³	60.00	0.70	0.83	49.56
3.2	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe sekondarë në kat. III-IV të dheut, më dorë, në	m ³	35.09	0.70	0.83	28.98
3.3	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune, sipas detalit në projekt, në të dy anët e	m ²	250.00	0.20	0.24	59.00
3.4	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm. Ky	m ²	250.00	0.10	0.12	29.50
3.5	Ngarkimi dhe transporti i dheut të gërmuar (tenërt) deri në	m ³	95.09	0.70	0.83	78.54
3.6	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i rerës nën rreth	m ³	50.00	2.00	2.36	118.00
3.7	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i zhavorrit	m ³	325.00	2.00	2.36	767.00
3.8	Largimi i ujerave nëntokësore me pompa. Ky pozicion është	orë	-	5.00	5.90	-
3.9	Gërmimi në rrugën me beton kat. III-IV	m ³	-	0.70	0.83	-
3.10	Punimi i tamponit (60MN/m ²) në rrugën	m ³	-	2.00	2.36	-
3.11	Punimi i tamponit (80MN/m ²) në rrugën	m ³	-	3.00	3.54	-
3.12	Betonimi i rrugës më trashësi t=10cm armaturë	m ²	-	18.00	21.24	-
Subtotali 3:						1,130.59

4	Punët montuese						
	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave						
4.1	PESN8 Ø200 mm	m'	-	3.50	4.13	-	
4.2	PESN8 Ø250 mm	m'	250.00	5.50	6.49	1,622.50	
Subtotali 4:							1,622.50
5	Punët e betonit dhe armaturës						
	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pallakën e	m ³	6.30	40.00	47.20	297.36	
5.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e	m ³	10.00	40.00	47.20	472.00	
5.3	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puse) prej	copë	14.00	40.00	47.20	660.80	
5.4	Furnizimi transporti dhe montim i konuseve për	copë	14.00	38.00	44.84	627.76	
5.5	Furnizimi transporti dhe montimi për kyqje shtepiake: 1. Gyp PESN4 Ø160 mm L=6m 2. Gypa betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të	copë	10.00	110.00	129.80	1,298.00	
5.6	Furnizimi dhe montimi i shkallëve prej	copë	50.00	1.50	1.77	88.50	
5.7	Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve nga materiali prej	copë	14.00	100.00	118.00	1,652.00	
Subtotali 5:							5,096.42
6	Punët tjera						
6.1	Shtimi i rruges me zhavor 0-31.5 me njësi në	m ³	0.00	3.00	3.54	-	
6.2	Furnizimi dhe montimi i pahive	m'	0.00	25.00	29.5	-	
6.3	Kregullimi i trases dhe	m	-	0.50	0.59	-	
6.4	Së kanalizimit sinas	m'	250.00	0.20	0.24	59.00	

6.5	Matjet gjeodezike dhe përpilimi i dokumentacionit teknik të punëve	m'	250.00	0.20		0.24	59.00
Subtotali 6:							118.00
REKAPITULLIMI							
1	Punët përgaditore						177.00
2	Punët demoluese						118.00
3	Punët tokësore						1,130.59
4	Punët montuese						1,622.50
5	Punët e betonit dhe armaturës						5,096.42
6	Punët tjera						118.00
Shuma e projektit:							8,262.51

REKAPITULIMI

II	Lezha, Aleksandër Molosi dhe Zukë Haxhia	8,262.51
	TOTALI:	8,262.51

Vërejtje: të gjitha materialet sipas përshkrimit në paramasë , porositen, blihen, furnizohen dhe vij

Menaxheri I projektit:
Aferdita Hasimi
Organi mbikqyres:
Syzana Pllana
Ramadan Nebihu