



Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of
Kosovo
Komuna e Prishtinës
Opština Priština – Municipality of
Prishtina



KONTRATA

KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

Grupi i Operatorëve Ekonomik "KEMA COMPANY" sh.p.k. Npsh Bageri, me lider **Operatorin Ekonomik "KEMA COMPANY" sh.p.k** nga Lipjan, me adresë " Rr. QMI, Lipjan me numër të regjistrimit të biznesit 70435853 dhe numër fiskal 600118732 i përfaqësuar nga Blerim Kolshi, në tekstin e mëtejme ("Kontraktuesi"), janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punët e shënuara me poshtë:

Ndërtimi i disa rrugëve në Lagjen Sofali krah të rrugës "Trepça" dhe disa rrugëve në Lagjen Kodra e Trimave krah të rrugës "Dalip Alshiqi" dhe Kalabri

me numër identifikues: **616-18-8904-5-2-1** dhe nr. të prokurimit: **616-18-145-521**.

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: "**Ndërtimi i disa rrugëve në Lagjen Sofali krah të rrugës "Trepça" dhe disa rrugëve në Lagjen Kodra e Trimave krah të rrugës "Dalip Alshiqi" dhe Kalabri**" sipas specifikimeve teknike të detyrueshme dhe pjesës së ofertës financiare që janë pjesë e kësaj kontrate.

1.2. 1.2. Vendi i kryerjes së punimeve është në Prishtinë. Fillimi i realizimit të kësaj kontrate do të bëhet nga dita e caktuar në planin e menaxhimit të kontratës për fillim të punimeve, ndërsa afati kohor për përfundimin e punimeve është **120 ditë** nga dita e caktuar në planin e menaxhimit të kontratës për fillim të punimeve, i cili do të konstatohet sipas ditarit të punës.

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve është: **314.999,38 €** (*Treqind e katërmëdhjetë mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë euro dhe tridhjetë e tetë cent*)

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në 6 situacione. Në situacionin e parë deri në situacionin e pestë pagesat do të bëhen në vlerë prej 50.000,00 €. Ndërsa situacionin e 6 dhe të fundit do të bëhet pagesa me vlerë jo më të vogël se 10% e vlerës së përgjithshme të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);
- (f) Procesverbali i mbledhjes informative/vizitës së vendit
- (g) [shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet



4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën [shqipe] në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

| | |
|-------------|---|
| Emri: | ZELI BAROHA |
| Pozita: | Zyrtar përgjegjës i prokurimit |
| Nënshkrimi: |  |
| Data: | 12.02.2019 |
| Vula: |  |

Për Kontraktuesin

| | |
|-------------|---|
| Emri: | BURHAN KOLSHI |
| Pozita: | MENAXHER |
| Nënshkrimi: |  |
| Data: | 12.02.2019 |
| Vula: |  |

PJESA II E KONTRATES

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Neni 1 Përkufizimet

1.1 **“Kontratë”** do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2 **“Punë”** konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 **“Kontraktuesi”** është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 **“Menaxheri i Projektit”** është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 **“Çmimi Kontratës”** do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 **“Vendi i ndërtimit”** do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 **“Pajisjet e kontraktuesit”** do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 **“Skicat”** nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 **“KPK”** do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 **“KVK”** do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktin pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njih lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Obligimet e Autoritetit Kontraktues

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthejë ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndhurma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

Obligimet e Kontraktuesit

Neni 86 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritet nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të **Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm**.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrësë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për me tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëloj ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndaloj qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkojnë nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktoara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do ti lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguajë dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbrisë dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikojë në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

Materialet dhe mjeshtëritë

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbajë të paktën informacionin e mëposhtëm:

- a) kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;
- b) deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrë të duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte

ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rena dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbyshjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtrinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtrëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë te Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vonë në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsiderojë pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguajë Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do të paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Paralogaria

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktivitetëve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregojë shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume ne asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a. Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b. Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktivitetëve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet të paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFJEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara në shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët të cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe të jete lëshuar, ose konsiderohet të jete lëshuar, **një certifikatë e pranimit të përkohshëm.**

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose

- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshhtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të filloj nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimit të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një **certifikatë të pranimit përfundimtar**, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të parealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

Shkelja e kontratës dhe shkëputja

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëshmipërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhen Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonësës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 **"Force Madhore"** siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkakuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashkueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësiive të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetoj këtë. Kontraktuesi do të siguroj vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PJESA III E KONTRATES kushtet e veçanta

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

| Kushtet e Përgjithshme të Kontratës | | Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK |
|---|-----------|--|
| Përshkrimi i nenit | Neni. Nr. | |
| Ligji i zbatueshëm dhe gjuha | 2.1 | Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë. |
| | 2.2 | Gjuha e përdorur do të jetë GJUHA SHQIPE |
| Siguria e ekzekutimit | 10.1 | Shume e sigurisë së ekzekutimit është 10% e vlerës së përgjithshme të kontratës në vlerë prej: 31.500,00 € (Tridhjetë e njëmijë e pesëqind euro) në afat prej 150 ditësh |
| Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit | 11.2 | <p>Shuma minimale e sigurimit do të jetë:</p> <p>a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjër në koston e zëvendësimit të plotë;</p> <p>b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre;</p> <p>c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar.</p> <p>d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje:</p> <p>i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar</p> <p>ii) e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar</p> |
| Programi | 12.1 | Kontraktuesi dhe menaxheri i projektit do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda 3 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës. |

| | | |
|--|------|--|
| Fillimi i punëve | 17.1 | Data e fillimit do të caktohet në <i>planin e menaxhimit</i> |
| | 17.2 | Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë 90 ditë. |
| Dëmet e likuiduara | 19.1 | Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% për ditë por jo më shumë se 10% e vlerës së kontratës. |
| Regjistri i punës | 20.1 | Ditari i Punës dhe Libri ndërtimor |
| Inspektimi dhe testimi | 22.1 | Menaxheri i Projektit është <i>i caktuar me vendim të ZKA</i> |
| Mbajtja e Parasë | 27.1 | Shuma e parave të mbajtura është: 10% |
| Shkaqet për kompensim | 30.1 | Data e posedimit të vend punimit do të jetë 5 ditë pas nënshkrimit të kontratës. |
| Përgjegjësia mbi Defektet | 34.5 | Periudha garantuese e defekteve është 1 vite |
| Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve | 42.2 | <i>Komisioni për Ndërmjetësim ne kuadër te Ministrisë se Drejtësisë</i> |
| Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore | 43.1 | <p>a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në <i>GJYKATËN THEMELORE</i> në pajtim me ligjin në Kosovë.</p> <p>a) ose vendim nga gjyqi;</p> <p>b) kurdo qe palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.</p> <p>ose</p> <p>b) kurdo qe palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh.</p> |

Ndërtimi i disa rrugëve në Sofali (Krah të rrugës Trepça).

Paramasa, Rruga Kushtrim Hoxha L=600.00 m, B=5.00m,

| Nr. | Pozicioni | Njësia | Sasia | Çmimi më TVSH për njësi-€ | Çmimi total |
|----------|---|----------|-------------|---------------------------|-------------|
| 1 | INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN | | | | |
| 1.1 | Sigurimi i punishtës nga një institut i sigurimeve, të licensuar për këtë veprimtari. Kjo polisë sigurimi duhet të përfshijë : - Sigurimi i tërë stafit punës për punën për kohëzgjatjen e punimeve. Në polisë duhet të jenë të shënuar emrat dhe mbiemrat e punëtorve si dhe vlera siguruese për gjdo lloj fatkeqësie eventuale që mundë të ket pasoja shëndetsore. - Sigurimi i zyreve në rast fatkeqësie natyrore dhe nga ndërhyrjet njerzore. | paushall | 1.00 | 200.00 | 200.00 |
| 1.2 | Shenimi i trasesë para fillimit të punimeve, si dhe percjellja e punimeve gjatë ekzekutimit. | m' | 600.00 | 0.10 | 60.00 |
| | | | Gjithsej 1: | | 260.00 |
| 2 | PASTRIMI I TERENIT | | | | |
| 2.1 | Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes për punë si dhe identifikimi i instalimeve nëntokësore, largimi i te gjitha llojeve instalimeve ne punishte në rast se ka në ato hapësira . | m' | 600.00 | 0.10 | 60.00 |
| 2.2 | Sigurimi dhe ruajtja e instalimeve nëntokësore telefonike, ujsjellësin dhe të energjisë elektrike duke paraparë konsultat dhe bashkpunimi në maximum me PTK-ën dhe KEDS-un Distribucioni në Prishtinë. Të gjitha ndryshimet gjatë çvendosjes së këtyre kablove duhet të evidentohen në një planë situacioni dhe ajo të dorëzohet organit mbikqyrës. | paushall | 1.00 | 0.10 | 0.10 |
| 2.3 | Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhet me procesin e ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e furnizimit të banorëve të prekur nga dëmtimi me të gjitha shërbimet publike : ujë sanitar, rymë elektrike, largim të ujrave fekale si dhe me telefoni shtëpiake. Për të gjitha kto shërbime, kontraktori duhet të ofroj plan detal të furnizimit të përkoshëm të banorëve dhe të gjitha harxhimet mban përgjegjësinë kontraktuese, dmth, investori nuk mer mbi vete kosto shtesë përveç çmimit që kontraktori oferton në këtë pozicion. | paushall | 1.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2.4 | Demolimi i pusetave ekzistuese me ngarkim dhe bartje deri ne deponi max 15km. Ne çmim te parashihet edhe ngrilja e tyre me konuse si dhe vendosja e kapakeve nga giza(konform standarteve Europjane-Env) 40l me kurore prej betoni te armuar t=20cm. | copë | 2.00 | 70.00 | 140.00 |



| | | | | | |
|---|---|----------------|-------------|--------|-----------|
| 2.5 | Dislokimin e shtyllave ekzistuese te drurit dhe zevendesimin e tyre me shtylla te betonit me lartesi H=9m kendore tip 40°, me bazament te betonit duke perfshire germimin per bazament me dimensione (1.0x1.0x1.5)m, vendosjen e betonit , shiritin e tokezimit Fe/Zn 25x4mm (3.5m), reren e imet , montimi i unazes , vendosja e konzolles (per rrjet ajror 0.4kV) , trupave ndricues (nese ekziston) si dhe demontimi dhe montimi i serishem i kablllove ekzistuese ajrore dhe nentokesore eventuale dhe materiali tjetër i nevojshem komplet me ateste per nje shtylle te dislokuar. | copë | 3.00 | 400.00 | 1,200.00 |
| | | | Gjithsej 2: | | 1,500.10 |
| 3 PUNËT TOKËSORE | | | | | |
| 3.1 | Gërmimi i dheut i kategorisë së II- IV-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi max. 15km, thellësi h=50cm. | m ³ | 1,750.00 | 1.00 | 1,750.00 |
| 3.2 | Formësimi dhe ngjeshja e nenbazës së trupit të rrugës me ngjeshmeri 30MN/m2 | m ² | 3,300.00 | 0.20 | 660.00 |
| | | | Gjithsej 3: | | 2,410.00 |
| 4 KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS | | | | | |
| 4.1 | Punimi i mbushjes me material jokoherent të granular (Me ngjeshje në shtresa prej 20-30cm 40MN/m2) të trupit të rrugës 0-150mm me trashësi t=40cm me CBR>15%, në rast të paraqitjes së ndonjë deformimi në rrugë. | m ³ | 150.00 | 4.00 | 600.00 |
| 4.2 | Furnizimi, shtrirja dhe punimi i tamponit (60MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=25cm | m ³ | 825.00 | 5.00 | 4,125.00 |
| 4.3 | Punimi i tamponit (80MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31,5mm me trashësi t=10cm | m ³ | 330.00 | 5.50 | 1,815.00 |
| 4.4 | Furnizimi, bartja dhe vendosja e kubëzave , me trashësi t=8cm në shtres rëre t=5cm. C-30/37 .Gjerësia B=5.0m (në çmim të përfshihen edhe punimi i fugave). | m ² | 3,000.00 | 9.50 | 28,500.00 |
| 4.5 | Furnizimi, bartja dhe montimi i skajorëve betoni 18/24 ,M100 C-30/37 të vendosur në shtrese betoni | m' | 1,210.00 | 7.00 | 8,470.00 |
| 4.6 | Punimi i bankinave me zhavor 0-31.5 mm dhe trashësi t=20cm | m ³ | 72.00 | 4.00 | 288.00 |
| 4.7 | Furnizimi, bartja dhe montimi i shenjës së komunikacionit-STOP | copë | 1.00 | 60.00 | 60.00 |
| 4.8 | Furnizimi dhe montimi i pahive elastike me konstrukcion prej profileve të zinkuara të çelikut, tipi B i njëfishtë. | m' | 50.00 | 25.00 | 1,250.00 |
| 4.9 | Të bëhen matjet gjeodezike dhe përpilimi i situacionit me profil gjatësor pas kryerjes së punimeve. Dokumentacioni teknik për punët e kryera, dorëzimi në kopje të shlypur dhe në CD | m' | 600.00 | 0.10 | 60.00 |
| | | | Gjithsej 4: | | 45,168.00 |
| REKAPITULLIMI | | | | | |
| 1 INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN | | | | | 260.00 |
| 2 PASTRIMI I TERENIT | | | | | 1,500.10 |
| 3 PUNËT TOKËSORE | | | | | 2,410.00 |
| 4 KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS | | | | | 45,168.00 |
| | | | Gjithsej: | | 49,338.10 |

PARAMASA DHE PARALLOGARIA - NDËRTIMI I KANALIZIMIT FEKAL (ujërave të zeza) në rrugën Kushtrim Hoxha



| Nr. | Përshkrimi i punëve dhe materialeve | Njësia | Sasia | Çmimi më TVSH për njësi-€ | Shuma-€ |
|----------|--|----------------|----------|---------------------------|---------------|
| 1 | Punët përgaditore | | | | |
| 1.1 | Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizikë i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kaloj rrjeti i kanalizimit fekal si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik. | m | 560.00 | 0.10 | 56.00 |
| | | | | Subtotali 1: | 56.00 |
| 2 | Punët Demoluese | | | | |
| 2.1 | Demolimi i gypave të ndryshëm gjatë periudhës së ekzekutimit ngarkimi, transporti (maksimal 10 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin të cilit e cakton Organi Mbikqyrës. | paushall | 1.00 | 150.00 | 150.00 |
| 2.2 | Demolimi i pusetave prej betoni gjatë periudhës së ekzekutimit dhe materialeve tjera të cilat paraqitën përgjatë trasesë si dhe ngarkimi, transporti (maksimal 10 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin të cilit e cakton Organi Mbikqyrës. | paushall | 1.00 | 100.00 | 100.00 |
| | | | | Subtotali 2: | 250.00 |
| 3 | Punët tokësore | | | | |
| 3.1 | Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe sekondarë në kat. III-IV të dheut, më makinë në gjërësi sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit) dhe thëllsi sipas profilit gjatësor. | m ³ | 1,008.00 | 1.00 | 1,008.00 |
| 3.2 | Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe sekondarë në kat. III-IV të dheut, më dorë, në zgjerimet për puse të si dhe vendet ku nuk mund të punohet më makinë. Gjërësia e kanalit sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit) dhe thëllsi sipas profilit gjatësor. | m ³ | 112.00 | 2.50 | 280.00 |
| 3.3 | Gërmimi dhe thyerja e materialit shkëmbor me çekan , për hapjen e kanalit. | m ³ | 100.00 | 6.00 | 600.00 |
| 3.4 | Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune, sipas detalit në projekt, në të dy anët e kanalit. Sigurimi bëhet për thëllësit dhe kategorinë e tokës që janë të parapara më masat e mbrojtjes në punë. Sasitë janë indikative dhe punëkryesi në bashkpunim me organin mbikqyrës vendos se ku do të aplikohen këto masa. Rrjedhimisht të dy mbajnë përgjegjësinë për këtë proces | m ² | 1,120.00 | 0.20 | 224.00 |
| 3.5 | Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm. Ky planifikim duhet vertetuar nga organi mbikqyrës para vendosjes së rerës. | m ² | 448.00 | 0.10 | 44.80 |
| 3.6 | Ngarkimi dhe transporti i dheut të gërmuar (tepërt) deri në deponi të qytetit ose në vendin ku e cakton organi mbikqyrës në largësi maksimale deri në 10km. | m ³ | 1,120.00 | 0.70 | 784.00 |



| | | | | | |
|----------|--|----------------|--------|---------------------|-----------------|
| 3.7 | Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i rerës nën, rreth dhe mbi gypat e kanalizimit më trashësi d=20cm fraksion 0-16 mm Ngjeshja të bëhet sipas normave DIN, DPr 103%. | m ³ | 134.40 | 3.50 | 470.40 |
| 3.8 | Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i zhavorrit, fraksion 0-63 mm për mbushjen e kanalit nga pjesa e sipërme e gypit deri në nivelin e konstruksionit të rrugës. Ngjeshja të bëhet sipas normave DIN, DPr 103% | m ³ | 985.60 | 3.30 | 3,252.48 |
| 3.9 | Largimi i ujërave nëntokësore me pompa. Ky pozicion është indikativ dhe është paraparë për rastin e paraqiten se ujit në kanal gjatë egzekutimit. | orë | 2.00 | 5.00 | 10.00 |
| | | | | Subtotali 3: | 6,673.68 |
| 4 | Punët montuese | | | | |
| | Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN8 për kolektorin kryesor | | | | |
| 4.1 | PESN8 Ø315 mm | m' | 560.00 | 7.50 | 4,200.00 |
| | | | | Subtotali 4: | 4,200.00 |
| 5 | Punët e betonit dhe armaturës | | | | |
| 5.1 | Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme për puseta me betonarme C- 20/25 d=20cm sipas detalit të paraqitur në projekt dhe të armuar konstruktivisht më armaturë Q-188 në të dy zonat. | m ³ | 10.35 | 40.00 | 414.00 |
| 5.2 | Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për kineta më përpunim sipas detalit. | m ³ | 6.21 | 40.00 | 248.40 |
| 5.3 | Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabrikuara). | copë | 46.00 | 38.00 | 1,748.00 |
| 5.4 | Furnizimi transporti dhe montim i konuseve për puseta prej betonit Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrikuara). | copë | 23.00 | 20.00 | 460.00 |
| 5.5 | Furnizimi transporti dhe montimi për kyqje shtepiake: 1. Gyp PESN4 Ø160 mm L=6m 2. Gypa betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabrikuara një copë, si dhe një konus Ø1000/700/600mm). 3. Kapaku prej prej gize D400 DN600 rrethor me aftësi mbajtëse 40t me kurore prej betoni te armuar t=20cm Gjthëashtu në çmimë të përfshihet germimi, zhavori dhe mbulimi i kanalit . | copë | 6.00 | 130.00 | 780.00 |
| 5.6 | Punimi dhe montimi i shkallëve prej armaturës Ø20 në çdo 30cm dhe inkastimi i tyre në beton me lyje antikorozeve. | copë | 115.00 | 0.10 | 11.50 |
| 5.7 | Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve nga materiali j prej gize D400 DN600 rrethor me aftësi mbajtëse 40t me kurore prej betoni te armuar t=20cm. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-20/25. | copë | 23.00 | 70.00 | 1,610.00 |
| | | | | Subtotali 5: | 5,271.90 |
| 6 | Punët tjera | | | | |



| | | | | | |
|---------------------------|--|----|--------|------|--------------------|
| 6.1 | Testimi i rrjetës së kanalizimit sipas udhëzimeve në raportin teknik respektivisht sipas standardeve. | m' | 560.00 | 0.10 | 56.00 |
| 6.2 | Të bëhen matjet gjeodezike dhe përpilimi i situacionit me profil gjatësor pas kryerjes së punimeve. Dokumentacioni teknik për punët e kryera, dorëzimi në kopje të shtypur dhe në CD | m' | 560.00 | 0.10 | 56.00 |
| Subtotali 6: | | | | | 112.00 |
| REKAPITULLIMI | | | | | |
| 1 | Punët përgaditore | | | | 56.00 € |
| 2 | Punët demoluese | | | | 250.00 € |
| 3 | Punët lokësore | | | | 6,673.68 € |
| 4 | Punët montuese | | | | 4,200.00 € |
| 5 | Punët e betonit dhe armaturës | | | | 5,271.90 € |
| 6 | Punët tjera | | | | 112.00 € |
| Shuma e projektit: | | | | | 14,563.58 € |

| PARAMASA DHE PARALOGARIA PËR NDËRTIMIN E SISTEMIT TË UJËSJELLËSIT në rrugën Kushtrim Hoxha | | | | | |
|---|---|----------------|--------|-----------------|---------------|
| Pos | Përshkrimi i punëve | Njësia | Sasia | Çmimi për njësi | Shuma- € |
| 1 Punët përgaditore | | | | | |
| 1.1 | Mobilizimi për projekt. | paushall | 1.00 | 100.00 | |
| 1.2 | Përcaktimi dhe definimi i trasesë punuese- Përcjellja gjeodezike sipas kordinatave në projekt. | m' | 600.00 | 0.10 | 60.00 |
| 1. Punët përgaditore: | | | | | 60.00 |
| 2 Punët Demoluese | | | | | |
| 2.1 | Demolimi i gypave të ndryshëm për gjatë trasesë së ujësjellësit të ri, ngarkimi, transporti (maksimal 10 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demouar në deponinë legale ose në vendin të cilit e cakton Organi Mbikqyrës. | paushall | 1.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2.2 | Demolimi i pusetave prej betoni dhe materialeve tjera si dhe ngarkimi, transporti (maksimal 10 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demouar në deponinë legale ose në vendin të cilit e cakton Organi Mbikqyrës. | paushall | 1.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2. Punët Demoluese: | | | | | 200.00 |
| 3 Punët e dheut | | | | | |
| 3.1 | Germimi me makinë në tokën e kategorisë së III- IV-të më gjerësi sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit, shiqo detalin e prerjes tërthore) dhe thellësi minimale h=1,20 m. Hapja e kanalit duhet të bëhet me saktësi ±3 cm | m ³ | 626.00 | 1.00 | 626.00 |
| 3.2 | Germimi me dorë në zgjerimet për puseta si dhe vendet ku nuk mund të punohet më makinë në tokën e kategorisë së III-IV-të më gjerësi sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit, shiqo detalin e prerjes tërthore) dhe thellësi minimale h=1,20 m. Hapja e kanalit duhet të bëhet me saktësi ±3 cm | m ³ | 50.00 | 2.50 | 125.00 |
| 3.3 | Gërmimi dhe thyerja e materialit shkëmbor me çekan , për hapjen e kanalit. | m ³ | 50.00 | 5.00 | 250.00 |
| 3.4 | Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i rrës nën, rreth dhe mbi gypat e ujësjellësit më trashësi d=15cm fraksion 0-16 mm Ngjeshja të bëhet min 50 Mpa | m ³ | 144.00 | 3.50 | 504.00 |



| | | | | | |
|---|--|------|--------|--------|-----------------|
| 3.5 | Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i zhavorit, fraksion 0-60 mm për mbushjën e kanalit nga pjesa e sipërme e gypit deri ne nivelin e konstruksionit të rrugës. Ngjeshja të bëhet min 80 Mpa | m³ | 480.00 | 3.20 | 1,536.00 |
| 3.6 | Ngarkimi dhe transporti i dheut te germuar (tepërt) ne deponi te qytetit ose ne vendin ku e cakton organi mbikqyres deri L=5km | m³ | 676.00 | 0.70 | 473.20 |
| 3. Punët e dheut: | | | | | 3,514.20 |
| 4 Punët e betonit dhe armaturës | | | | | |
| 4.1 | Ndërtimi i pusetave degëzuese sipas planeve egzekutive. Dimensionet dhe gjeometria e pusetave te përshatetet me montimin e pjesëve fazonike. Në çmim të llogaritet edhe kapaku nga materiali i gizës ,me affesi mbajtëse 40t. Gjithëashtu të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-20/25. | copë | 6.00 | 300.00 | 1,800.00 |
| 4.2 | Furnizimi dhe vendosja në vepër e betonit për ankerimin horizontal dhe vertikal të gypave sipas detaleve në projekt. | m³ | 3.00 | 40.00 | 120.00 |
| 4.3 | Furnizimi dhe vendosja në vepër e blloqeve të betonit për stabilizimin e pjesëve fazonike në puseta | m³ | 3.50 | 18.00 | 63.00 |
| 4.4 | Punimi dhe montimi i shkallëve prej armaturës Ø20 në çdo 30cm dhe inkastrimi i tyre në beton me lyje antikorozyve. | copë | 50.00 | 1.00 | 50.00 |
| 4. Punët e betonit dhe armaturës: | | | | | 2,033.00 |
| 5 Punët instaluese dhe montuese | | | | | |
| | Furnizimi, transporti dhe instalimi i tubave PE 100, . Montimi bëhet me saldimit ballorë dhe sipas nevojës me elektro-saldim. | | | | |
| 5.1 | PE 100, Ø63/PN 10 bar. | m' | 150.00 | 3.20 | 480.00 |
| 5.2 | PE 100, Ø75/PN 10 bar. | m' | 150.00 | 5.30 | 795.00 |
| 5.3 | PE 100, Ø110/PN 10 bar. | m' | 300.00 | 7.00 | 2,100.00 |
| 5.4 | Kyaja e konsumatorve: Furnizimi dhe transporti i pjesëve fazonike për kyaje shtepiake apo kolektive sigurohen nga kontraktori si dhe montimi. Verejteje: Në çmim të përfshihet të gjitha pjesët e nevojshme fazonike për kyaje individuale apo kolektive. Punët duhet llogaritur në çmim nga hapja gropës për pusetë deri të shkyqja nga rrjeti i vjetër dhe aktivizimi i rrjetit të ri. | copë | 12.00 | 20.00 | 240.00 |
| 5.5 | Furnizimi transporti dhe vendosja e shiritit sinjalzues me fiye metalike 20 cm mbi tubin e ujësjellesit . | m' | 600.00 | 0.25 | 150.00 |
| 5.6 | Furnizimi transporti dhe vendosja e shiritit deteklues mbi tubin e ujësjellesit . | m' | 600.00 | 0.20 | 120.00 |
| 5. Punët instaluese : | | | | | 3,885.00 |
| 6 Punët montuese | | | | | |
| Furnizimi,transporti dhe instalimi i pjesëve fazonike nga materiali i gizës dhe polietileni nëpër nyje sipas planit te nyjeve dhe skicave instaluese , montuese dhe detaleve të pusetave,të gjitha duhet jenë PN16 bar. | | | | | |
| 6.1 | Blind DN 110 mm | copë | 1.00 | 25.00 | 25.00 |
| 6.2 | Blind DN 75 mm | copë | 1.00 | 15.00 | 15.00 |
| 6.3 | Blind DN 63 mm | copë | 1.00 | 12.00 | 12.00 |
| 6.4 | Kuçja e rrjetit të punuar PE 100, Ø110/PN 10 bar. në rrjetin ekzistues me të gjitha pjesët fazonike | copë | 1.00 | 50.00 | 50.00 |



| | | | | | |
|----------------------|--|----------------|--------|---|--------------------|
| 6.5 | Kuçja e rrjetit të punuar PE 100, Ø75/PN 10 bar. në rrjetin ekzistues me të gjitha pjesët fazonike | copë | 1.00 | 40.00 | 40.00 |
| 6.6 | Kuçja e rrjetit të punuar PE 100, Ø63/PN 10 bar. në rrjetin ekzistues me të gjitha pjesët fazonike | copë | 1.00 | 30.00 | 30.00 |
| | | | | 6. Punët montuese: | 172.00 |
| 7 | Punët tjera | | | | |
| 7.1 | Largimi i ujërave me pompë gjatë kohës së punimeve. | orë | 5.00 | 2.00 | 10.00 |
| 7.2 | Punimi i hidroizollimit të pllakës së poshtme, mureve dhe pllakës së epërme (kondor 4 mm dhe bitullit). | m ² | 180.00 | 7.00 | 1,260.00 |
| 7.3 | Furnizimi, transporti dhe montimi i foljës për mbrojtjen e hidroizollimit . | m ² | 180.00 | 5.00 | 900.00 |
| 7.4 | Testimi i tubit të punuar PE 100 sipas përshkrimit në përputhshmëri me kushtet teknike. | m' | 600.00 | 0.20 | 120.00 |
| 7.5 | Dezinfektimi i tubit të punuar PE 100 sipas përshkrimit në përputhshmëri me kushtet teknike. | m' | 600.00 | 0.20 | 120.00 |
| | | | | 7. Punët tjera: | 2,410.00 |
| 8 | Punët përfundimtare | | | | |
| 8.1 | Pastrimi i terrenit nga mbeturinat dhe transporti i tyre deri në deponinë legale, maks. 5 km | Paushall | 1.00 | 100.00 | 100.00 |
| 8.2 | Të bëhen matjet gjeodezike dhe përpilimi i situacionit me profil gjatësor pas kryerjes së punimeve. Dokumentacioni teknik për punët e kryera, dorëzimi në kopje të shtypur dhe në CD | m' | 600.00 | 0.10 | 60.00 |
| | | | | 8. Punët përfundimtare: | 160.00 |
| REKAPITULLIMI | | | | | |
| 1 | Punët përgatitore | | | | 60.00 |
| 2 | Punët demoluese | | | | 200.00 |
| 3 | Punët e dheut | | | | 3,514.20 |
| 4 | Punët e betonit dhe armaturës | | | | 2,033.00 |
| 5 | Punët instaluese | | | | 3,885.00 |
| 6 | Punët montuese | | | | 172.00 |
| 7 | Punët tjera | | | | 2,410.00 |
| 8 | Punët përfundimtare | | | | 160.00 |
| | | | | Parallogala për Sistemin e Ujësjellësit: | 12,434.20 € |

| Paramasa, Rruga Komani L=140.00 m, B=4.50m. | | | | | |
|---|---|--------|-------------|-------------------------------|-------------|
| Nr. | Pozicioni | Njësia | Sasia | Çmimi më TVSH për njësi- € | Çmimi total |
| 1 | INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN | | | | |
| 1.1 | Shenimi i trasesë para fillimit të punimeve, si dhe percjellja e punimeve gjatë ekzekutimit. | m' | 140.00 | 0.10 | 14.00 |
| | | | Gjithsej 1: | | 14.00 |
| 2 | PASTRIMI I TERENIT | | | | |
| 2.1 | Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes për punë si dhe identifikimi i instalimeve nëntokësore, largimi i të gjitha llojeve instalimeve në punishte në rast se ka në ato hapësira . | m' | 140.00 | 0.10 | 14.00 |



| | | | | | |
|---|---|----------------|-------------|--------|----------|
| 2.2 | Sigurimi dhe ruajtja e instalimeve nëntoksore telefonike, ujsjellësin dhe të energjisë elektrike duke paraparë konsultat dhe bashkpunimi në maximum me PTK-ën dhe KEDS-un Distribucioni në Prishtinë. Të gjitha ndryshimet gjatë çvendosjes së këtyre kabllave duhet të evidentohen në një planë situacioni dhe ajo të dorëzohet organit mbikqyrës. | paushall | 1.00 | 150.00 | 150.00 |
| 2.3 | Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhet me procesin e ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e furnizimit të banorëve të prekur nga dëmtimi me të gjitha shërbimet publike : ujë sanitar, rrymë elektrike, largim të ujrave fekale si dhe me telefoni shtëpiake. Për të gjitha këto shërbime, kontraktori duhet të ofroj plan detaj të furnizimit të përkoshëm të banorëve dhe të gjitha harxhimet mban përgjegjësinë kontraktuese, dmth, investori nuk mer mbi vete kosto shtesë përveç çmimit që kontraktori oferton në këtë pozicion. | paushall | 1.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2.4 | Demolimi i pushtave ekzistuese me ngarkim dhe bartje deri në deponi max 15km. Në çmim të parashihet edhe ngritja e tyre me konuse si dhe vendosja e kapakeve nga giza (konform standarteve Europiane-Env) 40t me kurore prej betoni të armuar t=20cm. | copë | 2.00 | 75.00 | 150.00 |
| 2.5 | Dislokimi e shtyllave ekzistuese të drurit dhe zëvendesimin e tyre me shtylla të betonit me lartësi H=9m këndore tip 40°, me bazament të betonit duke përfshirë germimin për bazament me dimensione (1.0x1.0x1.5)m, vendosjen e betonit, shiritin e tokezimit Fe/Zn 25x4mm (3.5m), reren e imet, montimi i unazës, vendosja e konzollës (për rrjet ajror 0.4kV), trupave ndricues (nese ekziston) si dhe demontimi dhe montimi i serishem i kabllave ekzistuese ajrore dhe nëntokësore eventuale dhe materiali tjetër i nevojshëm komplet me ateste për një shtyllë të dislokuar. | copë | 3.00 | 400.00 | 1,200.00 |
| | | | Gjithsej 2: | | 1,614.00 |
| 3 PUNËT TOKËSORE | | | | | |
| 3.1 | Gërmimi i dheut i kategorisë së II- IV-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi max. 15km, thellësi h=50cm. | m ³ | 435.00 | 1.00 | 435.00 |
| 3.2 | Fornësimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmeri 30MN/m ² | m ² | 770.00 | 0.15 | 115.50 |
| | | | Gjithsej 3: | | 550.50 |
| 4 KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS | | | | | |
| 4.1 | Punimi i mbushjes me material jokohërent të granular (Me ngjeshje në shtresë prej 20-30cm 40MN/m ²) të trupit të rrugës 0-150mm me trashësi t=40cm me CBR>15%, në rast të paraqitjes së ndonjë deformimi në rrugë. | m ³ | 100.00 | 4.00 | 400.00 |
| 4.2 | Furnizimi, shtrirja dhe punimi i tamponit (60MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=25cm | m ³ | 192.50 | 5.00 | 962.50 |
| 4.3 | Punimi i tamponit (80MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=10cm | m ³ | 77.00 | 5.50 | 423.50 |



| | | | | | |
|--|--|----------------|-------------|-----------|-----------|
| 4.4 | Furnizimi, bartja dhe venosja e kubëzave , me trashësi t=8cm në shtresë rëre t=5cm. C-30/37 .Gjerësia B=4.50m (në çmim të përfshihen edhe punimi i fugave). | m ² | 585.00 | 9.50 | 5,557.50 |
| 4.5 | Furnizimi, bartja dhe montimi i skajorëve betoni 18/24 ,M100 C-30/37 të vendosur në shtresë betoni | m' | 270.00 | 7.00 | 1,890.00 |
| 4.6 | Punimi i bankinave me zhavor 0-31.5 mm dhe trashësi t=20cm | m ³ | 15.60 | 4.00 | 62.40 |
| 4.7 | Furnizimi, bartja dhe montimi i l shenjes së komunikacionit-STOP | copë | 1.00 | 60.00 | 60.00 |
| 4.8 | Të bëhen matjet gjeodezike dhe përpilimi i situacionit me profil gjatësor pas kryerjes së punimeve. Dokumentacioni teknik për punët e kryera, dorëzimi në kopje të shtypur dhe në CD | m' | 140.00 | 0.10 | 14.00 |
| | | | Gjithsej 4: | | 9,369.90 |
| REKAPITULLIMI | | | | | |
| 1 INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN | | | | | 14.00 |
| 2 PASTRIMI I TERENIT | | | | | 1,614.00 |
| 3 PUNËT TOKËSORE | | | | | 550.50 |
| 4 KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS | | | | | 9,369.90 |
| | | | | Gjithsej: | 11,548.40 |

| PARAMASA DHE PARALLOGARIA - NDËRTIMI I KANALIZIMIT FEKAL (ujërave të zeza) në rrugën Komani | | | | | |
|--|---|----------|--------|---------------------------|---------------|
| Nr. | Përshkrimi i punëve dhe materialeve | Njësia | Sasia | Çmimi më TVSH për njësi-€ | Shuma-€ |
| 1 Punët përgaditore | | | | | |
| 1.1 | Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt. Në çmim të llogaritet kosto e përpilimit të planit dhe programit punues si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes së makinave dhe stafit punues si dhe akomodimi i përkohshëm i tyre. | paushall | 1.00 | 100.00 | 100.00 |
| 1.2 | Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detal operativ që lidhet me procesin e ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e defektimit me aparatura elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës së ndërtimit (rjeti elektrik, rjeti telefonik, rjeti i ujësjellësit, etj) | paushall | 1.00 | 100.00 | 100.00 |
| 1.3 | Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizikë i reperëve të rjetës shtetërore. Në çmim të kalkullohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kalojë rjeti i kanalizimit fekal si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik. | m | 140.00 | 0.10 | 14.00 |
| Subtotali 1: | | | | | 214.00 |
| 2 Punët Demoluese | | | | | |
| 2.1 | Demolimi i gypave të ndryshëm gjatë periudhës së ekzekutimit ngarkimi, transporti (maksimal 10 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin të cilit e cakton Organi Mbikqyrës. | paushall | 1.00 | 100.00 | 100.00 |



| | | | | | |
|----------|--|----------------|--------|---------------------|-----------------|
| 2.2 | Demolimi i pusetave prej betoni gjatë përiudhës së ekzekutimit dhe materialeve tjera të cilat paraqitën përgjatë trasesë si dhe ngarkimi, transporti (maksimal 10 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin të cilit e cakton Organi Mbikqyrës. | paushall | 1.00 | 50.00 | 50.00 |
| | | | | Subtotali 2: | 150.00 |
| 3 | Punët lokësore | | | | |
| 3.1 | Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe sekondarë në kat. III-IV të dheut, më makinë në gjërësi sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit) dhe thëllsi sipas profilit gjatësor. | m ³ | 310.00 | 1.00 | 310.00 |
| 3.2 | Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe sekondarë në kat. III-IV të dheut, më dorë, në zgjerimet për puseta si dhe vendet ku nuk mund të punohet më makinë. Gjërësia e kanalit sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit) dhe thëllsi sipas profilit gjatësor. | m ³ | 20.00 | 2.50 | 50.00 |
| 3.3 | Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune, sipas detajit në projekt, në të dy anët e kanalit. Sigurimi bëhet për thellësit dhe kategorinë e tokës që janë të parapara më masat e mbrojtjes në punë. Sasitë janë indikative dhe punëkryesi në bashkpunim me organin mbikqyrës vendos se ku do të aplikohen këto masa. Rrjedhimisht të dy mbajnë përgjegjësinë për këtë proces | m ² | 280.00 | 0.20 | 56.00 |
| 3.4 | Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm. Ky planifikim duhet vertetuar nga organi mbikqyrës para vendosjes së rerës. | m ² | 112.00 | 0.10 | 11.20 |
| 3.5 | Ngarkimi dhe transporti i dheut të gërmuar (tepëri) deri në deponi të qytetit ose në vendin ku e cakton organi mbikqyrës në largësi maksimale deri në 5km. | m ³ | 330.00 | 0.80 | 264.00 |
| 3.6 | Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i rerës nën, rreth dhe mbi gypat e kanalizimit më trashësi d=20cm fraksion 0-16 mm Ngjeshja të bëhet sipas normave DIN, DPr 103%. | m ³ | 62.00 | 3.50 | 217.00 |
| 3.7 | Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i zhavorrit, fraksion 0-63 mm për mbushjen e kanalit nga pjesa e sipërme e gypit deri në nivelin e konstruksionit të rrugës. Ngjeshja të bëhet sipas normave DIN, DPr 103% | m ³ | 308.00 | 3.20 | 985.60 |
| 3.8 | Largimi i ujërave nëntokësore me pompa. Ky pozicion është indikativ dhe është paraparë për rastin e paraqiten se uji në kanal gjatë ekzekutimit. | orë | 2.00 | 5.00 | 10.00 |
| | | | | Subtotali 3: | 1,903.80 |
| 4 | Punët montuese | | | | |
| 4.1 | Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN8 për kolektorin kryesor PESN8 Ø250 mm | m' | 140.00 | 4.80 | 672.00 |
| | | | | Subtotali 4: | 672.00 |
| 5 | Punët e betonit dhe armaturës | | | | |



| | | | | | |
|----------------------|---|----------------|--------|---------------------------|-------------------|
| 5.1 | Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme për puseta me betonarme C- 20/25 d=20cm sipas detalit të paraqitur në projekt dhe të armuar konstruktivisht më armaturë Q-188 në të dy zonat. | m ³ | 2.70 | 40.00 | 108.00 |
| 5.2 | Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për kina të më tepër sipas detalit. | m ³ | 1.62 | 40.00 | 64.80 |
| 5.3 | Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabrikuara). | copë | 12.00 | 38.00 | 456.00 |
| 5.4 | Furnizimi transporti dhe montimi i konuseve për puseta prej betonit Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrikuara). | copë | 6.00 | 20.00 | 120.00 |
| 5.5 | Furnizimi transporti dhe montimi për kyqje shtepiake: 1. Gyp PESN4 Ø160 mm L=6m 2. Gypa betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabrikuara një copë, si dhe një konus Ø1000/700/600mm). 3. Kapaku prej prej gize D400 DN600 rrethor me aftësi mbajtëse 40t me kurore prej betoni të armuar t=20cm Gjithëashtu në çmim të përfshihet germimi, zhavori dhe mbulimi i kanalit . | copë | 7.00 | 130.00 | 910.00 |
| 5.6 | Punimi dhe montimi i shkallëve prej armaturës Ø20 në çdo 30cm dhe inkastrimi i tyre në beton me lyrje antikorrozive. | copë | 30.00 | 0.10 | 3.00 |
| 5.7 | Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve nga materiali prej gize D400 DN600 rrethor me aftësi mbajtëse 40t me kurore prej betoni të armuar t=20cm. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-20/25. | copë | 6.00 | 75.00 | 450.00 |
| | | | | Subtotali 5: | 2,111.80 |
| 6 | Punët tjera | | | | |
| 6.1 | Testimi i rrjetës së kanalizimit sipas udhëzimeve në raportin teknik respektivisht sipas standardeve. | m' | 140.00 | 0.10 | 14.00 |
| 6.2 | Të bëhen matjet gjeodezike dhe përpilimi i situacionit me profil gjatësor pas kryerjes së punimeve. Dokumentacioni teknik për punët e kryera, dorëzimi në kopje të shtypur dhe në CD | m' | 140.00 | 0.10 | 14.00 |
| | | | | Subtotali 6: | 28.00 |
| REKAPITULLIMI | | | | | |
| 1 | Punët përgaditore | | | | 214.00 € |
| 2 | Punët demoluese | | | | 150.00 € |
| 3 | Punët tokësore | | | | 1,903.80 € |
| 4 | Punët montuese | | | | 672.00 € |
| 5 | Punët e betonit dhe armaturës | | | | 2,111.80 € |
| 6 | Punët tjera | | | | 28.00 € |
| | | | | Shuma e projektit: | 5,079.60 € |

PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR NDËRTIMIN E SISTEMIT TË UJËSJELLËSIT NË RRUGËN KOMANI



| Pos | Përshkrimi i punëve | Njësia | Sasia | Çmimi për njësi | Shuma- € |
|----------|---|------------------------------|--------|-----------------|---------------|
| 1 | Punët përgaditore | | | | |
| 1.1 | Mobilizimi për projekt. | paushall | 1.00 | 100.00 | 100.00 |
| 1.2 | Përcaktimi dhe definimi i trasesë punuese- Përcjellja gjeodezike sipas koordinatave në projekt. | m' | 140.00 | 0.10 | 14.00 |
| | | 1. Punët përgaditore: | | | 114.00 |
| 2 | Punët Demoluese | | | | |
| 2.1 | Demolimi i gypave të ndryshëm për gjatë trasesë së ujësjellësit të ri, ngarkimi, transporti (maksimal 5 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin të cilit e cakton Organi Mbikqyrës. | paushall | 1.00 | 80.00 | 80.00 |
| 2.2 | Demolimi i pusetave prej betoni dhe materialeve tjera si dhe ngarkimi, transporti (maksimal 5 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin të cilit e cakton Organi Mbikqyrës. | paushall | 1.00 | 50.00 | 50.00 |
| | | 2. Punët Demoluese: | | | 130.00 |
| 3 | Punët e dheut | | | | |
| 3.1 | Germimi me makinë në tokën e kategorisë së III- IV-të më gjerësi sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit, shiqo detalin e prerjës tërthore) dhe thellësi minimale h=1,20 m. Hapja e kanalit duhet të bëhet me saktësi ±3 cm | m ² | 144.40 | 1.00 | 144.40 |
| 3.2 | Germimi me dorë në zgjerimet për puseta si dhe vendet ku nuk mund të punohet me makinë në tokën e kategorisë së III-IV-të më gjerësi sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit, shiqo detalin e prerjës tërthore) dhe thellësi minimale h=1,20 m. Hapja e kanalit duhet të bëhet me saktësi ±3 cm | m ² | 20.00 | 2.50 | 50.00 |
| 3.3 | Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i rërës nën, rreth dhe mbi gypat e ujësjellësit më trashësi d=15cm fraksion 0-16 mm Ngjeshja të bëhet min 50 Mpa | m ³ | 33.60 | 3.00 | 100.80 |
| 3.4 | Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i zhavorrit, fraksion 0-60 mm për mbushjen e kanalit nga pjesa e sipërme e gypit deri në nivelin e konstruksionit të rrugës. Ngjeshja të bëhet min 80 Mpa | m ³ | 112.00 | 3.00 | 336.00 |
| 3.5 | Ngarkimi dhe transporti i dheut të germuar (tepërt) në deponi të qytetit ose në vendin ku e cakton organi mbikqyrës deri L=5km | m ³ | 164.40 | 0.80 | 131.52 |
| | | 3. Punët e dheut: | | | 762.72 |
| 4 | Punët e betonit dhe armaturës | | | | |
| 4.1 | Ndërtimi i pusetave degëzuese sipas planeve egzekutive. Dimensionet dhe gjeometria e pusetave të përshatet me montimin e pjesëve fazonike. Në çmim të llogaritët edhe kapaku nga materiali i gizës më aftesi mbajtëse 40t. Gjithëashtu të llogaritët edhe betonimi i kurorës prej betonamesë C-20/25. | copë | 2.00 | 300.00 | 600.00 |
| 4.2 | Furnizimi dhe vendosja në vepër e betonit për ankerimin horizontal dhe vertikal të gypave sipas detaleve në projekt. | m ³ | 1.00 | 40.00 | 40.00 |



| | | | | | |
|---|---|----------------|--------|--------|-----------------|
| 4.3 | Furnizimi dhe vendosja në vepër e blloqeve të betonit për stabilizimin e pjesëve fazonike në pusetë | m ² | 1.50 | 20.00 | 30.00 |
| 4.4 | Punimi dhe montimi i shkallëve prej armaturës Ø20 në çdo 30cm dhe inkastrimi i tyre në beton me lyje antikorozyve. | copë | 15.00 | 0.10 | 1.50 |
| 4. Punët e betonit dhe armaturës: | | | | | 671.50 |
| 5 Punët instaluese dhe montuese | | | | | |
| | Furnizimi, transporti dhe instalimi i tubave PE 100, . Montimi bëhet me saldimit ballorë dhe sipas nevojës me elektro-saldim. | | | | |
| 5.1 | PE 100, Ø63/PN 10 bar. | m' | 140.00 | 3.20 | 448.00 |
| 5.2 | Kyqja e konsumatorve: Furnizimi dhe transporti i pjesëve fazonike për kyqje shitepiake apo kolektive sigurohen nga kontraktori si dhe montimi. Verejteje: Në qmimë të përfshihet të gjitha pjesët e nevojshme fazonike për kyqje individuale apo kolektive. Punët duhet llogaritur në qmimë nga hapja gropës për pusetë deri të shkyqja nga rrjeti i vjetër dhe aktivizimi i rrjetit të ri. | copë | 5.00 | 25.00 | 125.00 |
| 5.3 | Furnizimi transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues me fije metalike 20 cm mbi tubin e ujësjesit . | m' | 140.00 | 0.25 | 35.00 |
| 5.4 | Furnizimi transporti dhe vendosja e shiritit detektues mbi tubin e ujësjesit . | m' | 140.00 | 0.20 | 28.00 |
| 5. Punët instaluese : | | | | | 636.00 |
| 6 Punët montuese | | | | | |
| Furnizimi, transporti dhe instalimi i pjesëve fazonike nga materiali i gizës dhe polietileni nëpër nyje sipas planit të nyjeve dhe skicave instaluese , montuese dhe detaleve të pusetave, të gjitha duhet jenë PN16 bar. | | | | | |
| 6.1 | Blind DN 63 mm | copë | 1.00 | 12.00 | 12.00 |
| 6.2 | Kuçja e rrjetit të punuar PE 100, Ø63/PN 10 bar. në rrjetin ekzistues me të gjitha pjesët fazonike | copë | 1.00 | 30.00 | 30.00 |
| 6. Punët montuese: | | | | | 42.00 |
| 7 Punët tjera | | | | | |
| 7.1 | Largimi i ujërave me pompë gjatë kohës së punimeve. | orë | 5.00 | 2.00 | 10.00 |
| 7.2 | Punimi i hidroizolimit të pllakës së poshtme, mureve dhe pllakës së epërme (kondor 4 mm dhe bitulit). | m ² | 90.00 | 7.00 | 630.00 |
| 7.3 | Furnizimi, transporti dhe montimi i foljës për mbrojtjen e hidroizolimit . | m ² | 90.00 | 5.00 | 450.00 |
| 7.4 | Testimi i tubit të punuar PE 100 sipas përshkrimit në përputhshmëri me kushtet teknike. | m' | 140.00 | 0.20 | 28.00 |
| 7.5 | Dezinfektimi i tubit të punuar PE 100 sipas përshkrimit në përputhshmëri me kushtet teknike. | m' | 140.00 | 0.20 | 28.00 |
| 7. Punët tjera: | | | | | 1,146.00 |
| 8 Punët përfundimtare | | | | | |
| 8.1 | Pastrimi i terrenit nga mbeturinat dhe transporti i tyre deri në deponinë legale, maks. 5 km | Paushall | 1.00 | 100.00 | 100.00 |
| 8.2 | Të bëhen matjet gjeodezike dhe përpilimi i situacionit me profil gjatësor pas kryerjes së punimeve. Dokumentacioni teknik për punët e kryera, dorëzimi në kopje të shtypur dhe në CD | m' | 140.00 | 0.10 | 14.00 |
| 8. Punët përfundimtare: | | | | | 114.00 |
| REKAPITULLIMI | | | | | |
| 1 | Punët përgatitore | | | | 114.00 |



| | | |
|--|-------------------------------|------------|
| 2 | Punët demoluese | 130.00 |
| 3 | Punët e dheut | 762.72 |
| 4 | Punët e betonit dhe armaturës | 671.50 |
| 5 | Punët instaluese | 636.00 |
| 6 | Punët montuese | 42.00 |
| 7 | Punët tjera | 1,146.00 |
| 8 | Punët përfundimtare | 114.00 |
| Parallogaria për Sistemin e Ujësjetësimit: | | 3,616.22 € |

| Paramasa, Rruga Andrea Varfi L=160.00+190.00 m, B=4.50m, | | | | | |
|--|--|----------|-------------|---------------------------|-------------|
| Nr. | Pozicioni | Njësia | Sasia | Çmimi më TVSH për njësi-€ | Çmimi total |
| 1 | INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN | | | | |
| 1.1 | Shenimi i trasesë para fillimit të punimeve, si dhe percjellja e punimeve gjatë ekzekutimit. | m' | 350.00 | 0.10 | 35.00 |
| | | | Gjithsej 1: | | 35.00 |
| 2 | PASTRIMI I TERENIT | | | | |
| 2.1 | Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes për punë si dhe identifikimi i instalimeve nëntokësore, largimi i të gjitha llojeve instalimeve në punishte në rast se ka në ato hapësira . | m' | 350.00 | 0.10 | 35.00 |
| 2.2 | Sigurimi dhe ruajtja e instalimeve nëntokësore telefonike, ujsjellësin dhe të energjisë elektrike duke paraparë konsultat dhe bashkpunimi në maximum me PTK-ën dhe KEDS-un Distribucioni në Prishtinë. Të gjitha ndryshimet gjatë çvendosjes së këtyre kabllave duhet të evidentohen në një planë situacioni dhe ajo të dorëzohet organit mbikqyrës. | paushall | 1.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2.3 | Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhet me procesin e ndërtimit. Në qmim të llogaritet edhe kosto eventuale e furnizimit të banorëve të prekur nga dëmtimi me të gjitha shërbimet publike : ujë sanitar, rymë elektrike, largim të ujrave fekale si dhe me telefoni shtëpiake. Për të gjitha këto shërbime, kontraktori duhet të ofroj plan detal të furnizimit të përkoshëm të banorëve dhe të gjitha harxhimet mban përgjegjësinë kontraktuese, dmth, investori nuk mer mbi vete kosto shtesë përveq çmimit që kontraktori oferton në këtë pozicion. | paushall | 1.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2.4 | Demolimi i pusetave ekzistuese me ngarkim dhe bartje deri në deponi max 15km. Në qmim të parashihet edhe ngritja e tyre me konuse si dhe vendosja e kapakeve nga giza (konform standarteve Europjane-Env) 40l me kurore prej betoni të armuar t=20cm. | copë | 2.00 | 75.00 | 150.00 |



| | | | | | |
|---|--|----------------|-------------|--------|-----------|
| 2.5 | Dislokimin e shtyllave ekzistuese te drurit dhe zevendesimin e tyre me shtylla te betonit me lartesi H=9m kendore tip 40°, me bazament te betonit duke perfshire germimin per bazament me dimensione (1.0x1.0x1.5)m, vendosjen e betonit , shiritin e tokezimit Fe/Zn 25x4mm (3.5m), reren e imet , montimi i unazes , vendosja e konzolles (per rret ajror 0.4kV) , trupave ndricues (nese ekziston) si dhe demontimi dhe montimi i serisem i kabllave ekzistuese ajrore dhe nentokesore eventuale dhe materiali tjetet i nevojshem komplet me ateste per nje shtylle te dislokuar. | copë | 5.00 | 400.00 | 2,000.00 |
| | | | Gjithsej 2: | | 2,385.00 |
| 3 PUNËT TOKËSORE | | | | | |
| 3.1 | Gërmimi i dheut i kategorisë së II- IV-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi max. 15km, thellësi h=50cm. | m ³ | 1,012.50 | 1.00 | 1,012.50 |
| 3.2 | Fornësimi dhe ngjeshja e nenbazës së trupit te rruges me ngjeshmeri 30MN/m2 | m ² | 1,925.00 | 0.15 | 288.75 |
| | | | Gjithsej 3: | | 1,301.25 |
| 4 KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS | | | | | |
| 4.1 | Punimi i mbushjes me material jokohorent të granular (Me ngjeshje ne shtresa prej 20-30cm 40MN/m2) të trupit të rrugës 0-150mm me trashësi t=40cm me CBR>15%, ne rast te paraqitjes së ndonjë deformimi në rrugë. | m ³ | 100.00 | 4.00 | 400.00 |
| 4.2 | Furnizimi, shtrirja dhe punimi i tamponit (60MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=25cm | m ³ | 481.25 | 5.00 | 2,406.25 |
| 4.3 | Punimi i tamponit (80MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=10cm | m ³ | 192.50 | 5.50 | 1,058.75 |
| 4.4 | Furnizimi, bartja dhe vendosja e kubëzave , me trashë t=8cm ne shtres rëre t=5cm. C-30/37 .Gjerësia B=4.50m (në çmim të përfshihen edhe punimi i fugave). | m ² | 1,575.00 | 9.50 | 14,962.50 |
| 4.5 | Furnizimi, bartja dhe montimi i skajorëve betoni 18/24 ,M100 C-30/37 te vendosur ne shtrese betoni | m' | 710.00 | 7.00 | 4,970.00 |
| 4.6 | Punimi i bankinave me zhavor 0-31.5 mm dhe trashësi t=20cm | m ³ | 42.00 | 4.00 | 168.00 |
| 4.7 | Furnizimi, bartja dhe montimi i shenjes se komunikacionit-STOP | copë | 2.00 | 60.00 | 120.00 |
| 4.8 | Të bëhen matjet gjeodezike dhe përpilimi i situacionit me profil gjatësor pas kryerjes së punimeve. Dokumentacioni teknik për punët e kryera, dorëzimi në kopje të shtypur dhe në CD | m' | 350.00 | 0.10 | 35.00 |
| | | | Gjithsej 4: | | 24,120.50 |
| REKAPITULLIMI | | | | | |
| 1 INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN | | | | | 35.00 |
| 2 PASTRIMI I TERENIT | | | | | 2,385.00 |
| 3 PUNËT TOKËSORE | | | | | 1,301.25 |
| 4 KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS | | | | | 24,120.50 |
| | | | Gjithsej: | | 27,841.75 |

| PARAMASA DHE PARALOGARIA - NDËRTIMI I KANALIZIMIT FEKAL (ujërave të zeza) në rrugën Andrea Varfi | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------|-------|---------------------------|---------|
| Nr. | Përshkrimi i punëve dhe materialeve | Njësia | Sasia | Çmimi më TVSH për njësi-€ | Shuma-€ |
| 1 | Punët përgaditore | | | | |



| | | | | | |
|--------------------------|---|----------------|--------|---------------------|---------------|
| 1.1 | Mobilizimi i ndërmanjës për fillimin e punimeve në projekt. Në çmim të llogaritet kosto e përpilimit të planit dhe programit punues si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes së makinave dhe stafit punues si dhe akomodimi i përkohshëm i tyre. | paushall | 1.00 | 100.00 | 100.00 |
| 1.2 | Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detaj operativ që lidhet me procesin e ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e detektimit me aparatura elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës së ndërtimit (rjeti elektrik, rjeti telefonik, rjeti i ujësjellësit, etj) | paushall | 1.00 | 100.00 | 100.00 |
| 1.3 | Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizikë i reperëve të rjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kaloj rjeti i kanalizimit fekal si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik. | m | 160.00 | 1.00 | 160.00 |
| | | | | Subtotali 1: | 360.00 |
| 2 Punët Demoluese | | | | | |
| 2.1 | Demolimi i gypave të ndryshëm gjatë periudhës së ekzekutimit ngarkimi, transporti (maksimal 10 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin të cilit e cakton Organi Mbikqyrës. | paushall | 1.00 | 70.00 | 70.00 |
| 2.2 | Demolimi i pusetave prej betoni gjatë periudhës së ekzekutimit dhe materialeve tjera të cilat paraqitën përgjatë trasesë si dhe ngarkimi, transporti (maksimal 10 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin të cilit e cakton Organi Mbikqyrës. | paushall | 1.00 | 50.00 | 50.00 |
| | | | | Subtotali 2: | 120.00 |
| 3 Punët tokësore | | | | | |
| 3.1 | Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe sekondarë në kat. III-IV të dheut, me makinë në gjërësi sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit) dhe thellësi sipas profilit gjatësor. | m ³ | 350.00 | 1.00 | 350.00 |
| 3.2 | Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe sekondarë në kat. III-IV të dheut, me dorë, në zgjerimet për puseta si dhe vendet ku nuk mund të punohet me makinë. Gjërësia e kanalit sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit) dhe thellësi sipas profilit gjatësor. | m ³ | 30.00 | 2.50 | 75.00 |
| 3.3 | Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune, sipas detajit në projekt, në të dy anët e kanalit. Sigurimi bëhet për thellësit dhe kategorinë e tokës që janë të parapara me masat e mbrojtjes në punë. Sasitë janë indikative dhe punëkryesi në bashkpunim me organin mbikqyrës vendos se ku do të aplikohen këto masa. Rrjedhimisht të dy mbajnë përgjegjësinë për këtë proces | m ² | 320.00 | 0.20 | 64.00 |



| | | | | | |
|----------|--|----------------|--------|---------------------|-----------------|
| 3.4 | Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm. Ky planifikim duhet verëtuar nga organi mbikqyrës para vendosjes së rerës. | m ² | 128.00 | 0.10 | 12.80 |
| 3.5 | Ngarkimi dhe transporti i dheut të gërmuar (tepërt) deri në deponi të qytetit ose në vendin ku e cakton organi mbikqyrës në largësi maksimale deri në 5km. | m ³ | 380.00 | 0.80 | 304.00 |
| 3.6 | Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i rerës nën, rreth dhe mbi gypat e kanalizimit më trashësi d=20cm fraksion 0-16 mm Ngjeshja të bëhet sipas normave DIN, DPr 103%. | m ³ | 38.40 | 3.50 | 134.40 |
| 3.7 | Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i zhavorit, fraksion 0-63 mm për mbushjen e kanalit nga pjesa e sipërme e gypit deri në nivelin e konstruksionit të rrugës. Ngjeshja të bëhet sipas normave DIN, DPr 103% | m ³ | 281.60 | 3.20 | 901.12 |
| 3.8 | Largimi i ujërave nëntokësore me pompa. Ky pozicion është indikativ dhe është paraparë për rastin e paraqiten se uji në kanal gjatë egzekutimit. | orë | 3.00 | 2.00 | 6.00 |
| | | | | Subtotali 3: | 1,847.32 |
| 4 | Punët montuese | | | | |
| | Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN8 për kolektorin kryesor | | | | |
| 4.1 | PESN8 Ø250 mm | m' | 160.00 | 4.50 | 720.00 |
| | | | | Subtotali 4: | 720.00 |
| 5 | Punët e betonit dhe armaturës | | | | |
| 5.1 | Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme për puseta me betonarme C- 20/25 d=20cm sipas detalit të paraqitur në projekt dhe të armuar konstruktivisht më armaturë Q-188 në të dy zonat. | m ³ | 2.25 | 40.00 | 90.00 |
| 5.2 | Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për kineta më përpunim sipas detalit. | m ³ | 1.35 | 40.00 | 54.00 |
| 5.3 | Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabrikuara). | copë | 10.00 | 35.00 | 350.00 |
| 5.4 | Furnizimi transporti dhe montim i konuseve për puseta prej betonit Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrikuara). | copë | 5.00 | 20.00 | 100.00 |
| 5.5 | Furnizimi transporti dhe montimi për kyçe shtepiake: 1. Gyp PESN4 Ø160 mm L=6m 2. Gypa betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabrikuara një copë, si dhe një konus Ø1000/700/600mm). 3. Kapaku prej prej gize D400 DN600 rrethor me aftësi mbajtëse 40t me kurore prej betoni të armuar t=20cm Gjithëashtu në çmimë të përfshihet germimi, zhavori dhe mbulimi i kanalit . | copë | 4.00 | 130.00 | 520.00 |
| 5.6 | Punimi dhe montimi i shkallëve prej armaturës Ø20 në çdo 30cm dhe inkastrimi i tyre në beton me lyje antikorrozive. | copë | 25.00 | 0.10 | 2.50 |



| | | | | | |
|---------------------------|--|------|--------|---------------------|-------------------|
| 5.7 | Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve nga materiali prej gize D400 DN600 rrethor me aftësi mbajtëse 40t me kurore prej betoni të armuar l=20cm. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-20/25. | copë | 5.00 | 75.00 | 375.00 |
| | | | | Subtotali 5: | 1,491.50 |
| 6 | Punët tjera | | | | |
| 6.1 | Rregullimi i trases dhe pastrimi i punishtës. | m | 160.00 | 0.30 | 48.00 |
| 6.2 | Testimi i rrjetës së kanalizimit sipas udhëzimeve në raportin teknik respektivisht sipas standarteve. | m' | 160.00 | 0.20 | 32.00 |
| 6.3 | Të bëhen matjet gjeodezike dhe përpilimi i situacionit me profil gjatësor pas kryerjes së punimeve. Dokumentacioni teknik për punët e kryera, dorëzimi në kopje të shtypur dhe në CD | m' | 160.00 | 0.10 | 16.00 |
| | | | | Subtotali 6: | 96.00 |
| REKAPITULLIMI | | | | | |
| 1 | Punët përgaditore | | | | 360.00 € |
| 2 | Punët demoluese | | | | 120.00 € |
| 3 | Punët tokësore | | | | 1,847.32 € |
| 4 | Punët montuese | | | | 720.00 € |
| 5 | Punët e betonit dhe armaturës | | | | 1,491.50 € |
| 6 | Punët tjera | | | | 96.00 € |
| Shuma e projektit: | | | | | 4,634.82 € |

| PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR NDËRTIMIN E SISTEMIT TË UJËSJELLËSIT në rrugën Andrea Varfi | | | | | |
|--|---|----------|--------|------------------------------|---------------|
| Pos | Përshkrimi i punëve | Njësia | Sasia | Çmimi për njësi | Shuma- € |
| 1 | Punët përgaditore | | | | |
| 1.1 | Mobilizimi për projekt. | paushall | 1.00 | 80.00 | 80.00 |
| 1.2 | Përcaktimi dhe definimi i trasesë punuese- Përcjellja gjeodezike sipas kordinatave në projekt. | m' | 160.00 | 0.10 | 16.00 |
| | | | | 1. Punët përgaditore: | 96.00 |
| 2 | Punët Demoluese | | | | |
| 2.1 | Demolimi i gypave të ndryshëm për gjatë trasesë së ujësjellësit të ri, ngarkimi, transporti (maksimal 5 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demeluar në deponinë legale ose në vendin të cilin e cakton Organi Mbikqyrës. | paushall | 1.00 | 70.00 | 70.00 |
| 2.2 | Demolimi i pusetave prej betoni dhe materialeve tjera si dhe ngarkimi, transporti (maksimal 5 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demeluar në deponinë legale ose në vendin të cilin e cakton Organi Mbikqyrës. | paushall | 1.00 | 50.00 | 50.00 |
| | | | | 2. Punët Demoluese: | 120.00 |
| 3 | Punët e dheut | | | | |
| 3.1 | Germimi me makinë në tokën e kategorisë së III- IV-të më gjerësi sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit, shiqo detalin e prirjes tërthore) dhe thellësi minimale h=1,20 m. Hapja e kanalit duhet të bëhet me saktësi ±3 cm | m³ | 183.60 | 1.00 | 183.60 |



| | | | | | |
|--|--|----------------|--------|--------|---------------|
| 3.2 | Germimi me dorë në zgjerimet për puseta si dhe vendet ku nuk mund të punohet me makinë në tokën e kategorisë së III-IV-të me gjerësi sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit, shiqa detalin e prerjes tërthore) dhe thellësi minimale h=1,20 m. Hapja e kanalit duhet të bëhet me saktësi ±3 cm | m ³ | 30.00 | 2.50 | 75.00 |
| 3.3 | Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i rerës nën, rreth dhe mbi gypat e ujësjellësit më trashësi d=15cm fraksion 0-16 mm Ngjeshja të bëhet min 50 Mpa | m ³ | 38.40 | 3.50 | 134.40 |
| 3.4 | Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i zhavorrit, fraksion 0-60 mm për mbushjen e kanalit nga pjesa e sipërme e gypit deri ne nivelin e konstruksionit të rrugës. Ngjeshja të bëhet min 80 Mpa | m ³ | 128.00 | 3.20 | 409.60 |
| 3.5 | Ngarkimi dhe transporti i dheut te germuar (tepërt) ne deponi te qytetit ose ne vendin ku e cakton organi mbikqyres deri L=5km | m ³ | 213.60 | 0.80 | 170.88 |
| 3. Punët e dheut; | | | | | 973.48 |
| 4 Punët e betonit dhe armaturës | | | | | |
| 4.1 | Ndërtimi i pusetave degëzuese sipas planeve egzekutive. Dimensionet dhe gjeometria e pusetave te përshatetet me montimin e pjesëve fazonike. Në çmim të llogaritet edhe kapaku nga materiali i gizws , me aftesi mbajtëse 40t. Gjithëashlu të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-20/25. | copë | 2.00 | 300.00 | 600.00 |
| 4.2 | Furnizimi dhe vendosja në vepër e betonit për ankerimin horizontal dhe vertikal të gypave sipas detaleve në projekt. | m ³ | 1.50 | 40.00 | 60.00 |
| 4.3 | Furnizimi dhe vendosja në vepër e blloqeve të betonit për stabilizimin e pjesëve fazonike në puseta | m ³ | 2.00 | 25.00 | 50.00 |
| 4.4 | Punimi dhe montimi i shkallëve prej armaturës Ø20 në çdo 30cm dhe inkastrimi i tyre në beton me lyrje antikorozeve. | copë | 20.00 | 0.10 | 2.00 |
| 4. Punët e betonit dhe armaturës: | | | | | 712.00 |
| 5 Punët instaluese dhe montuese | | | | | |
| | Furnizimi, transporti dhe instalimi i tubave PE 100, . Montimi bëhet me saldım ballorë dhe sipas nevojës me elektro-saldım. | | | | |
| 5.1 | PE 100, Ø63/PN 10 bar. | m' | 35.00 | 3.20 | 112.00 |
| 5.2 | Kyaja e konsumatorve: Furnizimi dhe transporti i pjesëve fazonike për kyaje shtëpiake apo kolektive sigurohen nga kontraktori si dhe montimi. Verejteje: Në çmimë të përfshihet të gjitha pjesët e nevojshme fazonike për kyaje individuale apo kolektive. Punët duhet llogaritur në çmimë nga hapja gropës për pusetë deri të shkyaja nga rrjeti i vjetër dhe aktivizimi i rrjetit të ri. | copë | 4.00 | 25.00 | 100.00 |
| 5.3 | Furnizimi transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues me fije metalike 20 cm mbi tubin e ujësjellësit . | m' | 160.00 | 0.25 | 40.00 |
| 5.4 | Furnizimi transporti dhe vendosja e shiritit detektues mbi tubin e ujësjellësit . | m' | 160.00 | 0.20 | 32.00 |
| 5. Punët instaluese ; | | | | | 284.00 |
| 6 Punët montuese | | | | | |



| | | | | | |
|---|---|----------------|--------|--------------------------------|-------------------|
| | Furnizimi, transporti dhe instalimi i pjesëve fazonike nga materiali i gëzës dhe polietileni nëpër nyje sipas planit të nyjeve dhe skicave instaluese , montuese dhe detaleve të pusetave, të gjitha duhet jenë PN16 bar. | | | | |
| 6.1 | Blind DN 63 mm | copë | 1.00 | 12.00 | 12.00 |
| 6.2 | Kuçja e rjetit të punuar PE 100, Ø63/PN 10 bar. në rjetin ekzistues me të gjitha pjesët fazonike | copë | 1.00 | 25.00 | 25.00 |
| | | | | 6. Punët montuese: | 37.00 |
| 7 | Punët tjera | | | | |
| 7.1 | Largimi i ujërave me pompë gjatë kohës së punimeve. | orë | 5.00 | 2.00 | 10.00 |
| 7.2 | Punimi i hidroizolimit të pllakës së poshtme, mureve dhe pllakës së epërme (kondor 4 mm dhe bitulit). | m ² | 120.00 | 7.00 | 840.00 |
| 7.3 | Furnizimi, transporti dhe montimi i foljës për mbrojtjen e hidroizolimit . | m ² | 120.00 | 5.00 | 600.00 |
| 7.4 | Teslimi i tubit PE 100 sipas përshkrimit në përputhshmëri me kushtet teknike. | m' | 160.00 | 0.20 | 32.00 |
| 7.5 | Dezinfektimi i tubit PE 100 sipas përshkrimit në përputhshmëri me kushtet teknike. | m' | 160.00 | 0.20 | 32.00 |
| | | | | 7. Punët tjera: | 1,514.00 |
| 8 | Punët përfundimtare | | | | |
| 8.1 | Pastrimi i terrenit nga mbeturinat dhe transporti i tyre deri në deponinë legale, maks. 10 km | Paushall | 1.00 | 50.00 | 50.00 |
| 8.2 | Të bëhen matjet gjeodezike dhe përpilimi i situacionit me profil gjatësor pas kryerjes së punimeve. Dokumentacioni teknik për punët e kryera, dorëzimi në kopje të shtypur dhe në CD | m' | 160.00 | 0.10 | 16.00 |
| | | | | 8. Punët përfundimtare: | 66.00 |
| REKAPITULLIMI | | | | | |
| 1 | Punët përgatitore | | | | 96.00 |
| 2 | Punët demoluese | | | | 120.00 |
| 3 | Punët e dheut | | | | 973.48 |
| 4 | Punët e betonit dhe armaturës | | | | 712.00 |
| 5 | Punët instaluese | | | | 284.00 |
| 6 | Punët montuese | | | | 37.00 |
| 7 | Punët tjera | | | | 1,514.00 |
| 8 | Punët përfundimtare | | | | 66.00 |
| Parallogaia për Sistemin e Ujësjellësit: | | | | | 3,802.48 € |

| Paramasa, Rruga Azem Morana L=135.00 m, B=4.50m, | | | | | |
|--|---|--------|--------|-------------------------------|-------------|
| Nr. | Pozicioni | Njësia | Sasia | Çmimi më TVSH për njësi- € | Çmimi total |
| 1 | INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN | | | | |
| 1.1 | Shenimi i trasesë para fillimit të punimeve, si dhe percjellja e punimeve gjatë ekzekutimit. | m' | 135.00 | 0.10 | 13.50 |
| | | | | Gjithsej 1: | 13.50 |
| 2 | PASTRIMI I TERENIT | | | | |
| 2.1 | Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes për punë si dhe identifikimi i instalimeve nëntokësore, largimi i te gjitha llojeve instalimeve ne punishte në rast se ka në ato hapësira . | m' | 135.00 | 0.10 | 13.50 |



| | | | | | |
|---|---|----------------|-------------|--------|--------|
| 2.2 | Sigurimi dhe ruajtja e instalimeve nëntoksore telefonike, ujsjellësin dhe të energjisë elektrike duke paraparë konsultat dhe bashkpunimi në maximum me PTK-ën dhe KEDS-un Distribucioni në Prishtinë. Të gjitha ndryshimet gjatë çvendosjes së këtyre kabllave duhet të evidentohen në një planë situacioni dhe ajo të dorëzohet organit mbikqyrës. | paushall | 1.00 | 70.00 | 70.00 |
| 2.3 | Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhet me procesin e ndërtimit. Në qmim të llogaritet edhe kosto eventuale e furnizimit të banorëve të prekur nga dëmtimi me të gjitha shërbimet publike : ujë sanitar, rrymë elektrike, largim të ujrave fekale si dhe me telefoni shtëpiake. Për të gjitha këto shërbime, kontraktori duhet të ofroj plan detal të furnizimit të përkoshëm të banorëve dhe të gjitha harxhimet mban përgjegjësinë kontraktuese, dmth, investori nuk mer mbi vete kosto shtesë përveç çmimit që kontraktori oferton në këtë pozicion. | paushall | 1.00 | 70.00 | 70.00 |
| 2.4 | Demolimi i pusetave ekzistuese me ngarkim dhe bartje deri në deponi max 15km. Në çmim të parashihet edhe ngritja e tyre me konuse si dhe vendosja e kapakeve nga giza (konform standarteve Europjane-Env) 40t me kurore prej betoni të armuar t=20cm. | copë | 2.00 | 75.00 | 150.00 |
| 2.5 | Dislokimi e shtyllave ekzistuese të drurit dhe zëvendesimin e tyre me shtylla të betonit me lartësi H=9m këndore tip 40°, me bazament të betonit duke përfshirë germimin për bazament me dimensione (1.0x1.0x1.5)m, vendosjen e betonit , shiritin e tokezimit Fe/Zn 25x4mm (3.5m), reren e imet , montimi i unazës , vendosja e konzolës (për rrjet ajror 0.4kV) , trupave ndricues (nese ekziston) si dhe demontimi dhe montimi i serishem i kabllave ekzistuese ajrore dhe nëntokësore eventuale dhe materiali tjetër i nevojshëm komplet me ateste për një shtyllë të dislokuar. | copë | 1.00 | 400.00 | 400.00 |
| | | | Gjithsej 2: | | 703.50 |
| 3 PUNËT TOKËSORE | | | | | |
| 3.1 | Gërmimi i dheut i kategorisë së II- IV-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi max. 15km, thellësi h=50cm. | m ³ | 421.25 | 1.00 | 421.25 |
| 3.2 | Formësimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rruges me ngjeshmeri 30MN/m ² | m ² | 742.50 | 0.20 | 148.50 |
| | | | Gjithsej 3: | | 569.75 |
| 4 KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS | | | | | |
| 4.1 | Punimi i mbushjes me material jokoherent të granular (Me ngjeshje në shtresa prej 20-30cm 40MN/m ²) të trupit të rrugës 0-150mm me trashësi t=40cm me CBR>15%, në rast të paraqitjes së ndonjë deformimi në rrugë. | m ³ | 50.00 | 3.50 | 175.00 |
| 4.2 | Furnizimi, shtrirja dhe punimi i tamponit (60MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=25cm | m ³ | 185.63 | 5.00 | 928.13 |
| 4.3 | Punimi i tamponit (80MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=10cm | m ³ | 74.25 | 5.50 | 408.38 |



| | | | | | |
|----------------------|--|----------------|-------------|-------|-----------|
| 4.4 | Furnizimi, bartja dhe venosja e kubëzave , me trashësi t=8cm ne shtres rëre t=5cm. C-30/37 .Gjerësia B=4.50m (në çmim të përfshihen edhe punimi i fugave). | m ² | 607.50 | 9.50 | 5,771.25 |
| 4.5 | Furnizimi, bartja dhe montimi i skajorëve betoni 18/24 ,M100 C-30/37 te vendosur ne shtrese betoni | m ¹ | 280.00 | 7.00 | 1,960.00 |
| 4.6 | Punimi i bankinave me zhavor 0-31.5 mm dhe trashësi t=20cm | m ³ | 16.20 | 3.50 | 56.70 |
| 4.7 | Furnizimi, bartja dhe montimi i l shenjes se komunikacionit-STOP | copë | 1.00 | 60.00 | 60.00 |
| 4.8 | Të bëhen matjet gjeodezike dhe përpilimi i situacionit me profil gjatësor pas kryerjes së punimeve, Dokumentacioni teknik për punët e kryera, dorëzimi në kopje të shtypur dhe në CD | m ¹ | 135.00 | 0.10 | 13.50 |
| | | | Gjithsej 4: | | 9,372.95 |
| REKAPITULLIMI | | | | | |
| 1 | INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN | | | | 13.50 |
| 2 | PASTRIMI I TERENIT | | | | 703.50 |
| 3 | PUNËT TOKËSORE | | | | 569.75 |
| 4 | KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS | | | | 9,372.95 |
| | | | Gjithsej: | | 10,659.70 |

| Ndërtimi i rrugëve Kodër të Trimave që lidhen me rrugën Dalip Alshiqi PRISHTINË, Krahu -1 | | | | | |
|---|--|----------------|-------------|-------------|-------------|
| L = 335.00m ¹ dhe gjerësi B =5.00m | | | | | |
| Nr. | Pozicioni | Njësia | Sasia | Çmimi | Çmimi total |
| | | | | njësia € | € |
| 1 | INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN | | | | |
| 1.1 | Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në rrugë. | m ¹ | 335.00 | 0.10 | 33.50 |
| 1.2 | Shenimi i trasës së si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit, si dhe përpilimi i projektit te ekzekutuar. | m ¹ | 335.00 | 0.10 | 33.50 |
| | | | Gjithsej 1: | | 67.00 |
| 2 | PASTRIMI I TERENIT | | | | |
| 2.1 | Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes për punë si dhe largimi i te gjitha llojeve instalimeve ne punishte në rast se ka në ato hapësira. | m ¹ | 335.00 | 0.10 | 33.50 |
| 2.2 | Demontimi i rrethojave nga teli me gjemba, rrethojave metalike, rrethojave metalike me cokell betoni si dhe rrethojave prej mureve ne te dyja anet e trupit te rruges me largim dhe bartje deri ne deponi max 15km, demontimi i reklamave dhe shenjave komunikuese dhe rivendosja e tyre aty ku ka mundesi. Të gjitha pozicionet e lartcekura përfshinë tërë trasenë e rrugës. | m ¹ | 10.00 | 15.00 | 150.00 |



| | | | | | |
|------|--|----------|-------|--------|--------|
| 2.3 | Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhet me procesin e ndërimit. Në qmim të llogaritet edhe kosto eventuale e furnizimit të banorëve të prekur nga dëmtimi me të gjitha shërbimet publike : ujë sanitar, rrymë elektrike, largim të ujrave fekale si dhe me telefoni shtëpiake. Për të gjitha kto shërbime, kontraktori duhet të ofroj plan detal të furnizimit të përkoshëm të banorëve dhe të gjitha harxhimet mban përgjegjsinë kontraktuese, dmth, investori nuk mer mbi vete kosto shtesë përveç çmimit që kontraktori oferton në këtë pozicion. | paushall | 1.00 | 70.00 | 70.00 |
| 2.4 | Dislokimin e shtyllave ekzistuese te drurit dhe zevendesimin e tyre me shtylla te betonit me lartesi H=9m kendore tip 40° , me bazament te betonit duke perfshire germimin per bazament me dimensione (1.0x1.0x1.5)m, vendosjen e betonit , shiritin e tokezimit Fe/Zn 25x4mm (3.5m), reren e imet , montimi i unazes , vendosja e konzolles (per rrjet ajror 0.4kV) , trupave ndricues (nese ekziston) si dhe demontimi dhe montimi i serishem i kablllove ekzistuese ajrore dhe nentokesore eventuale dhe materiali tjeter i nevojshem komplet me ateste per nje shtylle te dislokuar. | copë | 2.00 | 400.00 | 800.00 |
| 2.5 | Demolimi i gypave të ndryshëm dhe pusetave gjatë periudhës së ekzekutimit ngarkimi, transporti (maksimal 10 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin te cilin e cakton Organi Mbikqyrës. | paushall | 1.00 | 70.00 | 70.00 |
| 2.6 | Ngritja e pusetave ekzistuese në cmim te parashihet vendosja e konuseve si dhe vendosja e kapakeve të ri nga materiali prej gize D400 DN600 rrethor me aftësi mbajtëse 40t me kurore prej betoni te armuar t=20cm. | copë | 1.00 | 95.00 | 95.00 |
| 2.7 | Ngritja e pusetave ekzistuese në cmim te parashihet furnizimi dhe vendosja e konuseve si dhe vendosja e kapakeve ekzistues kurore prej betoni te armuar t=20cm. | copë | 1.00 | 35.00 | 35.00 |
| 2.8 | Ngritja e pusetave ekzistuese në cmim te parashihet vendosja e kapakeve ekzistues kurore prej betoni te armuar t=20cm. | copë | 4.00 | 20.00 | 80.00 |
| 2.9 | Ngritja e pusetave ekzistuese në cmim te parashihet vendosja e kapakeve të ri nga materiali prej gize D400 DN600 rrethor me aftësi mbajtëse 40t me kurore prej betoni te armuar t=20cm. | copë | 1.00 | 75.00 | 75.00 |
| 2.10 | Sanimi I kanalizimit ekzistues me gyp të brinjëzuar Ø250 mm , në Çmim të parashihet gërmimi në thellësi mesatare h=2,0m mbulimi I gypit me rërë nën, anash dhe mby gypa si dhe mbulimi I kanalit me zhavor 0-63mm dhe ngjeshje çdo 30cm. | m' | 10.00 | 16.00 | 160.00 |



| | | | | | |
|---|---|----------------|--------------------|--------|------------------|
| 2.11 | Ndërtimi i pusetavë të reja në çmim të parashihet punimi i pllakës nën pusetë nga beton armeja, punimi i kinetës, gypi i parafabrikum nga BA Ø1000mm, konusi si dhe kapaku prej gize D400 DN600 rrethor me aftësi mbajtëse 40t me kurore prej betoni te armuar f=20cm, (ihellësia mesatare e pusetave h=2.0m) | copë | 1.00 | 130.00 | 130.00 |
| | | | Gjithsej 2: | | 1,698.50 |
| 3 PUNËT TOKËSORE | | | | | |
| 3.1 | Gërmimi i dheut i kategorisë së II- IV-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi max. 15km (ne çmim te parashihet edhe demolimi i asfaltit ekzistues, kubzave dhe skajoreve me ngarkim dhe bartje deri ne deponi) | m ³ | 1,005.00 | 1.00 | 1,005.00 |
| 3.2 | Formësimi dhe ngjeshja e nenbazës së trupit te rruges me ngjeshmeri 30MN/m2 | m ² | 2,010.00 | 0.20 | 402.00 |
| | | | Gjithsej 3: | | 1,407.00 |
| 4 KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS | | | | | |
| 4.1 | Punimi i tamponit (60MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi f=20cm | m ³ | 402.00 | 5.00 | 2,010.00 |
| 4.2 | Punimi i tamponit (80MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi f=15cm | m ³ | 201.00 | 5.50 | 1,105.50 |
| 4.3 | Punimi i mbushjes me material 0-150mm (50MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror me trashësi f=40cm,ky material perdoret ne ate sektore ku ka deformime te trupit te rruges ekzistuese | m ³ | 20.00 | 3.50 | 70.00 |
| 4.4 | Furnizimi,bartja dhe vendosja e kubëzave f=8cm në shtres rëre f=5cm. C-40/45 M100 si dhe mbushja e fugave me rerë 2-4 mm. | m ² | 1,675.00 | 9.50 | 15,912.50 |
| 4.5 | Furnizimi,bartja dhe montimi i skajorëve betoni 18/24 ,M100 C-40/45 te vendosur ne shtrese betoni | m' | 670.00 | 7.00 | 4,690.00 |
| 4.6 | Punimi i bankinave prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm | m ³ | 25.00 | 3.50 | 87.50 |
| 4.7 | Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet e vendosjes) e shenjës së trafikut "STOP" (dimensionet: 600 mm) | copë | 1.00 | 60.00 | 60.00 |
| | | | Gjithsej 4: | | 23,935.50 |
| REKAPITULLIMI | | | | | |
| 1 INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN | | | | | 67.00 |
| 2 PASTRIMI I TERENIT | | | | | 1,698.50 |
| 3 PUNËT TOKËSORE | | | | | 1,407.00 |
| 4 KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS | | | | | 23,935.50 |
| | | | Gjithsej: | | 27,108.00 |

| Ndërtimi i rrugëve Kodër të Trimave që lidhen me rrugën Dalip Alshiqi PRISHTINË, | | | | | Krahu -2 |
|---|--|--------|--------|--------|-----------------|
| L = 340.00m' dhe gjerësi B =5.00m | | | | | |
| Nr. | Pozicioni | Njësia | Sasia | Çmimi | Çmimi total |
| | | | | nitësi | € |
| 1 INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN | | | | | |
| 1.1 | Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në rrugë. | m' | 340.00 | 0.10 | 34.00 |



| | | | | | |
|-----------------------------|--|----------|--------------------|--------|--------------|
| 1.2 | Shenimi i trasesë si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit, si dhe perpilimi i projektit të ekzekutuar. | m' | 340.00 | 0.10 | 34.00 |
| | | | Gjithsej 1: | | 68.00 |
| 2 PASTRIMI I TERENIT | | | | | |
| 2.1 | Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes për punë si dhe largimi i të gjitha llojeve instalimeve në punishte në rast se ka në ato hapësira. | m' | 340.00 | 0.15 | 51.00 |
| 2.2 | Demontimi i rrethojave nga teli me gjemba, rrethojave metalike, rrethojave metalike me cokell betoni si dhe rrethojave prej mureve në të dyja anet e trupit të rruges me largim dhe bartje deri në deponi max 15km, demontimi i reklamave dhe shenjave komunikuese dhe rivendosja e tyre aty ku ka mundësi. Të gjitha pozicionet e lartcekura përfshinë tërë trasesë e rrugës. | m' | 10.00 | 12.00 | 120.00 |
| 2.3 | Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhet me procesin e ndërtimit. Në qmim të llogaritet edhe kosto eventuale e furnizimit të banorëve të prekur nga dëmtimi me të gjitha shërbimet publike : ujë sanitar, rymë elektrike, largim të ujrave fekale si dhe me telefoni shtëpiake. Për të gjitha këto shërbime, kontraktori duhet të ofroj plan detaj të furnizimit të përkoshëm të banorëve dhe të gjitha harxhimet mban përgjegjësinë kontraktuese, dmth, investori nuk mer mbi vete kosto shtesë përveç qmimit që kontraktori oferton në këtë pozicion. | paushall | 1.00 | 70.00 | 70.00 |
| 2.4 | Dislokimin e shtyllave ekzistuese të drurit dhe zëvendesimin e tyre me shtylla të betonit me lartësi H=9m këndore tip 40°, me bazament të betonit duke përfshirë germimin për bazament me dimensione (1.0x1.0x1.5)m, vendosjen e betonit , shiritin e tokezimit Fe/Zn 25x4mm (3.5m), reren e imet , montimi i unazës , vendosja e konzolles (për rrjet ajror 0.4kV) , trupave ndricues (nese ekziston) si dhe demontimi dhe montimi i serishem i kabllave ekzistuese ajrore dhe nëntokësore eventuale dhe materiali tjetër i nevojshem komplet me ateste për një shtyllë të dislokuar. | copë | 2.00 | 400.00 | 800.00 |
| 2.5 | Demolimi i gypave të ndryshëm dhe pushtave gjatë periudhës së ekzekutimit ngarkimi, transporti (maksimal 10 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin të cilin e cakton Organi Mbikqyrës. | paushall | 1.00 | 70.00 | 70.00 |
| 2.6 | Ngritja e pushtave ekzistuese në qmim të parashihet vendosja e konuseve si dhe vendosja e kapakeve të ri nga materiali prej gize D400 DN600 rrethor me aftësi mbajtëse 40t me kurorë prej betoni të armuar t=20cm. | copë | 1.00 | 75.00 | 75.00 |
| 2.7 | Ngritja e pushtave ekzistuese në qmim të parashihet furnizimi dhe vendosja e konuseve si dhe vendosja e kapakeve ekzistues kurorë prej betoni të armuar t=20cm. | copë | 1.00 | 35.00 | 35.00 |



| | | | | | |
|---|--|----------------|--------------------|--------|------------------|
| 2.8 | Ngritja e pusetave ekzistuese në cmim të parashihet vendosja e kapakeve ekzistues kurore prej betoni të armuar t=20cm. | copë | 4.00 | 15.00 | 60.00 |
| 2.9 | Ngritja e pusetave ekzistuese në cmim të parashihet vendosja e kapakeve të ri nga materiali prej gize D400 DN600 rrethor me aftësi mbajtëse 40t me kurore prej betoni të armuar t=20cm. | copë | 1.00 | 70.00 | 70.00 |
| 2.10 | Sanimi i kanalizimit ekzistues me gyp të brinjëzuar Ø250 mm , në Çmim të parashihet gërmimi në thellësi mesatare h=2,0m mbullimi i gypit me rërë nën, anash dhe mby gypa si dhe mbullimi i kanalit me zhavor 0-63mm dhe ngjeshje çdo 30cm. | m' | 10.00 | 16.00 | 160.00 |
| 2.11 | Ndërtimi i pusetavë të reja në çmim të parashihet punimi i pllakës nën pusetë nga beton armeja, punimi i kinetës, gypit i parafabrikum nga BA Ø1000mm, konusi si dhe kapaku prej gize D400 DN600 rrethor me aftësi mbajtëse 40t me kurore prej betoni të armuar t=20cm, (thellësia mesatare e pusetave h=2.0m) | copë | 1.00 | 130.00 | 130.00 |
| | | | Gjithsej 2: | | 1,641.00 |
| 3 PUNËT TOKËSORE | | | | | |
| 3.1 | Gërmimi i dheut i kategorisë së II- IV-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi max. 15km (ne cmim të parashihet edhe demolimi i asfaltit ekzistues, kubzave dhe skajoreve me ngarkim dhe bartje deri në deponi) | m ³ | 1,020.00 | 1.00 | 1,020.00 |
| 3.2 | Formësimi dhe ngjeshja e nenbazës së trupit të rrugës me ngjeshmeri 30MN/m ² | m ² | 2,040.00 | 0.20 | 408.00 |
| | | | Gjithsej 3: | | 1,428.00 |
| 4 KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS | | | | | |
| 4.1 | Punimi i tamponit (60MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm | m ³ | 408.00 | 5.00 | 2,040.00 |
| 4.2 | Punimi i tamponit (80MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=15cm | m ³ | 204.00 | 5.50 | 1,122.00 |
| 4.3 | Punimi i mbushjes me material 0-150mm (50MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror me trashësi t=40cm,ky material perdoret në ato sektore ku ka deformime të trupit të rrugës ekzistuese | m ³ | 20.00 | 3.50 | 70.00 |
| 4.4 | Furnizimi,bartja dhe venosja e kubëzave t=8cm në shtres rëre t=5cm. C-40/45 M100 si dhe mbushja e fugave me rërë 2-4 mm. | m ² | 1,700.00 | 9.50 | 16,150.00 |
| 4.5 | Furnizimi,bartja dhe montimi i skajorëve betoni 18/24 ,M100 C-40/45 të vendosur në shtrese betoni | m' | 680.00 | 7.00 | 4,760.00 |
| 4.6 | Punimi i bankinave prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm | m ³ | 30.00 | 3.50 | 105.00 |
| 4.7 | Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet e vendosjes) e shenjes së trafikut "STOP" (dimensionet: 600 mm) | copë | 1.00 | 60.00 | 60.00 |
| | | | Gjithsej 4: | | 24,307.00 |
| REKAPITULLIMI | | | | | |
| 1 INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN | | | | | 68.00 |
| 2 PASTRIMI I TERENIT | | | | | 1,641.00 |
| 3 PUNËT TOKËSORE | | | | | 1,428.00 |
| 4 KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS | | | | | 24,307.00 |



| | | |
|--|-----------|-----------|
| | Gjithsej: | 27,444.00 |
|--|-----------|-----------|

| Ndërfimit të rrugëve Kodër të Trimave që lidhen me rrugën Dalip Alshiqi PRISHTINË, L = 325.00m' dhe gjerësi B =5.00m | | | | | | Krahu -3 |
|---|--|----------|-------------|------------|-------------|----------|
| Nr. | Pozicioni | Njësia | Sasia | Çmimi | Çmimi total | |
| | | | | niësi € | € | |
| 1 | INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN | | | | | |
| 1.1 | Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në rrugë. | m' | 325.00 | 0.10 | 32.50 | |
| 1.2 | Shenimi i trasesë si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit, si dhe perpilimi i projektit te ekzekutuar. | m' | 325.00 | 0.10 | 32.50 | |
| | | | Gjithsej 1: | | 65.00 | |
| 2 | PASTRIMI I TERENIT | | | | | |
| 2.1 | Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes për punë si dhe largimi i te gjitha llojeve instalimeve ne punishte në rast se ka në ato hapësira. | m' | 325.00 | 0.10 | 32.50 | |
| 2.2 | Demontimi i rrethojave nga teli me gjemba, rrethojave metalike, rrethojave metalike me cokell betoni si dhe rrethojave prej mureve ne te dyja anet e trupit te rruges me largim dhe bartje deri ne deponi max 15km,demontimi i reklamave dhe shenjave komunikuese dhe rivendosja e tyre aty ku ka mundesi. Të gjitha pozicionet e lartcekura përfshinë tërë trasenë e rrugës. | m' | 5.00 | 12.00 | 60.00 | |
| 2.3 | Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhet me procesin e ndërfimit. Në qmim të llogaritet edhe kosto eventuale e furnizimit të banorëve të prekur nga dëmtimi me të gjitha shërbimet publike : ujë sanitar, rymë elektrike, largim të ujrave fekale si dhe me telefoni shtëpiake. Për të gjitha kto shërbime, kontraktori duhet të ofroj plan detal të furnizimit të përkoshëm të banorëve dhe të gjitha harxhimet mban përgjegjsinë kontraktuese, dmth, investori nuk mer mbi vete kosto shtesë përveq çmimit që kontraktori oferton në këtë pozicion. | paushall | 1.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 2.4 | Dislokimin e shtyllave ekzistuese te drurit dhe zevendesimin e tyre me shtylla te betonit me lartesi H=9m kendore tip 40° , me bazament te betonit duke perfshire germimin per bazament me dimensione (1.0x1.0x1.5)m, vendosjen e betonit , shiritin e tokezimit Fe/Zn 25x4mm (3.5m), reren e imet , montimi i unazes , vendosja e konzolles (per rrjet ajror 0.4kV) , trupave ndricues (nese ekziston) si dhe demontimi dhe montimi i serishem i kablllove ekzistuese ajrore dhe nentokesore eventuale dhe materiali tjeter i nevojshem komplet me ateste per nje shtylle te dislokuar. | copë | 1.00 | 400.00 | 400.00 | |



| | | | | | |
|---|---|----------------|--------------------|--------|-----------------|
| 2.5 | Demolimi i gypave të ndryshëm dhe pusetave gjatë periudhës së ekzekutimit ngarkimi, transporti (maksimal 10 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin të cilit e cakton Organi Mbikqyrës. | paushall | 1.00 | 70.00 | 70.00 |
| 2.6 | Ngritja e pusetave ekzistuese në çmim të parashihet vendosja e konuseve si dhe vendosja e kapakeve të ri nga materiali prej gize D400 DN600 rrethor me aftësi mbajtëse 40t me kurore prej betoni të armuar t=20cm. | copë | 1.00 | 95.00 | 95.00 |
| 2.7 | Ngritja e pusetave ekzistuese në çmim të parashihet furnizimi dhe vendosja e konuseve si dhe vendosja e kapakeve ekzistues kurore prej betoni të armuar t=20cm. | copë | 1.00 | 35.00 | 35.00 |
| 2.8 | Ngritja e pusetave ekzistuese në çmim të parashihet vendosja e kapakeve ekzistues kurore prej betoni të armuar t=20cm. | copë | 4.00 | 15.00 | 60.00 |
| 2.9 | Ngritja e pusetave ekzistuese në çmim të parashihet vendosja e kapakeve të ri nga materiali prej gize D400 DN600 rrethor me aftësi mbajtëse 40t me kurore prej betoni të armuar t=20cm. | copë | 1.00 | 70.00 | 70.00 |
| 2.10 | Sanimi i kanalizimit ekzistues me gyp të brinjëzuar Ø250 mm , në çmim të parashihet gërmimi në thellësi mesatare h=2,0m mbulimi i gypit me rërë nën, anash dhe mby gypa si dhe mbulimi i kanalit me zhavor 0-63mm dhe ngjeshje çdo 30cm. | m' | 6.00 | 15.00 | 90.00 |
| 2.11 | Ndërtimi i pusetavë të reja në çmim të parashihet punimi i pllakës nën pusetë nga beton armeja, punimi i kinetës, gypi i parafabrikum nga BA Ø1000mm, konusi si dhe kapaku prej gize D400 DN600 rrethor me aftësi mbajtëse 40t me kurore prej betoni të armuar t=20cm, (thellësia mesatare e pusetave h=2.0m) | copë | 1.00 | 130.00 | 130.00 |
| | | | Gjithsej 2: | | 1,142.50 |
| 3 PUNËT TOKËSORE | | | | | |
| 3.1 | Gërmimi i dheut i kategorisë së II- IV-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi max. 15km (në çmim të parashihet edhe demolimi i asfaltit ekzistues, kubzave dhe skajoreve me ngarkim dhe bartje deri në deponi) | m ³ | 975.00 | 1.00 | 975.00 |
| 3.2 | Formësimi dhe ngjeshja e nenbazës së trupit të rrugës me ngjeshmeri 30MN/m ² | m ² | 1,950.00 | 0.20 | 390.00 |
| | | | Gjithsej 3: | | 1,365.00 |
| 4 KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS | | | | | |
| 4.1 | Punimi i tamponit (60MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm | m ³ | 390.00 | 5.00 | 1,950.00 |
| 4.2 | Punimi i tamponit (80MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=15cm | m ³ | 195.00 | 5.50 | 1,072.50 |
| 4.3 | Punimi i mbushjes me material 0-150mm (50MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror me trashësi t=40cm, ky material përdoret në ato sektore ku ka deformime të trupit të rrugës ekzistuese. | m ³ | 20.00 | 3.50 | 70.00 |



| | | | | | |
|---|--|----------------|--------------------|------------------|------------------|
| 4.4 | Furnizimi, bartja dhe venosja e kubëzave t=8cm në shtresë rëre t=5cm. C-40/45 M100 si dhe mbushja e fugave me rerë 2-4 mm. | m ² | 1,625.00 | 9.50 | 15,437.50 |
| 4.5 | Furnizimi, bartja dhe montimi i skajorëve betoni 18/24 ,M100 C-40/45 te vendosur ne shtrese betoni | m' | 650.00 | 7.00 | 4,550.00 |
| 4.6 | Punimi i bankinave prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm | m ³ | 24.00 | 3.50 | 84.00 |
| | | | Gjithsej 4: | | 23,164.00 |
| REKAPITULLIMI | | | | | |
| 1 INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN | | | | | 65.00 |
| 2 PASTRIMI I TERENIT | | | | | 1,142.50 |
| 3 PUNËT TOKËSORE | | | | | 1,365.00 |
| 4 KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS | | | | | 23,164.00 |
| | | | | Gjithsej: | 25,736.50 |

| Ndërtimit të rrugëve Kodër të Trimave që lidhen me rrugën Dallp Alshiqi PRISHTINË, Krahu -4 L =215.00m' dhe gjerësi B =5.00m | | | | | |
|---|---|----------|--------------------|------------|--------------|
| Nr. | Pozicioni | Njësia | Sasia | Çmimi | Çmimi total |
| | | | | niësi € | € |
| 1 INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN | | | | | |
| 1.1 | Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në rrugë. | m' | 215.00 | 0.10 | 21.50 |
| 1.2 | Shenimi i trasës së rrugës si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit, si dhe përpilimi i projektit të ekzekutuar. | m' | 215.00 | 0.10 | 21.50 |
| | | | Gjithsej 1: | | 43.00 |
| 2 PASTRIMI I TERENIT | | | | | |
| 2.1 | Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes për punë si dhe largimi i të gjitha llojeve instalimeve në punishte në rast se ka në ato hapësira. | m' | 215.00 | 0.15 | 32.25 |
| 2.2 | Demontimi i rrethojave nga teli me gjemba, rrethojave metalike, rrethojave metalike me cokell betoni si dhe rrethojave prej mureve ne te dyja anet e trupit te rruges me largim dhe bartje deri ne deponi max 15km, demontimi i reklamave dhe shenjave komunikuese dhe rivendosja e tyre aty ku ka mundesi. Të gjitha pozicionet e lartcekura përfshinë tërë trasenë e rrugës. | m' | 5.00 | 12.00 | 60.00 |
| 2.3 | Kontrrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhet me procesin e ndërtimit. Në qmim të llogaritet edhe kosto eventuale e furnizimit të banorëve të prekur nga dëmtimi me të gjitha shërbimet publike : ujë sanitar, rrymë elektrike, largim të ujrave fekale si dhe me telefoni shtëpiake. Për të gjitha këto shërbime, kontraktori duhet të ofroj plan detaj të furnizimit të përkohshëm të banorëve dhe të gjitha harxhimet mban përgjegjësinë kontraktuese, dmth, investori nuk mer mbi vete kosto shtesë përveç çmimit që kontraktori oferton në këtë pozicion. | paushall | 1.00 | 70.00 | 70.00 |



| | | | | | |
|-------------------------|---|----------------|--------------------|--------|-----------------|
| 2.4 | Dislokimin e shtyllave ekzistuese te drurit dhe zevendesimin e tyre me shtylla te betonit me lartesi H=9m kendore tip 40° , me bazament te betonit duke perfshire germimin per bazament me dimensione (1.0x1.0x1.5)m, vendosjen e betonit , shiritin e tokezimit Fe/Zn 25x4mm (3.5m), reren e imet , montimi i unazes , vendosja e konzolles (per rrjet ajror 0.4kV) , trupave ndricues (nese ekziston) si dhe demontimi dhe montimi i serishem i kablllove ekzistuese ajrore dhe nentokesore eventuale dhe materiali tjetere i nevojshem komplet me ateste per nje shtylle te dislokuar. | copë | 1.00 | 400.00 | 400.00 |
| 2.5 | Demolimi i gypave të ndryshëm dhe pusetave gjatë periudhës së ekzekutimit ngarkimi, transporti (maksimal 10 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demaluar në deponinë legale ose në vendin te cilin e cakton Organi Mbikqyrës. | paushall | 1.00 | 70.00 | 70.00 |
| 2.6 | Ngritja e pusetave ekzistuese në cmim te parashihet vendosja e konuseve si dhe vendosja e kapakeve të ri nga materiali prej gize D400 DN600 rrethor me aftësi mbajtëse 40t me kurore prej betoni te armuar t=20cm. | copë | 1.00 | 95.00 | 95.00 |
| 2.7 | Ngritja e pusetave ekzistuese në cmim te parashihet furnizimi dhe vendosja e konuseve si dhe vendosja e kapakeve ekzistues kurore prej betoni te armuar t=20cm. | copë | 1.00 | 35.00 | 35.00 |
| 2.8 | Ngritja e pusetave ekzistuese në cmim te parashihet vendosja e kapakeve ekzistues kurore prej betoni te armuar t=20cm. | copë | 3.00 | 15.00 | 45.00 |
| 2.9 | Ngritja e pusetave ekzistuese në cmim te parashihet vendosja e kapakeve të ri nga materiali prej gize D400 DN600 rrethor me aftësi mbajtëse 40t me kurore prej betoni te armuar t=20cm. | copë | 1.00 | 70.00 | 70.00 |
| 2.10 | Sanimi i kanalizimit ekzistues me gyp të brinjëzuar Ø250 mm , në Çmim të parashihet gërmimi në thellësi mesatare h=2,0m mbulimi i gypit me rërë nën, anash dhe mby gypa si dhe mbulimi i kanalit me zhavor 0-63mm dhe ngjeshje çdo 30cm. | m' | 5.00 | 15.00 | 75.00 |
| 2.11 | Ndërtimi i pusetavë të reja në çmim të parashihet punimi i pllakës nën pusetë nga beton armeja, punimi i kinetës, gypi i parafabrikum nga BA Ø1000mm, konusi si dhe kapaku prej gize D400 DN600 rrethor me aftësi mbajtëse 40t me kurore prej betoni te armuar t=20cm, (thellësia mesatare e pusetave h=2.0m) | copë | 1.00 | 130.00 | 130.00 |
| | | | Gjithsej 2: | | 1,082.25 |
| 3 PUNËT TOKËSORE | | | | | |
| 3.1 | Gërmimi i dheut i kategorisë së II- IV-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi max. 15km (ne cmim te parashihet edhe demolimi i asfaltit ekzistues, kubzave dhe skajoreve me ngarkim dhe bartje deri ne deponi) | m ³ | 645.00 | 1.00 | 645.00 |
| 3.2 | Formësimi dhe ngjeshja e nenbazes se trupit te rruges me ngjeshmeri 30MN/m2 | m ² | 1,290.00 | 0.20 | 258.00 |
| | | | Gjithsej 3: | | 903.00 |



| | | | | | |
|----------------------|--|----------------|--------------------|------|------------------|
| 4 | KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS | | | | |
| 4.1 | Punimi i tamponit (60MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm | m ³ | 258.00 | 5.00 | 1,290.00 |
| 4.2 | Punimi i tamponit (80MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=15cm | m ³ | 129.00 | 5.50 | 709.50 |
| 4.3 | Punimi i mbushjes me material 0-150mm (50MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror me trashësi t=40cm, ky material perdoret ne ate sektore ku ka deformime te trupit te rruges ekzistuese | m ³ | 10.00 | 3.50 | 35.00 |
| 4.4 | Furnizimi, bartja dhe venosja e kubëzave t=8cm në shtres rëre t=5cm. C-40/45 M100 si dhe mbushja e fugave me rerë 2-4 mm. | m ² | 1,075.00 | 9.20 | 9,890.00 |
| 4.5 | Furnizimi, bartja dhe montimi i skajorëve betoni 18/24 ,M100 C-40/45 te vendosur ne shtrese betoni | m' | 430.00 | 7.00 | 3,010.00 |
| 4.6 | Punimi i bankinave prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm | m ³ | 20.00 | 3.50 | 70.00 |
| | | | Gjithsej 4: | | 15,004.50 |
| REKAPITULLIMI | | | | | |
| 1 | INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN | | | | 43.00 |
| 2 | PASTRIMI I TERENIT | | | | 1,082.25 |
| 3 | PUNËT TOKËSORE | | | | 903.00 |
| 4 | KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS | | | | 15,004.50 |
| | | | Gjithsej: | | 17,032.75 |

| Ndërtimit të rrugëve Kodër të Trimave që lidhen me rrugën Dalip Alshiqi PRISHTINË, Krahu -5 | | | | | |
|---|--|--------|--------------------|------------|--------------|
| L =120.00m' dhe gjerësi B =5.00m | | | | | |
| Nr. | Pozicioni | Njësia | Sasia | Çmimi | Çmimi total |
| | | | | niësi € | € |
| 1 | INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN | | | | |
| 1.1 | Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në rrugë. | m' | 120.00 | 0.10 | 12.00 |
| 1.2 | Shenimi i trasës së si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit, si dhe perpilimi i projektit te ekzekutuar. | m' | 120.00 | 0.10 | 12.00 |
| | | | Gjithsej 1: | | 24.00 |
| 2 | PASTRIMI I TERENIT | | | | |
| 2.1 | Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes për punë si dhe largimi i te gjitha llojeve instalimeve ne punishte në rast se ka në ato hapësira. | m' | 120.00 | 0.10 | 12.00 |



| | | | | | |
|-------------------------|---|----------------|--------------------|--------|---------------|
| 2.2 | Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhet me procesin e ndërlimit. Në qmim të llogaritet edhe kosto eventuale e furnizimit të banorëve të prekur nga dëmtimi me të gjitha shërbimet publike : ujë sanitar, rrymë elektrike, largim të ujrave fekale si dhe me telefoni shtëpiake. Për të gjitha kto shërbime, kontraktori duhet të ofroj plan detal të furnizimit të përkoshëm të banorëve dhe të gjitha harxhimet mban përgjegjësishë kontraktuese, dmth, investori nuk mer mbi vete kosto shtesë përveq çmimit që kontraktori oferton në këtë pozicion. | paushall | 1.00 | 70.00 | 70.00 |
| 2.3 | Dislokimin e shtyllave ekzistuese te drurit dhe zvendesimin e tyre me shtylla te betonit me lartesi H=9m kendore tip 40° , me bazament te betonit duke perfshire germimin per bazament me dimensione (1.0x1.0x1.5)m, vendosjen e betonit , shiritin e tokezimit Fe/Zn 25x4mm (3.5m), reren e imet , montimi i unazes , vendosja e konzolles (per rrjet ajror 0.4kV) , trupave ndricues (nese ekziston) si dhe demontimi dhe montimi i serishem i kablllove ekzistuese ajrore dhe nentokesore eventuale dhe materiali tjetër i nevojshem komplet me ateste per nje shtylle te dislokuar. | copë | 1.00 | 400.00 | 400.00 |
| 2.4 | Demolimi i gypave të ndryshëm dhe pusetave gjatë periudhës së ekzekutimit ngarkimi, transporti (maksimal 10 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin te cilin e cakton Organi Mbikqyrës. | paushall | 1.00 | 50.00 | 50.00 |
| 2.5 | Ngritja e pusetave ekzistuese në cmim te parashihet vendosja e konuseve si dhe vendosja e kapakeve të ri nga materiali prej gize D400 DN600 rrethor me aftësi mbajtëse 40t me kurore prej betoni te armuar t=20cm. | copë | 1.00 | 95.00 | 95.00 |
| 2.6 | Ngritja e pusetave ekzistuese në cmim te parashihet furnizimi dhe vendosja e konuseve si dhe vendosja e kapakeve ekzistues kurore prej betoni te armuar t=20cm. | copë | 1.00 | 35.00 | 35.00 |
| 2.7 | Ngritja e pusetave ekzistuese në cmim te parashihet vendosja e kapakeve ekzistues kurore prej betoni te armuar t=20cm. | copë | 2.00 | 15.00 | 30.00 |
| 2.8 | Ngritja e pusetave ekzistuese në cmim te parashihet vendosja e kapakeve të ri nga materiali prej gize D400 DN600 rrethor me aftësi mbajtëse 40t me kurore prej betoni te armuar t=20cm. | copë | 1.00 | 70.00 | 70.00 |
| | | | Gjithsej 2: | | 762.00 |
| 3 PUNËT TOKËSORE | | | | | |
| 3.1 | Gërmimi i dheut i kategorisë së II- IV-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi max. 15km (ne cmim te parashihet edhe demolimi i asfaltit ekzistues, kubzave dhe skajoreve me ngarkim dhe bartje deri ne deponi) | m ³ | 360.00 | 1.00 | 360.00 |
| 3.2 | Formësimi dhe ngjeshja e nenbazes se trupit te rruges me ngjeshmeri 30MN/m2 | m ² | 720.00 | 0.20 | 144.00 |



| | | | Gjithsej 3: | | 504.00 |
|----------------------|---|----------------|--------------------|-----------|-----------------|
| 4 | KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS | | | | |
| 4.1 | Punimi i tamponit (60MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm | m ³ | 144.00 | 5.00 | 720.00 |
| 4.2 | Punimi i tamponit (80MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=15cm | m ³ | 72.00 | 5.50 | 396.00 |
| 4.3 | Punimi i mbushjes me material 0-150mm (50MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror me trashësi t=40cm,ky material perdoret ne ate sektore ku ka deformime te trupit te rruges ekzistuese | m ³ | 10.00 | 3.50 | 35.00 |
| 4.4 | Furnizimi,bartja dhe venosja e kubëzave t=8cm në shtrës rëre t=5cm. C-40/45 M100 si dhe mbushja e fugave me rerë 2-4 mm. | m ² | 600.00 | 9.50 | 5,700.00 |
| 4.5 | Furnizimi,bartja dhe montimi i skajorëve betoni 18/24 ,M100 C-40/45 te vendosur ne shtrese betoni | m' | 240.00 | 7.00 | 1,680.00 |
| 4.6 | Punimi i bankinave prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm | m ³ | 15.00 | 3.50 | 52.50 |
| | | | Gjithsej 4: | | 8,583.50 |
| REKAPITULLIMI | | | | | |
| 1 | INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN | | | | 24.00 |
| 2 | PASTRIMI I TERENIT | | | | 762.00 |
| 3 | PUNËT TOKËSORE | | | | 504.00 |
| 4 | KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS | | | | 8,583.50 |
| | | | | Gjithsej: | 9,873.50 |

| Ndërtimit të rrugëve Kodër të Trimave që lidhen me rrugën Dalip Alshiqi PRISHTINË, Krahu -6 dhe krahu -7 | | | | | | |
|--|--|--------|--------------------|-------------|--------------|--|
| L =80+35=115.00m' dhe gjerësi B =5.00m | | | | | | |
| Nr. | Pozicioni | Njësia | Sasia | Çmimi njësi | Çmimi total | |
| | | | | € | € | |
| 1 | INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN | | | | | |
| 1.1 | Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në rrugë. | m' | 115.00 | 0.10 | 11.50 | |
| 1.2 | Shenimi i trasës së si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit, si dhe përpilimi i projektit të ekzekutuar. | m' | 115.00 | 0.10 | 11.50 | |
| | | | Gjithsej 1: | | 23.00 | |
| 2 | PASTRIMI I TERENIT | | | | | |
| 2.1 | Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes për punë si dhe largimi i te gjitha llojeve instalimeve ne punishte në rast se ka në ato hapësira. | m' | 115.00 | 0.10 | 11.50 | |



| | | | | | |
|-------------------------|--|----------------|--------------------|--------|---------------|
| 2.2 | Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhet me procesin e ndërtimit. Në qmim të llogaritjet edhe kosto eventuale e furnizimit të banorëve të prekur nga dëmtimi me të gjitha shërbimet publike : ujë sanitar, rymë elektrike, largim të ujrave fekale si dhe me telefoni shtëpiake. Për të gjitha kto shërbime, kontraktori duhet të ofroj plan detal të furnizimit të përkoshëm të banorëve dhe të gjitha harxhimet mban përgjegjësish kontraktuese, dmth, investori nuk mer mbi vete kosto shtesë përveç çmimit që kontraktori oferton në këtë pozicion. | paushall | 1.00 | 70.00 | 70.00 |
| 2.3 | Dislokimin e shtyllave ekzistuese të drurit dhe zëvendësimin e tyre me shtylla të betonit me lartësi H=9m këndore tip 40° , me bazament të betonit duke përfshirë germimin për bazament me dimensione (1.0x1.0x1.5)m, vendosjen e betonit , shiritin e tokezimit Fe/Zn 25x4mm (3.5m), reren e imet , montimi i unazes , vendosja e konzollës (për rrjet ajror 0.4kV) , trupave ndricues (nese ekziston) si dhe demonitimi dhe montimi i serishem i kabllove ekzistuese ajrore dhe nëntokësore eventuale dhe materiali tjetër i nevojshem komplet me ateste për një shtyllë të dislokuar. | copë | 1.00 | 400.00 | 400.00 |
| 2.4 | Demolimi i gypave të ndryshëm dhe pusëve gjatë periudhës së ekzekutimit ngarkimi, transporti (maksimal 10 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin të cilin e cakton Organi Mbikqyrës. | paushall | 1.00 | 50.00 | 50.00 |
| 2.5 | Ngritja e pusëve ekzistuese në çmim të parashihet vendosja e konuseve si dhe vendosja e kapakeve të ri nga materiali prej gize D400 DN600 rrethor me aftësi mbajtëse 40t me kurorë prej betoni të armuar t=20cm. | copë | 1.00 | 95.00 | 95.00 |
| 2.6 | Ngritja e pusëve ekzistuese në çmim të parashihet furnizimi dhe vendosja e konuseve si dhe vendosja e kapakeve ekzistues kurorë prej betoni të armuar t=20cm. | copë | 1.00 | 35.00 | 35.00 |
| 2.7 | Ngritja e pusëve ekzistuese në çmim të parashihet vendosja e kapakeve ekzistues kurorë prej betoni të armuar t=20cm. | copë | 2.00 | 15.00 | 30.00 |
| 2.8 | Ngritja e pusëve ekzistuese në çmim të parashihet vendosja e kapakeve të ri nga materiali prej gize D400 DN600 rrethor me aftësi mbajtëse 40t me kurorë prej betoni të armuar t=20cm. | copë | 1.00 | 70.00 | 70.00 |
| | | | Gjithsej 2: | | 761.50 |
| 3 PUNËT TOKËSORE | | | | | |
| 3.1 | Gërmimi i dheut i kategorisë së II- IV-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi max. 15km (në çmim të parashihet edhe demolimi i asfaltit ekzistues, kubzave dhe skajoreve me ngarkim dhe bartje deri në deponi) | m ³ | 345.00 | 1.00 | 345.00 |
| 3.2 | Formësimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmeri 30MN/m ² | m ² | 690.00 | 0.20 | 138.00 |



| | | | | | |
|----------------------|---|----------------|-------------|------|----------|
| | | | Gjithsej 3: | | 483.00 |
| 4 | KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS | | | | |
| 4.1 | Punimi i tamponit (60MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm | m ³ | 138.00 | 5.00 | 690.00 |
| 4.2 | Punimi i tamponit (80MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=15cm | m ³ | 69.00 | 5.50 | 379.50 |
| 4.3 | Punimi i mbushjes me material 0-150mm (50MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror me trashësi t=40cm,ky material perdoret ne ate sektore ku ka deformime te trupit te rruges ekzistuese | m ³ | 10.00 | 3.50 | 35.00 |
| 4.4 | Furnizimi, bartja dhe venosja e kubëzave t=8cm në shtresë rëre t=5cm. C-40/45 M100 si dhe mbushja e fugave me rerë 2-4 mm. | m ² | 575.00 | 9.50 | 5,462.50 |
| 4.5 | Furnizimi, bartja dhe montimi i skajorëve betoni 18/24 ,M100 C-40/45 te vendosur ne shtrese betoni | m' | 230.00 | 7.00 | 1,610.00 |
| 4.6 | Punimi i bankinave prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm | m ³ | 15.00 | 3.50 | 52.50 |
| | | | Gjithsej 4: | | 8,229.50 |
| REKAPITULLIMI | | | | | |
| 1 | INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN | | | | 23.00 |
| 2 | PASTRIMI I TERENIT | | | | 761.50 |
| 3 | PUNËT TOKËSORE | | | | 483.00 |
| 4 | KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS | | | | 8,229.50 |
| | | | Gjithsej: | | 9,497.00 |

| Ndërtimit të rrugëve Kodër të Trimave që lidhen me rrugën Dalip Alshiqi PRISHTINË, | | Krahu -8; krahu -9 dhe krahu L =55+25+55=135.00m' dhe | | | |
|---|--|---|-------------|------------------|------------------|
| -10 | | gjerësi B =5.00m | | | |
| Nr. | Pozicioni | Njësia | Sasia | Çmimi njësi € | Çmimi total € |
| 1 INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN | | | | | |
| 1.1 | Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në rrugë. | m' | 135.00 | 0.10 | 13.50 |
| 1.2 | Shenimi i trasës së si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit, si dhe perpilimi i projektit te ekzekutuar. | m' | 135.00 | 0.10 | 13.50 |
| | | | Gjithsej 1: | | 27.00 |
| 2 PASTRIMI I TERENIT | | | | | |
| 2.1 | Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes për punë si dhe largimi i te gjitha llojeve instalimeve ne punishte në rast se ka në ato hapësira. | m' | 135.00 | 0.15 | 20.25 |



| | | | | | |
|-------------------------|--|----------------|--------------------|--------|---------------|
| 2.2 | Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhet me procesin e ndërimit. Në qmim të llogaritet edhe kosto eventuale e furnizimit të banorëve të prekur nga dëmtimi me të gjitha shërbimet publike : ujë sanitar, rymë elektrike, largim të ujrave fekale si dhe me telefoni shtëpiake. Për të gjitha kto shërbime, kontraktori duhet të ofroj plan detal të furnizimit të përkoshëm të banorëve dhe të gjitha harxhimet mban përgjegjësinë kontraktuese, dmth, investori nuk mer mbi vete kosto shtesë përveq çmimit që kontraktori oferton në këtë pozicion. | paushall | 1.00 | 70.00 | 70.00 |
| 2.3 | Dislokimin e shtyllave ekzistuese te drurit dhe zevendesimin e tyre me shtylla te betonit me lartesi H=9m kendore tip 40° , me bazament te betonit duke perfshire germimin per bazament me dimensione (1.0x1.0x1.5)m, vendosjen e betonit , shiritin e tokezimit Fe/Zn 25x4mm (3.5m), reren e imet , montimi i unazes , vendosja e konzolles (per rrjet ajror 0.4kV) , trupave ndricues (nese ekziston) si dhe demontimi dhe montimi i serisem i kablllove ekzistuese ajrore dhe nentokesore eventuale dhe materiali tjetër i nevojshem komplet me ateste per nje shtylle te dislokuar. | copë | 1.00 | 400.00 | 400.00 |
| 2.4 | Demolimi i gypave të ndryshëm dhe pusetave gjatë periudhës së ekzekutimit ngarkimi, transporti (maksimal 10 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin te cilin e cakton Organi Mbikqyrës. | paushall | 1.00 | 50.00 | 50.00 |
| 2.5 | Ngritja e pusetave ekzistuese në cmim te parashihet vendosja e konuseve si dhe vendosja e kapakeve të ri nga materiali prej gize D400 DN600 rrethor me aftësi mbajtëse 40t me kurore prej betoni te armuar t=20cm. | copë | 1.00 | 95.00 | 95.00 |
| 2.6 | Ngritja e pusetave ekzistuese në cmim te parashihet furnizimi dhe vendosja e konuseve si dhe vendosja e kapakeve ekzistues kurore prej betoni te armuar t=20cm. | copë | 1.00 | 35.00 | 35.00 |
| 2.7 | Ngritja e pusetave ekzistuese në cmim te parashihet vendosja e kapakeve ekzistues kurore prej betoni te armuar t=20cm. | copë | 2.00 | 15.00 | 30.00 |
| 2.8 | Ngritja e pusetave ekzistuese në cmim te parashihet vendosja e kapakeve të ri nga materiali prej gize D400 DN600 rrethor me aftësi mbajtëse 40t me kurore prej betoni te armuar t=20cm. | copë | 1.00 | 70.00 | 70.00 |
| | | | Gjithsej 2: | | 770.25 |
| 3 PUNËT TOKËSORE | | | | | |
| 3.1 | Gërmimi i dheut i kategorisë së II- IV-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi max. 15km (ne cmim te parashihet edhe demolimi i asfaltit ekzistues, kubzave dhe skajoreve me ngarkim dhe bartje deri ne deponi) | m ³ | 405.00 | 1.00 | 405.00 |
| 3.2 | Formësimi dhe ngjeshja e nenbases se trupit te rruges me ngjeshmeri 30MN/m2 | m ² | 810.00 | 0.20 | 162.00 |



| | | Gjithsej 3: | | 567.00 | |
|---|--|----------------|-----------|-----------------|----------|
| 4 | KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS | | | | |
| 4.1 | Punimi i tamponit (60MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm | m ³ | 162.00 | 5.00 | 810.00 |
| 4.2 | Punimi i tamponit (80MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=15cm | m ³ | 81.00 | 5.50 | 445.50 |
| 4.3 | Punimi i mbushjes me material 0-150mm (50MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror me trashësi t=40cm, ky material perdoret ne ate sektore ku ka deformime te trupit te rruges ekzistuese | m ³ | 10.00 | 3.50 | 35.00 |
| 4.4 | Furnizimi, bartja dhe vendosja e kubëzave t=8cm në shtresë rëre t=5cm. C-40/45 M100 si dhe mbushja e fugave me rërë 2-4 mm. | m ² | 675.00 | 9.50 | 6,412.50 |
| 4.5 | Furnizimi, bartja dhe montimi i skajorëve betoni 18/24 ,M100 C-40/45 te vendosur ne shtrese betoni | m' | 270.00 | 7.00 | 1,890.00 |
| 4.6 | Punimi i bankinave prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm | m ³ | 25.00 | 3.50 | 87.50 |
| | | Gjithsej 4: | | 9,680.50 | |
| REKAPITULLIMI | | | | | |
| 1 INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN | | | | 27.00 | |
| 2 PASTRIMI I TERENIT | | | | 770.25 | |
| 3 PUNËT TOKËSORE | | | | 567.00 | |
| 4 KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS | | | | 9,680.50 | |
| | | | Gjithsej: | 11,044.75 | |

| PARAMASA DHE PARALLOGARIA - NDËRTIMI I KANALIZIMIT FEKAL (ujërave të zeza) | | | | | |
|---|--|----------|--------|---------------------------|---------|
| Nr. | Përshkrimi i punëve dhe materialeve | Njësia | Sasia | Çmimi më TVSH për njësi-€ | Shuma-€ |
| 1 | Punët përgaditore | | | | |
| 1.1 | Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizikë i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kaloj rrjeti i kanalizimit fekal si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik. | m | 335.00 | 0.10 | 33.50 |
| | | | | Subtotali 1: | 33.50 |
| 2 | Punët Demoluese | | | | |
| 2.1 | Demolimi i gypave të ndryshëm gjatë periudhës së ekzekutimit ngarkimi, transporti (maksimal 10 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin të cilin e cakton Organi Mbikqyrës. | paushall | 1.00 | 0.10 | 0.10 |
| 2.2 | Demolimi i pusetave prej betoni gjatë periudhës së ekzekutimit dhe materialeve tjera të cilat paraqiten përgjatë trasës së si dhe ngarkimi, transporti (maksimal 10 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin të cilin e cakton Organi Mbikqyrës. | paushall | 1.00 | 70.00 | 70.00 |
| | | | | Subtotali 2: | 70.10 |
| 3 | Punët tokësore | | | | |



| | | | | | |
|---------------------|--|----------------|--------|-------|-----------------|
| 3.1 | Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe sekondarë në kat. III-IV të dheut, më makinë në gjërësi sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit) dhe thellësi sipas profilit gjatësor. | m ³ | 603.00 | 1.00 | 603.00 |
| 3.2 | Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe sekondarë në kat. III-IV të dheut, më dorë, në zgjerimet për puseta si dhe vendet ku nuk mund të punohet më makinë. Gjërësia e kanalit sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit) dhe thellësi sipas profilit gjatësor. | m ³ | 67.00 | 2.50 | 167.50 |
| 3.3 | Gërmimi dhe thyerja e materialit shkëmbor me çekan, për hapjen e kanalit. | m ³ | 15.00 | 5.00 | 75.00 |
| 3.4 | Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune, sipas detalit në projekt, në të dy anët e kanalit. Sigurimi bëhet për thellësit dhe kategorinë e tokës që janë të parapara më masat e mbrojtjes në punë. Sasitë janë indikative dhe punëkryesi në bashkpunim më organin mbikqyrës vendos se ku do të aplikohen këto masa. Rrjedhimisht të dy mbajnë përgjegjësinë për këtë proces | m ² | 670.00 | 0.20 | 134.00 |
| 3.5 | Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm. Ky planifikim duhet vertetuar nga organi mbikqyrës para vendosjes së rerës. | m ² | 268.00 | 0.10 | 26.80 |
| 3.6 | Ngarkimi dhe transporti i dheut të gërmuar (tepërt) deri në deponi të qytetit ose në vendin ku e cakton organi mbikqyrës në largësi maksimale deri në 10km. | m ³ | 670.00 | 0.70 | 469.00 |
| 3.7 | Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i rerës nën, rreth dhe mbi gypat e kanalizimit më trashësi d=20cm fraksion 0-16 mm Ngjeshja të bëhet sipas normave DIN, DPr 103%. | m ³ | 80.40 | 3.50 | 281.40 |
| 3.8 | Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i zhavorit, fraksion 0-63 mm për mbushjen e kanalit nga pjesa e sipërme e gypit deri në nivelin e konstruksionit të rrugës. Ngjeshja të bëhet sipas normave DIN, DPr 103% | m ³ | 589.60 | 3.50 | 2,063.60 |
| 3.9 | Largimi i ujërave nëntokësore me pompa. Ky pozicion është indikativ dhe është paraparë për rastin e paraqiten se uji në kanal gjatë egzekutimit. | orë | 2.00 | 4.00 | 8.00 |
| Subtotali 3: | | | | | 3,828.30 |
| 4 | Punët montuese | | | | |
| | Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN8 për kolektorin kryesor | | | | |
| 4.1 | PESN8 Ø315 mm | m' | 200.00 | 7.50 | 1,500.00 |
| 4.2 | PESN8 Ø250 mm | m' | 135.00 | 4.50 | 607.50 |
| Subtotali 4: | | | | | 2,107.50 |
| 5 | Punët e betonit dhe armaturës | | | | |
| 5.1 | Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme për puseta me betonarme C- 20/25 d=20cm sipas detalit të paraqitur në projekt dhe të armuar konstruktivisht më armaturë Q-188 në të dy zonat. | m ² | 6.75 | 40.00 | 270.00 |



| | | | | | |
|----------------------|--|----------------|--------|---------------------------|--------------------|
| 5.2 | Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për kineta më përpunim sipas detalit. | m ³ | 4.05 | 40.00 | 162.00 |
| 5.3 | Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabrikuara). | copë | 30.00 | 38.00 | 1,140.00 |
| 5.4 | Furnizimi transporti dhe montim i konuseve për puseta prej betonit Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrikuara). | copë | 15.00 | 20.00 | 300.00 |
| 5.5 | Furnizimi transporti dhe montimi për kyqje shlepiake: 1. Gyp PESN4 Ø160 mm L=6m 2. Gypa betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabrikuara një copë, si dhe një konus Ø1000/700/600mm). 3. Kapaku prej prej gize D400 DN600 rrethor me aftësi mbajtëse 40t me kurore prej betoni te armuar l=20cm Gjthëashtu në çmimë të përfshihet germimi, zhavori dhe mbulimi i kanalit . | copë | 20.00 | 130.00 | 2,600.00 |
| 5.6 | Punimi dhe montimi i shkallëve prej armaturës Ø20 në çdo 30cm dhe inkastrimi i tyre në beton me lyje antikorozeve. | copë | 60.00 | 0.10 | 6.00 |
| 5.7 | Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve nga materiali j prej gize D400 DN600 rrethor me aftësi mbajtëse 40t me kurore prej betoni te armuar l=20cm. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-20/25. | copë | 15.00 | 72.00 | 1,080.00 |
| | | | | Subtotali 5: | 5,558.00 |
| 6 Punët tjera | | | | | |
| 6.1 | Testimi i rrejtës së kanalizimit sipas udhëzimeve në raportin teknik respektivisht sipas standarteve. | m' | 335.00 | 0.10 | 33.50 |
| 6.2 | Të bëhen matjet gjeodezike dhe përpilimi i situacionit me profil gjatësor pas kryerjes së punimeve. Dokumentacioni teknik për punët e kryera, dorëzimi në kopje të shtypur dhe në CD | m' | 335.00 | 0.10 | 33.50 |
| | | | | Subtotali 6: | 67.00 |
| REKAPITULLIMI | | | | | |
| 1 | Punët përgaditore | | | | 33.50 € |
| 2 | Punët demoluese | | | | 70.10 € |
| 3 | Punët tokësore | | | | 3,828.30 € |
| 4 | Punët montuese | | | | 2,107.50 € |
| 5 | Punët e betonit dhe armaturës | | | | 5,558.00 € |
| 6 | Punët tjera | | | | 67.00 € |
| | | | | Shuma e projektit: | 11,664.40 € |

PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR NDËRTIMIN E SISTEMIT TË UJËSJELLËSIT



| Pos | Përshkrimi i punëve | Njësia | Sasia | Çmimi për njësi | Shuma- € |
|----------|---|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Punët përgaditore | | | | |
| 1.1 | Mobilizimi për projekt. | paushall | 1.00 | 70.00 | 70.00 |
| 1.2 | Përcaktimi dhe definimi i trasesë punuese- Përcjellja gjeodezike sipas kordinatave në projekt. | m' | 335.00 | 0.10 | 33.50 |
| | | | 1. Punët përgaditore: | | 103.50 |
| 2 | Punët Demoluese | | | | |
| 2.1 | Demolimi i gypave të ndryshëm për gjatë trasesë së ujësjellësit të ri, ngarkimi, transporti (maksimal 5 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin të cilin e cakton Organi Mbikqyrës. | paushall | 1.00 | 70.00 | 70.00 |
| 2.2 | Demolimi i pusetave prej betoni dhe materialeve tjera si dhe ngarkimi, transporti (maksimal 5 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin të cilin e cakton Organi Mbikqyrës. | paushall | 1.00 | 50.00 | 50.00 |
| | | | 2. Punët Demoluese: | | 120.00 |
| 3 | Punët e dheut | | | | |
| 3.1 | Germimi me makinë në tokën e kategorisë së III- IV-të më gjerësi sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit, shiqo detalin e prerjës tërthore) dhe thellësi minimale h=1,20 m. Hapja e kanalit duhet të bëhet me saktësi ±3 cm | m ² | 331.60 | 1.00 | 331.60 |
| 3.2 | Germimi me dorë në zgjerimet për puseta si dhe vendet ku nuk mund të punohet më makinë në tokën e kategorisë së III-IV-të më gjerësi sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit, shiqo detalin e prerjës tërthore) dhe thellësi minimale h=1,20 m. Hapja e kanalit duhet të bëhet me saktësi ±3 cm | m ² | 20.00 | 2.50 | 50.00 |
| 3.3 | Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i rerës nën, rreth dhe mbi gypat e ujësjellësit më trashësi d=15cm fraksion 0-16 mm Ngjeshja të bëhet min 50 Mpa | m ² | 80.40 | 3.50 | 281.40 |
| 3.4 | Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i zhavorit, fraksion 0-60 mm për mbushjen e kanalit nga pjesa e sipërme e gypit deri në nivelin e konstruksionit të rrugës. Ngjeshja të bëhet min 80 Mpa | m ² | 268.00 | 3.20 | 857.60 |
| 3.5 | Ngarkimi dhe transporti i dheut të germuar (tepërt) në deponi të qytetit ose në vendin ku e cakton organi mbikqyrës deri L=5km | m ³ | 351.60 | 0.80 | 281.28 |
| | | | 3. Punët e dheut: | | 1,801.88 |
| 4 | Punët e betonit dhe armaturës | | | | |
| 4.1 | Ndërtimi i pusetave degëzuese sipas planeve egzekutive. Dimensionet dhe gjeometria e pusetave të përshatet me montimin e pjesëve fazonike. Në çmim të llogaritet edhe kapaku nga materiali i gizës më afësi mbajtëse 40t. Gjithëashtu të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-20/25. | copë | 3.00 | 300.00 | 900.00 |



| | | | | | |
|---|--|----------|--------|-------|-----------------|
| 4.2 | Furnizimi dhe vendosja në vepër e betonit për ankerimin horizontal dhe vertikal të gypave sipas detaleve në projekt. | m³ | 1.00 | 40.00 | 40.00 |
| 4.3 | Furnizimi dhe vendosja në vepër e blloqeve të betonit për stabilizimin e pjesëve fazonike në pusetë | m³ | 1.50 | 25.00 | 37.50 |
| 4.4 | Punimi dhe montimi i shkallëve prej armaturës Ø20 në çdo 30cm dhe inkastrimi i tyre në beton me lyrje antikorrozive. | copë | 15.00 | 0.10 | 1.50 |
| 4. Punët e betonit dhe armaturës: | | | | | 979.00 |
| 5 Punët instaluese dhe montuese | | | | | |
| Furnizimi, transporti dhe instalimi i tubave PE 100. . Montimi bëhet me saldimit ballorë dhe sipas nevojës me elektro-saldim. | | | | | |
| 5.1 | PE 100, Ø63/PN 10 bar. | m' | 335.00 | 3.30 | 1,105.50 |
| 5.2 | Kyçja e konsumatorve: Furnizimi dhe transporti i pjesëve fazonike për kyçe shtepiake apo kolektive sigurohen nga kontraktori si dhe montimi. Verejteje: Në qmimë të përfshihet të gjitha pjesët e nevojshme fazonike për kyçe individuale apo kolektive. Punët duhet llogaritur në qmimë nga hapja gropës për pusetë deri të shkyçja nga rrjeti i vjetër dhe aktivizimi i rrjetit të ri. | copë | 20.00 | 25.00 | 500.00 |
| 5.3 | Furnizimi transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues me fije metalike 20 cm mbi tubin e ujësjellesit . | m' | 335.00 | 0.25 | 83.75 |
| 5.4 | Furnizimi transporti dhe vendosja e shiritit detektues mbi tubin e ujësjellesit . | m' | 335.00 | 0.20 | 67.00 |
| 5. Punët instaluese : | | | | | 1,756.25 |
| 6 Punët montuese | | | | | |
| Furnizimi,transporti dhe instalimi i pjesëve fazonike nga materiali i gizës dhe polietileni nëpër nyje sipas planit të nyjeve dhe skicave instaluese , montuese dhe detaleve të pusetave,të gjitha duhet jenë PN16 bar. | | | | | |
| 6.1 | Blind DN 63 mm | copë | 1.00 | 12.00 | 12.00 |
| 6.2 | Kuçja e rrjetit të punuar PE 100, Ø63/PN 10 bar. në rrjetin ekzistues me të gjitha pjesët fazonike | copë | 1.00 | 40.00 | 40.00 |
| 6. Punët montuese: | | | | | 52.00 |
| 7 Punët tjera | | | | | |
| 7.1 | Largimi i ujërave me pompë gjatë kohës së punimeve. | orë | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
| 7.2 | Punimi i hidroizolimit të pllakës së poshtme, mureve dhe pllakës së epërme (kondor 4 mm dhe bitulit). | m² | 90.00 | 7.00 | 630.00 |
| 7.3 | Furnizimi, transporti dhe montimi i foljës për mbrojtjen e hidroizolimit . | m² | 90.00 | 5.50 | 495.00 |
| 7.4 | Testimi i tubit të punuar PE 100 sipas përshkrimit në përputhshmëri me kushtet teknike. | m' | 335.00 | 0.20 | 67.00 |
| 7.5 | Dezinfectimi i tubit të punua PE 100 sipas përshkrimit në përputhshmëri me kushtet teknike. | m' | 335.00 | 0.20 | 67.00 |
| 7. Punët tjera: | | | | | 1,261.00 |
| 8 Punët përfundimtare | | | | | |
| 8.1 | Pastrimi i terrenit nga mbeturinat dhe transporti i tyre deri në deponinë legale, maks. 5 km | Paushall | 1.00 | 50.00 | 50.00 |



| | | | | | |
|--|--|----|--------|------|-------------------|
| 8.2 | Të bëhen matjet gjeodezike dhe përpilimi i situacionit me profil gjatësor pas kryerjes së punimeve. Dokumentacioni teknik për punët e kryera, dorëzimi në kopje të shtypur dhe në CD | m' | 335.00 | 0.10 | 33.50 |
| 8. Punët përfundimtare: | | | | | 83.50 |
| REKAPITULLIMI | | | | | |
| 1 | Punët përgatitore | | | | 103.50 |
| 2 | Punët demoluese | | | | 120.00 |
| 3 | Punët e dheut | | | | 1,801.88 |
| 4 | Punët e betonit dhe armaturës | | | | 979.00 |
| 5 | Punët instaluese | | | | 1,756.25 |
| 6 | Punët montuese | | | | 52.00 |
| 7 | Punët tjera | | | | 1,261.00 |
| 8 | Punët përfundimtare | | | | 83.50 |
| Parallogaria për Sistemin e Ujësjellësit: | | | | | 6,157.13 € |

| Ndërlimit të rrugëve Kodër të Trimave PRISHTINË, | | | | | Krahu i rrugës Asllan | |
|---|--|----------|-------|--------------------|------------------------------|--------------|
| Pireva dhe krahu i rrugës Tulini | | | | | L | |
| =50+30=80.00m' dhe gjerësi B =4.00m | | | | | | |
| Nr. | Pozicioni | Njësia | Sasia | Çmimi | Çmimi total | |
| | | | | niçisi | € | € |
| 1 | INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN | | | | | |
| 1.1 | Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në rrugë. | m' | 80.00 | 0.10 | 8.00 | |
| 1.2 | Shenimi i frasesë si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit, si dhe përpilimi i projektit të ekzekutuar. | m' | 80.00 | 0.10 | 8.00 | |
| | | | | Gjithsej 1: | | 16.00 |
| 2 | PASTRIMI I TERENIT | | | | | |
| 2.1 | Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes për punë si dhe largimi i të gjitha llojeve instalimeve në punishte në rast se ka në ato hapësira. | m' | 80.00 | 0.20 | 16.00 | |
| 2.2 | Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhet me procesin e ndërlimit. Në qmim të llogaritet edhe kosto eventuale e furnizimit të banorëve të prekur nga dëmtimi me të gjitha shërbimet publike : ujë sanitar, rrymë elektrike, largim të ujrave fekale si dhe me telefoni shtepiake. Për të gjitha këto shërbime, kontraktori duhet të ofroj plan detaj të furnizimit të përkoshëm të banorëve dhe të gjitha haxhimet mban përgjegjësinë kontraktuese, dmth, investori nuk mer mbi veke kosto shtesë përveq çmimit që kontraktori oferton në këtë pozicion. | paushall | 1.00 | 70.00 | 70.00 | |



| | | | | | |
|---|---|----------------|--------------------|--------|---------------|
| 2.3 | Dislokimin e shtyllave ekzistuese te drurit dhe zevendesimin e tyre me shtylla te betonit me lartesi H=9m kendore tip 40° , me bazament te betonit duke perfshire germimin per bazament me dimensione (1.0x1.0x1.5)m, vendosjen e betonit , shiritin e tokezimit Fe/Zn 25x4mm (3.5m), reren e imet , montimi i unazes , vendosja e konzolles (per rrjet ajror 0.4kV) , trupave ndricues (nese ekziston) si dhe demontimi dhe montimi i serishem i kabllave ekzistuese ajrore dhe nentokesore eventuale dhe materiali tjetër i nevojshem komplet me ateste per nje shtylle te dislokuar. | copë | 1.00 | 400.00 | 400.00 |
| 2.4 | Demolimi i gypave të ndryshëm dhe pusetave gjatë periudhës së ekzekutimit ngarkimi, transporti (maksimal 10 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin te cilin e cakton Organi Mbikqyrës. | paushall | 1.00 | 50.00 | 50.00 |
| 2.5 | Ngritja e pusetave ekzistuese në cmim te parashihet vendosja e konuseve si dhe vendosja e kapakeve të ri nga materiali prej gize D400 DN600 rrethor me aftësi mbajtëse 40t me kurore prej betoni te armuar t=20cm. | copë | 1.00 | 95.00 | 95.00 |
| 2.6 | Ngritja e pusetave ekzistuese në cmim te parashihet furnizimi dhe vendosja e konuseve si dhe vendosja e kapakeve ekzistues kurore prej betoni te armuar t=20cm. | copë | 1.00 | 35.00 | 35.00 |
| 2.7 | Ngritja e pusetave ekzistuese në cmim te parashihet vendosja e kapakeve ekzistues kurore prej betoni te armuar t=20cm. | copë | 2.00 | 15.00 | 30.00 |
| 2.8 | Ngritja e pusetave ekzistuese në cmim te parashihet vendosja e kapakeve të ri nga materiali prej gize D400 DN600 rrethor me aftësi mbajtëse 40t me kurore prej betoni te armuar t=20cm. | copë | 1.00 | 75.00 | 75.00 |
| | | | Gjithsej 2: | | 771.00 |
| 3 PUNËT TOKËSORE | | | | | |
| 3.1 | Gërmimi i dheut i kategorisë së II- IV-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi max. 15km (ne cmim te parashihet edhe demolimi i asfaltit ekzistues, kubzave dhe skajoreve me ngarkim dhe bartje deri ne deponi) | m ³ | 200.00 | 1.00 | 200.00 |
| 3.2 | Formësimi dhe ngjeshja e nenbazës së trupit te rruges me ngjeshmeri 30MN/m2 | m ² | 400.00 | 0.20 | 80.00 |
| | | | Gjithsej 3: | | 280.00 |
| 4 KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS | | | | | |
| 4.1 | Punimi i tamponit (60MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm | m ³ | 80.00 | 5.00 | 400.00 |
| 4.2 | Punimi i tamponit (80MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=15cm | m ³ | 40.00 | 5.50 | 220.00 |
| 4.3 | Punimi i mbushjes me material 0-150mm (50MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror me trashësi t=40cm,ky material perdoret ne ate sektore ku ka deformime te trupit te rruges ekzistuese | m ³ | 10.00 | 3.50 | 35.00 |



| 4.4 | Furnizimi, bartja dhe vendosja e kubëzave t=8cm në shtresë rëre t=5cm. C-40/45 M100 si dhe mbushja e fugave me rerë 2-4 mm. | m ² | 320.00 | 9.50 | 3,040.00 |
|--|---|----------------|--------------------|------------------|-----------------|
| 4.5 | Furnizimi, bartja dhe montimi i skajorëve betoni 18/24 ,M100 C-40/45 të vendosur në shtresë betoni | m' | 160.00 | 7.00 | 1,120.00 |
| 4.6 | Punimi i bankinave prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm | m ³ | 15.00 | 3.50 | 52.50 |
| | | | Gjithsej 4: | | 4,867.50 |
| REKAPITULLIMI | | | | | |
| 1 INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN | | | | | 16.00 |
| 2 PASTRIMI I TERENIT | | | | | 771.00 |
| 3 PUNËT TOKËSORE | | | | | 280.00 |
| 4 KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS | | | | | 4,867.50 |
| | | | | Gjithsej: | 5,934.50 |
| Ndërtimi i krahëve të rrugës 1 L=180.00m' ,2. L=80.000m' „Dëshmoret e Ponoshevcit“Kalabri L=260.00 B=4.00 | | | | | |
| Nr. | Pozicioni | Njësia | Sasia | Çmimi | Çmimi total |
| | | | | njësi € | € |
| 1 INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN | | | | | |
| 1.1 | Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në rrugë. | m' | 260.00 | 0.10 | 26.00 |
| 1.2 | Shenimi i trasës së si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit, si dhe perpilimi i projektit të ekzekutuar. | m' | 260.00 | 0.10 | 26.00 |
| | | | Gjithsej 1: | | 52.00 |
| 2 PASTRIMI I TERENIT | | | | | |
| 2.1 | Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes për punë si dhe largimi i të gjitha llojeve instalimeve në punishte në rast se ka në ato hapësira. | m' | 260.00 | 0.20 | 52.00 |
| 2.2 | Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhet me procesin e ndërtimit. Në qmim të llogaritet edhe kosto eventuale e furnizimit të banorëve të prekur nga dëmtimi me të gjitha shërbimet publike : ujë sanitar, rrymë elektrike, largim të ujrave fekale si dhe me telefoni shtëpiake. Për të gjitha këto shërbime, kontraktori duhet të ofroj plan detal të furnizimit të përkoshëm të banorëve dhe të gjitha harxhimet mban përgjegjësinë kontraktuese, dmth, investori nuk mer mbi vete kosto shtesë përveq çmimit që kontraktori oferton në këtë pozicion. | paushall | 1.00 | 80.00 | 80.00 |



| | | | | | |
|---|--|----------------|--------------------|--------|-----------------|
| 2.3 | Dislokimin e shtyllave ekzistuese te drurit dhe zevendesimin e tyre me shtylla te betonit me lartesi H=9m kendore tip 40°, me bazament te betonit duke perfshire germimin per bazament me dimensione (1.0x1.0x1.5)m, vendosjen e betonit , shiritin e tokezimit Fe/Zn 25x4mm (3.5m), reren e imet , montimi i unazes , vendosja e konzolles (per rjet ajror 0.4kV) , trupave ndricues (nese ekziston) si dhe demontimi dhe montimi i serisem i kabllave ekzistuese ajrore dhe nentokesore eventuale dhe materiali tjetet i nevojshem komplet me ateste per nje shtylle te dislokuar. | copë | 1.00 | 400.00 | 400.00 |
| 2.4 | Demolimi i gypave të ndryshëm dhe pusetave gjatë periudhës së ekzekutimit ngarkimi, transporti (maksimal 10 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin te cilin e cakton Organi Mbikqyrës. | paushall | 1.00 | 50.00 | 50.00 |
| 2.5 | Ngritja e pusetave ekzistuese në cmim te parashihet vendosja e konuseve si dhe vendosja e kapakeve të ri nga materiali prej gize D400 DN600 rrethor me aftësi mbajtëse 40t me kurore prej betoni te armuar t=20cm. | copë | 2.00 | 95.00 | 190.00 |
| 2.6 | Ngritja e pusetave ekzistuese në cmim te parashihet furnizimi dhe vendosja e konuseve si dhe vendosja e kapakeve ekzistues kurore prej betoni te armuar t=20cm. | copë | 2.00 | 35.00 | 70.00 |
| 2.7 | Ngritja e pusetave ekzistuese në cmim te parashihet vendosja e kapakeve ekzistues kurore prej betoni te armuar t=20cm. | copë | 2.00 | 15.00 | 30.00 |
| 2.8 | Ngritja e pusetave ekzistuese në cmim te parashihet vendosja e kapakeve të ri nga materiali prej gize D400 DN600 rrethor me aftësi mbajtëse 40t me kurore prej betoni te armuar t=20cm. | copë | 3.00 | 75.00 | 225.00 |
| | | | Gjithsej 2: | | 1,097.00 |
| 3 PUNËT TOKËSORE | | | | | |
| 3.1 | Gërmimi i dheut i kategorisë së II- IV-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi max. 15km (ne cmim te parashihet edhe demolimi i asfaltit ekzistues, kubzave dhe skajoreve me ngarkim dhe bartje deri ne deponi) | m ³ | 150.00 | 1.00 | 150.00 |
| 3.2 | Formësimi dhe ngjeshja e nenbazes se trupit te ruges me ngjeshmeri 30MN/m2 | m ² | 1,300.00 | 0.20 | 260.00 |
| | | | Gjithsej 3: | | 410.00 |
| 4 KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS | | | | | |
| 4.1 | Punimi i tamponit (60MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm | m ³ | 260.00 | 5.30 | 1,378.00 |
| 4.2 | Punimi i tamponit (80MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=15cm | m ³ | 240.00 | 6.00 | 1,440.00 |
| 4.4 | Furnizimi,bartja dhe venosja e kubëzave t=8cm në shtres rëre t=5cm. C-40/45 M100 si dhe mbushja e fugave me rerë 2-4 mm. | m ² | 1,040.00 | 9.50 | 9,880.00 |
| 4.5 | Furnizimi,bartja dhe montimi i skajorëve betoni 18/24 ,M100 C-40/45 te vendosur ne shtrese betoni | m' | 520.00 | 7.00 | 3,640.00 |
| 4.6 | Punimi i bankinave prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm | m3 | 26.00 | 3.50 | 91.00 |



| | | | |
|---|--|-------------|-----------|
| | | Gjithsej 4: | 16,429.00 |
| | REKAPITULLIMI | | |
| 1 | INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN | | 52.00 |
| 2 | PASTRIMI I TERENIT | | 1,097.00 |
| 3 | PUNËT TOKËSORE | | 410.00 |
| 4 | KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS | | 16,429.00 |
| | | Gjithsej: | 17,988.00 |

| REKAPITULLIMI | | |
|--|---|---------------------|
| Ndërtimi i disa rrugëve në lagjen Sofali | | |
| I | Ndërtimi i rrugës Kushtrim Hoxha | 49,338.10 € |
| II | Ndërtimi i kanalizimit fekal (ujërave të zeza) në rrugën Kushtrim Hoxha | 16,563.58 € |
| III | Ndërtimi i sistemit të ujësjellësit në rrugën Kushtrim Hoxha | 12,434.20 € |
| IV | Ndërtimi i rrugës Komani | 11,548.40 € |
| V | Ndërtimi i kanalizimit fekal (ujërave të zeza) në rrugën Komani | 5,079.60 € |
| VI | Ndërtimi i sistemit të ujësjellësit në rrugën Komani | 3,616.22 € |
| VII | Ndërtimi i rrugës Andrea Varfi | 27,841.75 € |
| VIII | Ndërtimi i kanalizimit fekal (ujërave të zeza) në rrugën Andrea Varfi | 4,634.82 € |
| IX | Ndërtimi i sistemit të ujësjellësit në rrugën Andrea Varfi | 3,802.48 € |
| X | Ndërtimi i rrugës Azem morina | 10,659.70 € |
| | Rrugët në lagjen Sofali | 145,518.85 € |
| | Ndërtimit të rrugëve në Kodër të Trimave që lidhen me rrugën Dalip Alshiqi PRISHTINË, | |
| I | Krahu -1 | 27,108.00 € |
| II | Krahu -2 | 27,444.00 € |
| III | Krahu -3 | 25,736.50 € |
| IV | Krahu -4 | 17,032.75 € |
| V | Krahu -5 | 9,873.50 € |
| VI | Krahu -6 dhe Krahu -7 | 9,497.00 € |
| VII | Krahu -8, Krahu -9 dhe Krahu -10 | 11,044.75 € |
| VIII | NDËRTIMI I KANALIZIMIT FEKAL (ujërave të zeza) | 11,664.40 € |
| IX | NDËRTIMIN E SISTEMIT TË UJËSJELLËSIT | 6,157.13 € |
| X | Krahu i rrugës Aslan Pireva dhe Krahu i rrugës Tutini | 5,934.50 € |
| XI | Ndërtimi i rrg,,Dëshmoret e Ponashevcit Kalabri | 17,988.00 € |
| | Rrugët në lagjen Kodra e Trimave dhe Kalabri | 169,480.53 € |
| | REKAPITULLIMI | 314,999.38 |



Numri i Prokurimit: 616 18 145 521 – Titulli i Ndërtimit i disa rrugëve në Lagjen Sofitë krah të rrugës "Trepça" dhe disa rrugëve në Lagjen Kodra e Trimave krah të rrugës "Dallip Alshiqi" dhe Kalabri

Pjesa II. PËRSHKRIMI I ÇMIMEVE

E DORËZUAR NGA

| IDENTIFIKIM I OPERATORIT EKONOMIK | |
|-----------------------------------|---|
| EMRI I KOMPANISË | "KEMA COMPANY" SHPK |
| ADRESA E PLOTE | QMI-JA, LIPJAN |
| PËRFAQËSUAR NGA: | |
| EMRI & MBIEMRI | BLERIM KOLSHI |
| POZITA | DREJTOR |
| NËNSHKRIMI |  |
| DATA | 10.01.2019 |
| VULA |  |