



13/11/2018

PJESA I E KONTRATËS: KONTRATA

KOMUNA E PRISHTINES, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

Grup i Operatorëve Ekonomik: N.T.P. " Ulpiana "; N.P.T. " DAQA " adresa: Tregu i Madh, 10000 - Prishtinë, me lider Operatorin Ekonomik **N.T.P. "Ulpiana"**, me numër të regjistrimit të biznesit 70157708 dhe numër fiskal 600255873 i përfaqësuar nga Shaban Buzoku - Drejtor, në tekstin e mëtejme ("Kontraktuesi"), janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punët e shënuara me poshtë:

Titulli i projektit: "Ndërtimi i këndeve të lodrave dhe fushave sportive"

Me numër identifikues: 616 18 89 521

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit:

Ndërtimi i këndeve të lodrave dhe fushave sportive

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **341.717,45 €**; [*Treqind e dyzetënjëmijë e shtatëqind e shtatëmbëdhjetë euro dhe dyzet e pesë cent*].

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.



4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën SHQIPE në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	ZEKË BARDHAJ
Pozita:	Udhëheqës i Departamentit të Prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	13.11.2018
Vula:	

Për Kontraktuesin

Emri:	Shaban Buzoku
Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:	
Data:	13.11.2018
Vula:	

PJESA II E KONTRATES

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Neni 1 Përkufizimet

1.1 “**Kontratë**” do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 “**Punë**” konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 “**Kontraktuesi**” është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 “**Menaxheri i Projektit**” është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 “**Çmimi Kontratës**” do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 “**Vendi i ndërtimit**” do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 “**Pajisjet e kontraktuesit**” do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 “**Skicat**” nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 “**KPK**” do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 “**KVK**” do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj të një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktin pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin

kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njej lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkritazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Obligimet e Autoritetit Kontraktues

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjate shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

Obligimet e Kontraktuesit

Neni 86 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalojë asnjë

detaj të kontratës pa pajtim paraparak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraparak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritet nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuara në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të **Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm**.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materiale, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrësë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës se specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që

kërkohej për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për me tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnojë Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rrisë detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punëve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkojnë nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rrugë ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përfunduar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçantë që ai synon të ndër marrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të fillojë punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbrës dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

Materialet dhe mjeshtëritë

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbajë të paktën informacionin e mëposhtëm:

- a) kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;
- b) deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bere Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marr një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në punë ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikujt do të pranohen për inkuorporim në punë vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetin kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishite ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohej se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vonë në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsiderojë pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrihet substancialisht te punëve janë bere te nevojshme për shkak te gabimeve te tilla ose te përjashtimeve te cilat substancialisht ndikojnë ne çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do te korrigjojnë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit te Prokurimin Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguajë Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat qe duhet te bëhen sipas faturës se lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Paralogaria

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume ne asnjë rast nuk do të tejkaloj 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a. Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b. Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së

bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimi të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet të paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumen përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFECTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimi të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara në shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët të cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe te jete lëshuar, ose konsiderohet te jete lëshuar, **një certifikatë e pranimi të përkohshëm.**

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimi të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimi të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjojë një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimit të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një **certifikatë të pranimit përfundimtar**, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të përcaktuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

Shkelja e kontratës dhe shpërbërja

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonësës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrimja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 **"Force Madhore"** siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktojnë jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcaktojnë Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësitë të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcaktojnë Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe

përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shitesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshojë një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punim dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përipiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrim në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrim.

PJESA III E KONTRATES**kushtet e veçanta**

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë GJUHA SHQIPE.
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është 10% e vlerës së përgjithshme të kontratës në vlerë prej: 34171,50 € (Tridhjetë e katërmijë e njëqind e shtatëdhjetë e një euro dhe pesëdhjetë cent) në validitet prej: 150 ditësh.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjër në koston e zëvendësimit të plotë; (b) b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar. (d) d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (e) i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar (f) ii) e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar
Programi	12.1	Kontraktuesi dhe menaxheri i projektit do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda 3 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 15 ditë
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit: 10 dite pas nënshkrimit të kontratës

	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë 120 ditë.
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% për ditë por jo më shumë se 10% e vlerës së kontratës..
Regjistri i punës	20.1	Ditari i Punës dhe Libri ndërtimor
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit do te caktohet me vendim të ZKA
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: 10%
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 10 ditë pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 3 vite
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktues për kompletimin e Punëve, është 10%
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	<i>Komisioni për Ndërmjetësim ne kuadër te Ministrisë se Drejtësisë</i>
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	<i>a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në GJKATËN THEMELORE në pajtim me ligjin në Kosovë.</i>

SHËNIM

Pjesa C: - Formulari i Dorëzimit të Ofertës – ky formularë duhet të përdoret vetëm nëse tenderi dorëzohet në kopje fizike. Përndryshe, në qoftë se tenderi dorëzohet në mënyrë elektronike, formulari krijohet përmes sistemit.

PJESA C: FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Për: Emri i AK: **KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES**

Adresa e AK: **TREPQES NR.2**

Qyteti: **PRISHTINË**

Titulli i kontratës: Ndërtimi i këndeve të lodrave dhe fushave sportive në Komunën e Prishtinës 616-18-6847-5-2-1

Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. I kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përmbajtjet e dosjes së tenderit me Numër të Prokurimit: <616-18-6847-5-2-1>. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.

2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim:

3. Çmimi total i tenderit është:

Çmimi i tenderit në shifra: [**341,717.45€**]

Dhe në fjalë [*Treqin e katerdhet e nimij e shtatqin e shtatemdhet euro e katerdhet e pes cent*]

4. Ky tender është valid për një periudhë prej 90 ditë nga data finale për dorëzim të tenderëve.

5. [Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit para nënshkrimit të kontratës [10%].

6. Operatori Ekonomik [*dhe nënkontraktuesit tonë*] kanë këtë nacionalitet: [**KOSOVAR**]

7. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender [*shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet*], me të drejtën tonë të udhëhequr nga ne. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër

[*Në rast të konsorciumit*]

[Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender [*shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet*] si partner në konsorcium të udhëhequr nga [*shëno emrin e udhëheqësit*]. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri



Handwritten signature

01-Oborin SHF "Asim Vokshi" - Kënde të Lodrave - Prishtinë

PARALLOGARIA

A. PUNËT E PARKUT

Kushte të përgjithshme:

Përshkrimi i punëve. Në përpuetshmëri të plotë me standartet EC dhe ISO.

Masat e sigurisë: Duhet të jenë në nivelin më të lartë për arsye të ruajtjes së shëndetit të personave që punojnë dhe jetojnë afër punishtes. Pra në këtë mënyrë duhet të bëhet rrethimi sa më i mirë i punishtes dhe vendosjes së materialeve në të si dhe të mirren masat e nevojshme të sigurisë (preventiva) hapësinore në mes të zonës nën ndërtim dhe zonave të tjera të cilat mbeten në shfrytëzim gjatë fazës së punimeve. Materialet nuk duhet të dalin jashtë rrethosjes së punishtes. Punishtja të rrethohet me tabela prej llamarine dhe me konstruksion të përforcuar mirë në tokë. Para fillimit të punimeve punëkryesi duhet që në kosto të parasheh edhe çkyqjen e instalimeve eksistuese në fillim të ekzekutimit të punimeve si dhe rikyqjen e instalimeve pas realizimit të punimeve si dhe punimet dhe masat e nevojshme për konzervimin të instalimeve eksistuese të cilat ngelen në shërbim (funksion) gjatë dhe pas realizimit të punimeve.

Për çdo ndryshim të mundshëm në projekt gjatë realizimit të punimeve duhet të konsultohet organi mbikëqyrës dhe projektantin.

Për secilin pozicion ku janë përmendur karakteristikat teknike të prodhuesit mund të përdoren materiale me karakteristika të ngajshme të prodhuesve të ndryshëm në përputhje me standartet EC dhe ISO.

Të gjitha pozicionet përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shkarkimin si dhe vuarjen në vepër të materialeve për secilin pozicion

Nr.	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi (€)	Shuma (€)
1	Punimet Përgaditore				
1.1	Inçizimi gjeodezik i lokacionit Sipas Specifikacioneve teknike, si dhe percjellja e punëve në vazhdimi me instrumentet gjeodezike.	m ²	820.64	0.20	164.13 €
1.2	Furnizimi me material dhe punimi i rrethosjes së pushishtes me tabela prej llamarinës dhe me konstruksion të përforcuar mirë në tokë. Lartësia e rrethosjes h=2.0 m	m'	95.00	0.20	19.00 €
1.3	Instalimi i zyreve të perkohshme në punishte (~12m ² /copë). Vendosja e tyre behet në bashkëpunim me organin mbikqyrës.	copë	1.00	10.00	10.00 €
1.4	Instalimi i perkohshëm i instalimeve komunale (uji, mbeturinat, rryma me njësjor-nga rrjeti, gjeneratori.)	copë	1.00	10.00	10.00 €
2	Punimet e dheut dhe mbushjet			Shuma 1:	203.13 €
2.1	Pastrimi, grumbullimi dhe sipërimi i të gjitha mbeturinave apo gjesendeve të forta që gjenden në këte sipërfaqe për trajtim, materialet largohen në deponi legale deri në 15km, të percaktuar nga organi mbikqyrës.	m ²	820.64	1.00	820.64 €
2.2	Eskavimi dhe deponimi, planifikimi dhe kompaktësimi i shtresës humore d=30cm. Pozicioni përfshinë edhe transportin e materialit të tepërt deri në një deponi legale apo ndonjë vend tjetër të caktuar nga org. mbikqyrës ose Komuna deri në 15km. Në ket pozicion të parashihen edhe largimi me kujdes i disa pemeve dhe vendosja në pozicione të pershtatshme.	m ³	125.00	2.00	250.00 €
2.3	Planifikimi dhe kompaktësimi i sipërfaqeve të eskavuara, para hudhjes së materialit mbushës me modul të ngjeshjes 20Mpa	m ²	416.35	1.00	416.35 €
2.4	Sjellja, shpërndarja, planifikimi dhe kompaktësimi i shtresës humore të skarpeve (mbushje humusi) me trashësi prej 20 cm për përshtatjen e terrenit për mbjelljen e barit të ri adekuat. Në rastet e skarpeve me pjerrtësi të madhe mbrapa mureve B.A ngjeshja e dheut bëhet në shtresa shtresa me nga 20 cm duke përfshirë të gjitha lag -jet e nevojshme në mënyrë që të pengohet rrëshqitja e dheut.	m ²	290.00	1.00	290.00 €
2.5	Furnizimi, transporti, mbjellja dhe mirëmbajtja e gjelbërimit- barit italian deri në stabilitetin dhe qëndrueshmërinë e duhur për zhvillim me dendësi 30-40 gr/m ² ose sipas udhëzimit të prodhuesit si dhe furnizimin dhe mbulimin me një shtresë të imet dheu pas mbjelljes, rrafshimin me ngjeshje me cilindër të dorës/kopshtarit prej 50-60 kg.	m ²	290.00	1.00	290.00 €
2.6	Germimi i dheut të kategorise III-IV për punimin e shtresave, hapsirat e lodrave, shkallet dhe themelet. Pozicioni përfshinë edhe transportin e materialit të tepërt deri në deponin e caktuar nga org. mbikqyrës 15 km.	m ³	266.56	2.00	533.12 €
2.7	Blerja, furnizimi, planifikimi dhe kompaktësimi i materialit zhavorik për mbushje çakull (0-150) me modul të ngjeshjes 40Mpa. Materiali përdoret në hapsirat e lodrave.	m ³	45.62	12.00	547.44 €
2.8	Blerja, furnizimi me zhavor nga gurthyesi d=0-60mm, mbushjet, planifikimi dhe kompaktësimi 50Mpa, t=30 cm. Në çmim të parashihen edhe të gjitha shpenzimet e nevojshme për shqyrtimin e ngjeshmërisë. Materiali përdoret në staza për kembesor, këndet e lodrave, shkallet.	m ³	115.74	12.00	1,388.92 €

2.9	Blerja, furnizimi me zhavor nga gurthyesi d=0-30mm, mbushjet, planifikimi dhe kompaktimesi 70Mpa,t=10cm. Në çmim të parashihen edhe të gjitha shpenzimet e nevojshme për shqyrtimin e ngjeshmërisë. Materiali përdoret ne staza per kembesor, kendet e lodrave, shkallet dhe fusha e sportit.	m ³	52.36	12.00	628.32 €	
2.10	Blerja, furnizimi me zhavor nga gurthyesi d=4-32mm, mbushjet, planifikimi ne shtres horizontale 30cm anash murit. Ne çmim te kalkulohet edhe gjeotekstili 300 gr/m ² per ndarjen e zhavorit, S=65 m ² . Materiali përdoret per drenazhimin e ujrave nentoksor te muret.	m ³	7.20	12.00	86.40 €	
2.11	Blerja, furnizimi dhe vendosja e gypave PE- Ø32. në muret mbrojtëse, në çdo 2 m'. Materiali përdoret për drenazhimin e ujërave nëntokësorë te muri.	m'	6.00	5.00	30.00 €	
3 Punimet e betonit					Shuma 2:	5,281.19 €
<i>Klasa e betonit per te gjitha pozicionet eshte C30/37. Te gjitha atestet dhe shqyrtimet e nevojshme te perfshihen ne çmim (numri i shqyrtimeve caktohet nga organi mbikqyres), Te gjitha panellet (kallepet) e pjeseve te dukshme te betonit te lyhen dhe te jene te kualitetit te larte ne menyre qe te permbushen edhe kriteriet e larta vizual-eestetike te siperfaqeve te betonuara.</i>						
3.1	Sjellja e betonit, hudhja e betonit ne pozicion, betonimi me Beton C-20 MPa, mirëmbajtja e betonit për punimin e shtresave mbrojtëse te armatures me trashesi mesatare t=6.0 cm nen themelet e mureve mbrojtëse dhe kendit te lodrave.	m ³	22.36	65.00	1,453.40 €	
3.2	Punimet e kallupimit, sjellja e betonit, hudhja e betonit ne pozicion, betonimi, armimi, mirëmbajtja e betonit dhe largimi I kallupimeve për punimin e murit ne pjesen e poshtme te kendit I lodrave.	m ³	15.20	65.00	988.00 €	
3.3	Punimet e kallupimit, sjellja e betonit, hudhja e betonit ne pozicion, betonimi, armimi, mirëmbajtja e betonit dhe largimi I kallupimeve per punimin e pilakes se kendit te lodrave me trashesi t=12.0 cm , Rrafshimi duhet te behet me makina perkatese. Shtruerja e shtresës nga betoni i armuar me trashësi 12cm me armaturë rrejtë Q-335 (betoni dhe rrejtat janë e llogaritur ne pozicionet e meposhtme) duke punuar dilatatimet e nevojshme me modul 24m ² (për kënde te lodrave) . Betonit ti shtohet aditivi për rezistencë ndaj lageshtisë.Ti kushtohet kujdes nivelimit dhe evitimit të gropave dhe deformimeve gjatë betonimit.	m ³	56.00	65.00	3,640.00 €	
3.4	Punimet e kallupimit, sjellja e betonit, hudhja e betonit ne pozicion, betonimi, armimi, mirëmbajtja e betonit dhe largimi I kallupimeve për punimin e stazes me trashesi t=12.0 cm anash shkolles nga keni I lodrave deri ne fushen e basketit.	m ³	17.00	65.00	1,105.00 €	
4 Punimet e Armimit					Shuma 3:	7,186.40 €
Vërejtje: Lloji i armaturave të përdorura janë Sipas detaleve ne projekt: Armatura S-500;						
4.1	Furnizimi me material si, pregaditja dhe vendosja ne vend e armatures për themelet dhe mureve mbrojtëse me specifikim teknik.	kg	635.74	1.00	635.74 €	
4.2	Furnizimi me material si, pregaditja dhe vendosja e rrejtave Q-335 ne siperfaqen e fushes ne pllaken beton arme t=12.0 cm.cm'	kg	2,218.88	1.00	2,218.88 €	
4.2	Furnizimi me material si, pregaditja dhe vendosja e rrejtave Q-188 ne siperfaqen e stazes deri te fusha e basketit ne pllaken beton arme t=12.0 cm .	kg	462.00	1.00	462.00 €	
Shuma 4:					3,316.62 €	

5 Punët rrethojat, pjerrinat dhe dyshemeja prej gome					
5.1	Furnizimi me material si dhe vendosja e anësoreve të betonit klasa C30/37 me trashësi 80mm me dimensione 1000mm x 200mm, duhet të ken edhe aditivet për qëndrueshmëri ndaj lagështisë si dhe shqyrtimet në laborator për rezistencën në shtypje si dhe ndaj ngrirjes.	m ¹	87.00	8.00	696.00 €
5.2	Furnizimi me material si dhe vendosja e kubzave të betonit klasa C30/37 me trashësi 80mm me dimensione 100mm x 200mm, duhet të ken edhe aditivet për qëndrueshmëri ndaj lagështisë si dhe shqyrtimet në laborator për rezistencën në shtypje si dhe ndaj ngrirjes.	m ²	10.00	10.00	100.00 €
5.3	Furnizimi me material si dhe vendosja e blloqeve ne form vazo të betonit klasa C30/37 me dimensione 45/35 cm dhe lartesia 25cm, duhet të ken edhe aditivet për qëndrueshmëri ndaj lagështisë si dhe shqyrtimet në laborator për rezistencën në shtypje si dhe ndaj ngrirjes. Ne qmim te parashihet nivelizimi per vendosje dhe mbushja me dhe, komplet per copë	copë	285.00	4.00	1,140.00 €
5.4	Furnizimi , prerja, saldimi dhe punimi i rrethojës metalike sipas detalit në projekt. Lartesia e rrethojës është H=2.05 m. Në pozicion të përfshihen ankerimet e nevojshme, saldimet, shtyllat vertikale dhe horizontalet. Lyereja me një ngjyrë dhe dy shtresa finale nuanca e gjelbërt. Llogria në m ² të rrethojës. Vërejtje :shiqo detalin (Detali i Rrethojës, fleta Nr.4)	m ²	40.00	30.00	1,200.00 €
5.5	Furnizimi, prerja, saldimi dhe vendosja e derës hyrëse me dimensione 160X132 cm, te jet e inkastruar ne bazament betonarme nga materiali dhe dizajni i njejtë si i rrethojës (gardhi metalik), në çmim të llogariten ngjyroja dhe mekanizimi për hapje dhe mbyllje. Vërejtje :Ne ket pozicion perfshihen 2 dyer te ngjajshme me rrethojen qe do te punohet sipas dimensioneve dhe detalit ne projekt duhet te punohet ne hyrje te kendit te lodrave dhe ne ndarjen e oborrit te Shkolles nga kendi i lodrave (Detali i Rrethojës, fleta Nr.4) .	m ²	4.50	30.00	135.00 €
5.6	Furnizimi, prerja, saldimi dhe vendosja e derës me dimensione 255x400 cm, te inkuadruar në rrethojen nga materiali dhe dizajni i njejtë si i rrethojës, në çmim të llogariten ngjyroja dhe mekanizimi për hapje dhe mbyllje. Vërejtje :Dera duhet te punohet ne fushen ekzistuese te basketit e cila gjendet brenda oborrit te shkolles.(Detali i Rrethojës, fleta Nr.4)	m ²	12	30	360.00 €
5.7	Furnizimi me material dhe punimi i gomes në kendet e lojrave . Punimi i dyshemesë nga goma me shtresë të dyfishtë : sistemi me spërkatje (spraycoat). Struktura bazë të jetë e punuar nga granulat SBR -gomë e recikluar 1-3,5 mm , e ngjitur me ngjitës adekuat dhe shtresa e epërme me stërpikje me poliuretane dhe granula EPDM :0,5 - 1,5 mm dhe EPDM puder 0.0 -0,5mm-dy herë. Produkti ti plotësojë standardet DIN V 18035-6, EN-14 977, IAAF ose të ngjajshme. Trashësia e tërë shtresave min. 13 -14 mm. Të gjitha shtresat e dyshemesë të jenë sistem i një prodhuesi duke përfshirë edhe ngjitësat adekuat. Ky pozicion të realizohet medeomos nga stafi profesional i trajnuar për realizim të produktit dhe në tërësi sipas udhëzimeve të prodhuesit (temp. minimale dhe temp. maksimale gjatë realizimit, lagështia e ajrit, rreter Uv etj.)përfshirë edhe pastrimin paraprak të bazës dhe pregaditjen e nënbazës . Të ofrohet garancioni në prodhim/material (min. 5 vite) dhe në realizim (min. 3 vite). Obligim i punëkryesit është sigurimi i materialit dhe prodhimit gjatë realizimit dhe mbrojtja nga ndikimet atmosferike (të reshurat, dielli etj.). Kjo dysheme punohet te fusha e sportit dhe shtegu për jogging. Punëkryesi gjatë ofertimit të prezantojë katalogun e materialit - prodhuesit dhe metodologjinë e realizimit. Pozicioni llogaritet me çmim njësi. Vërejtje: Pjerrtësia e terenit duhet të jetë si ne prerje %.	m ²	380.00	28.00	10,640.00 €
Shuma 5:					14,271.00 €

6	Lodrat, ulëset, shportat dhe pemet				
	Lodrat në hapësirë të hapur. Pajisjet të jenë të prodhuara fabrikisht nga prodhuesi i specializuar në këtë lloj të prodhimit me produkte të kualitetit të lartë me ateste të posaçme të shfrytëzimit të produktit, me funksionalizim, dizajn atraktiv dhe rezistencë të madhe ndaj vandalizmit dhe kushteve atmosferike. Të gjitha pajisjet të jenë të punuara sipas standardeve ISO 14001 dhe ISO 9001. Produkti të mos përmbajë kimikale të dëmshme. Çdo pajisje të përmbajë udhëzimin e përdorimit dhe përshkrimin e funksioneve. Konstruksioni bazë i produkteve të jetë nga çeliku, të mbrojtura me ngjyrë ekologjike me sistem pudër ose zallim. Çmimi përfshin furnizimin, transportin dhe montimin në tërësi sipas udhëzimit të prodhuesit. Ofertuesi të prezantojë katalogje të prodhuesit të specializuar.				
6.1	Furnizimi me material si dhe montimi i luhatëseve për fëmijë të vegjël 3-12 vjet (Steel swings) me 4 luhatse, luhatset metalta dhe me drrasa te klases 1 te ngjyrosura te lidhura me zingjir ne llagerin e salduar ne gyp metalik 90mm . Pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jetë funksional përfshirë punimin e themeleve nga betoni i armuar si dhe te gjitha ankerimet. Shiqo detalin: (Luhatsja për 4 fëmijë (3-12) vjet), fleta 1.Detalet e lodrave.	copë	1.00	370.00	370.00 €
6.2	Furnizimi me material si dhe montimi i luhatësese ne form harku për fëmijë të vegjël 3-12 vjet,me diameter 2 m' dhe te punuara brenda rrethit ulset dhe mbeshetset ne dy anet e rrethit me drrasa te klases 1 te ngjyrosura. Pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jetë funksional përfshirë punimin e themeleve nga betoni i armuar si dhe te gjitha ankerimet. Shiqo detalin: (Luhatsja ne form rrethi për 6 fëmijë), fleta 1.Detalet e lodrave.	copë	1.00	540.00	540.00 €
6.3	Furnizimi me material si dhe montimi i lodres Struktura e luajtjese për fëmijë të vegjël (4-12) vjet e cila i ka dy rreshqitse te dreja, nje në form spirale, nje pal shkal druri dhe nje pal shkall ne form harkore .Pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jetë funksional përfshirë punimin e themeleve nga betoni i armuar si dhe te gjitha ankerimet. Shiqo detalin: (Play structure), fleta 2. Detalet e lodrave.	copë	1.00	3,700.00	3,700.00 €
6.4	Furnizimi me material si dhe montimi i lodres Shtepija loder për fëmijë të vegjël (2-6) vjet e cila i ka dy ulese, nje tavolin dhe numratoren mbi tavolin. Pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jetë funksional përfshirë punimin e themeleve nga betoni i armuar si dhe te gjitha ankerimet. Shiqo detalin: (Shtepija loder), fleta 2. Detalet e lodrave.	copë	1.00	470.00	470.00 €
6.5	Furnizimi me material si dhe montimi i lodres kolovajtse për 2 fëmijë të vegjël (3-8) vjet, lodra paraleles per ngritje poshte-larte(seesaws). Pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jetë funksional përfshirë punimin e themeleve nga betoni i armuar si dhe te gjitha ankerimet. Shiqo detalin:(KOLOVAJTSET), fleta 3. Detalet e lodrave.	copë	2.00	320.00	640.00 €
6.6	Furnizimi me material si dhe montimi i lodres kolovajtse me susta për 4 fëmijë të vegjël (3-8) vjet, lodra paraleles per ngritje poshte-larte(seesaws with spring). Pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jetë funksional përfshirë punimin e themeleve nga betoni i armuar si dhe te gjitha ankerimet. Shiqo detalin:(KOLOVAJTSET), fleta 3. Detalet e lodrave.	copë	1.00	480.00	480.00 €
6.7	Furnizimi me material si dhe montimi i lodrave për fëmijë të vegjël (3-8) vjet, lodrat me suste per levizje (Springers) . Pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jetë funksional përfshirë punimin e themeleve nga betoni i armuar si dhe te gjitha ankerimet. Shiqo detalin: (SPRINGER), fleta 3. Detalet e lodrave.	copë	4.00	270.00	1,080.00 €
6.8	Furnizimi me material si dhe montimi i lodres Alpinizëm për fëmijë (6-12) vjet, lodra ne form trekendeshi per ngjitje (Climbing). Pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jetë funksional përfshirë punimin e themeleve nga betoni i armuar si dhe te gjitha ankerimet. Shiqo detalin:(Lodra Alpinizëm), fleta 4. Detalet e lodrave.	copë	1.00	650.00	650.00 €



6.9	Furnizimi me material si dhe montimi i lodres ngjitje ballancim për fëmijë (6-12) vjet, lodra për ngjitje (Balancing). Pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jetë funksional përfshirë punimin e themeleve nga betoni i armuar si dhe të gjitha ankerimet. Shiqo detalin:(NGJITJE BALLACIM), fleta 4. Detalet e lodrave.				
		copë	1.00	470.00	470.00 €
6.10	Furnizimi me material si dhe montimi i ulseve me gjatesi 2000mm dhe gjeresi 600mm, pozicioni përfshinë konstruksionin mbajtës (këmbët dhe mbështetsësja) prej qeliku , ulset prej druri si dhe mbështetje prej druri. Në çmim duhet të parashihet ankerimi në dysheme si dhe lyerja me material për mbrojtje kundër lagështisë, insekteve, këpurdhave si dhe lyerje përfundimtare. Ulsja është për dy persona, punëkryesi obligohet që para vurjes në veper të marr aprovomin nga ana e organit mbikëqyrës si dhe gjithashtu paraprakisht të presentoj certifikatat dhe atestet e nevojshme për aprovim nga ana e organit mbikëqyrës. Lloji i ulseve duhet të jet i patentuar dhe çertifikuar. Shiqo detalin: fleta 6.Detali i ulseses se parkut.				
		copë	8.00	120.00	960.00 €
6.11	Furnizimi me material si dhe montimi i shportes se berllugot me dimensione te jashtme 37/37 cm dhe lartesi H= 68 cm. Në çmim duhet të parashihet ankerimi në dysheme si dhe lyerja me material për mbrojtje kundër lagështisë, insekteve, këpurdhave si dhe lyerje përfundimtare. Shporta është me mekanizem për hëkjken e berllugot, punëkryesi obligohet që para vurjes në veper të marr aprovomin nga ana e organit mbikëqyrës si dhe gjithashtu paraprakisht të presentoj certifikatat dhe atestet e nevojshme për aprovim nga ana e organit mbikëqyrës. Lloji i Shportes duhet të jet i patentuar dhe çertifikuar. Shiqo detalin: fleta 5.Detali i Shportes se berllugot.				
		copë	6.00	60.00	360.00 €
6.12	Furnizimi, transporti, hapja e gropave dhe mbjellja e fidanëve Tilia europaea, lartësia e drurit nga toka deri në degëzimet e para të jenë 2 mm me kurorë të formuar deri në 2.30-2.50 m lartësi. Trashësia e tringut nga toka e deri në 1.0 m lartësi të jetë me perimeter 16-18 cm. Druri duhet të jetë i kultivuar në vazo me dhe të mire humusor dhe të ketë sistem rrënjorë mire të zhvilluar. Fidanet duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej 80 litra. Furnizuesi për fidanet duhet të dëshmojë me certificate fitosanitare dhe të ketë dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE- së.				
		copë	10.00	30.00	300.00 €
7	Kanalizimi Atmosferik			Shuma 6:	10,020.00 €
7.1	Germimi i dheut te kategoris se III- IV-të me thellesi mesatare të gypave e kanalizimit me 1.8m'x0.65m' si dhe largimi i dheut deri ne deponin e qytetit 15 km.				
		m ³	160.00	2.00	320.00 €
7.2	Furnizimi, transporti dhe hedhja e rërës në fund të kanalit mbi të cilën shtrihen gypat e ujit me t=25cm dhe - llogaritet në m ³				
		m ³	27.00	12.00	324.00 €
7.3	Furnizimi transporti si dhe hudhja ne shtresa 20-30 cm e zhavorit (0-31.5) me ngjeshje.				
		m ³	133.00	12.00	1,596.00 €
7.4	Punimi i pusetave të kanalizimit nga gypat e parafabrikuar betonarme 2xØ1000 dhe konusin ne kok me kapaku nga materiali kompozit per pesha 40ton.Ne qmim te kalkulohet komplet puseta dhe bazamenti betonarme.				
		copë	5.00	150.00	750.00 €
7.5	Furnizimi transporti si dhe vendosja e Gypi PE SN8 Ø250 mm.				
		m'	110.00	7.00	770.00 €
7.6	Furnizimi transporti si dhe vendosja e ujëmbledhesit metalik me dim 0.4/0.4 m'. Në qmim te parashihet bazamenti i betonit, gypi fi-450 h=1.5m' dhe grilla metalike 0.45/0.45m' e vendosur me bazament te betonit mbi gyp. Komplet për copë.				
		copë	1.00	70.00	70.00 €
7.7	Zhvendosja me kujdes e kubzave dhe palosja ne vend ku nuk demtohen si dhe pas perfundimit te kanalit te behet kthimi ne gjendjen e meparshme. Ne qmim te parashihet komplet puna dhe materiali i nevojshem per ket pozicion.				
		m'	110.00	10.00	1,100.00 €
				Shuma 7:	4,930.00 €

REKAPITULLIMI PUNËT NDËRTIMORE ZEJTARE:		
1	Punimet Përgaditore	
2	Punimet e dheut dhe mbushjet	203.13 €
3	Punimet e betonit	5,281.19 €
4	Punimet e Armimit	7,186.40 €
5	Punët rrethojat, pjerrinat dhe dyshemeja prej gome	3,316.62 €
6	Lodrat, ulëset, shportat dhe pemet	14,271.00 €
7	Kanalizimi Atmosferik	10,020.00 €
		4,930.00 €
A. Gjithsej punët e Parkut		45,208.33 €

B. PUNËT ELEKTRIKE

Kushte të përgjithshme:

Përshkrimi i punëve. Ne perputhshmeri te plote me standartet EC dhe ISO.

Masat e sigurise: Duhet te jene ne nivelin me te larte per arsye te ruajtjes se shendetit te personave qe punojne dhe jetojne afër punishtes. Pra ne këte mënyre duhet të bëhet rrethimi sa me i mire i punishtes dhe vendosjes e materialeve në të si dhe të mirren masat e nevojshme të sigurisë (preveniva) hapsinore në mes të zonës nën ndërtim dhe zonave të tjera të cilat mbeten në shfrytëzim gjatë fazës së punimeve. Materialet nuk duhet të dalin jashtë rrethojës së punishtes. Punishtja të rrethohet me tabela prej llamarine dhe me konstruksion të përfurcuar mirë në toke. Para fillimit të punimeve punëkryesi duhet që në kosto të parasheh edhe çkyqjen e instalimeve eksistuese në fillim të ekzekutimit të punimeve si dhe rikuqjen e instalimeve pas realizimit të punimeve si dhe punimet dhe masat e nevojshme për konzervimin te instalimeve egzistuese te cilat ngelen ne sherbim (funksion) gjatë dhe pas realizimit të punimeve. Per qdo ndryshim te mundshem ne projekt gjate realizimit te punimeve duhet te konsultohet organi mbikqyres dhe projektanti.

Për secilin pozicion ku janë përmendur karakteristikat teknike të prodhuesit mund të përdoren materiale me karakterisika të ngjajshme të prodhuesve të ndryshëm në përputhje me standartet EC dhe ISO.

Të gjitha pozicionet përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shkarkimin si dhe vurjen në vepër të materialeve për secilin pozicion

Nr.	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi (€)	Shuma (€)
8	NDRIQIMI I PARKUT				
8.1	Mihja dhe mbulimi i kanalit 700x300cm neper te cilen duhet te shtrihet kablo kryesore e furnizimit nga rrjeti publik deri tek KSH , shtrirja e shiritit paralajmrues ne tere gjatesin e kanalit. Kablo furnizuese nga duhet te mbulohet me me rërë të imet deri ne 15 cm mbi kablo.	m	80.00	2.00	160.00 €
8.2	Mihja dhe mbulimi i kanalit 500x300cm neper te cilen duhet te shtrihet kablo energjetike e furnizimit nga KSH deri tek krupat ndriqes , shtrirja e shiritit paralajmrues ne tere gjatesin e kanalit. Kablo furnizuese nga duhet te mbulohet me me rërë të imet deri ne 10 cm mbi kablo.	m	180.00	2.00	360.00 €
8.3	Mihja e gropave për vendosjen e bazamentit të shtyllave 5m të ndriqimit me dim. 80x40x40cm , si dhe betonimi me beton C30 37. Shtyllat duhet te vendosen me metoden e mbjelljes ne beton, ne çmim te parashihet edhe gypi HDPE 1m ne te cilin duhet te futen shtyllat ne beton.	cope	15.00	40.00	600.00 €
8.4	Furnizimi transporti dhe montimi shtyllave metalike-konike të galvanizuara te ndriqimit, lartesia 5 m dhe llire 1.0m me forme dhe trashesi te mureve dhe pamje te dhene si ne pjesen grafike. Te llogaritet edhe furnizimi dhe vendosja e siguresave 6A per secilin shtylle.	copë	15.00	150.00	2,250.00 €
8.5	Furnizimi transporti dhe vendosja e trupave ndriqese të tipit LED 40W, 3600 lm, IP65.	copë	15.00	60.00	900.00 €
8.6	Furnizimi transporti dhe vendosja e kablos furnizuese të tipit NYY-J(Al) 5x16 mm², nga rrjeti publik deri te KSHM.	m	80.00	3.00	240.00 €
8.7	Furnizimi transporti dhe vendosja e kablos furnizuese të tipit NYY-J(Al) 5x10 mm², nga KSHM deri te Shtyllat e ndriqimit.	m	150.00	3.00	450.00 €
8.8	Furnizimi transporti dhe vendosja e kablos furnizuese të tipit NYY-J(Al) 5x6 mm², nga KSHM deri te Shtyllat e ndriqimit.	m	30.00	2.00	60.00 €
8.9	Furnizimi transporti dhe montimi i kablos furnizuese te ndriqimit NYM 3x1.5 mm2, per shtylle.	m	100.00	2.00	200.00 €
8.1	Furnizimi transporti dhe vendosja e shiritit per tokezim Fe/Zn 20 x3mm per tokezimin e shtyllave te ndriqimit .	m	180.00	1.00	180.00 €
8.11	Furnizimi transporti dhe vendosja e sondave per tokezim me gjatesi 2m. Sondat duhet te vendosen ne fund te secilit qark te ndriqimit.				
8.12	Porosia dhe vendosja e gypit te brinjezuar PVC Ø50.	m	4.00	20.00	80.00 €
8.13	Porosia dhe vendosja e gypit te brinjezuar PVC Ø35.	m	80.00	1.00	80.00 €
8.14	Furnizimi transporti vendosja e shiritit identifikues .	m	180.00	0.50	90.00 €
8.15	Furnizimi transporti dhe montimi i Kuadrit shpërndarës Mates IP 40 komplet me pajisjet e duhura elektrike duke përfshire: montimin e njehesorit elektrik, Reles kohore, siguresave, kontaktoreve , FID-ve dhe paisjeve te tjera sipas skemes njepolare te paraqitur ne pjesen grafike.	copë	1.00	200.00	200.00 €

Shuma 8: 5,876.00 €



01-Oborin SHF "Asim Vokshi" - Kënde të Lodrave - Prishtinë			
A	A. PUNËT E PARKUT		45,208.33 €
B	B. PUNËT ELEKTRIKE		5,876.00 €
TOTALI PA TVSH:			
TVSH 18%			
TOTALI ME TVSH 18%			51,084.33 €

02-Tereni Sportiv Lakrishte - Prishtinë

PARALLOGARIA

A. PUNËT E TERENIT SPORTIV

Kushte të përgjithshme:

Përshkrimi i punëve. Në përpuethshmëri të plotë me standartet EC dhe ISO.

Masat e sigurisë: Duhet të jenë në nivelin më të lartë për arsye të ruajtjes së shëndetit të personave që punojnë dhe jetojnë afër punishtes. Pra në këtë mënyrë duhet të bëhet rrethimi sa më i mirë i punishtes dhe vendosjes së materialeve në të si dhe të mirren masat e nevojshme të sigurisë (preventiva) hapësinore në mes të zonës nën ndërtim dhe zonave të tjera të cilat mbeten në shfrytëzim gjatë fazës së punimeve. Materialet nuk duhet të dalin jashtë rrethosjes së punishtes. Punishtja të rrethohet me tabela prej llamarine dhe me konstruksion të përforcuar mirë në tokë. Para fillimit të punimeve punëkryesi duhet që në kosto të parasheh edhe çkyqjen e instalimeve eksistuese në fillim të ekzekutimit të punimeve si dhe rikyqjen e instalimeve pas realizimit të punimeve si dhe punimet dhe masat e nevojshme për konzervimin të instalimeve ekzistuese të cilat ngelen në shërbim (funksion) gjatë dhe pas realizimit të punimeve. Për çdo ndryshim të mundshëm në projekt gjatë realizimit të punimeve duhet të konsultohet organi mbikëqyrës dhe projektantin.

Për secilin pozicion ku janë përmendur karakteristikat teknike të prodhuesit mund të përdoren materiale me karakteristika të ngjajshme të prodhuesve të ndryshëm në përputhje me standartet EC dhe ISO.

Të gjitha pozicionet përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shkarkimin si dhe varjen në vepër të materialeve për secilin pozicion

Nr.	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi (€)	Shuma (€)
1	Punimet Përgaditore				
1.1	Inçizimi gjeodezik i lokacionit Sipas Specifikacioneve teknike, si dhe percjellja e punëve në vazhdimi me instrumentet gjeodezike.	m ²	795.14	0.20	159.03 €
1.2	Furnizimi me material dhe punimi i rrethosjes së pushishtes me tabela prej llamarinës dhe me konstruksion të përforcuar mirë në tokë. Lartësia e rrethosjes h=2.0 m	m'	120.00	0.20	24.00 €
1.3	Instalimi i zyreve të perkohshme në punishte (~12m ² /copë). Vendosja e tyre bëhet në bashkëpunim me organin mbikëqyrës.	copë	1.00	10.00	10.00 €
1.4	Instalimi i perkohshëm i instalimeve komunale (uji, mbeturinat, rryma me njësi-nga rrjeti, gjeneratori.)	copë	1.00	10.00	10.00 €
				Shuma 1:	203.03 €
2	Punimet e dheut dhe mbushjet				
2.1	Pastrimi, grumbullimi dhe sipërimi i të gjitha mbeturinave apo gjesendeve të forta që gjenden në këto sipërfaqe për trajtim, materialet largohen në deponi legale deri në 15km, të percaktuar nga organi mbikëqyrës.	m ²	982.64	1.00	982.64 €
2.2	Planifikimi dhe kompaktimi i sipërfaqeve të eskvuara, para hudhjes së materialit mbushës me modul të ngjeshjes 20Mpa	m ²	795.14	1.00	795.14 €
2.3	Germimi i dheut të kategorisë III-IV për punimin e shtresave të zhavorit. Pozicioni përfshinë edhe transportin e materialit të tepërt deri në deponin e caktuar nga org. mbikëqyrës 15 km.	m ³	240.00	2.00	480.00 €
2.4	Blerja, furnizimi, planifikimi dhe kompaktimi i materialit zhavorik për mbushje çakull (0-150) me modul të ngjeshjes 40Mpa. Material përdoret të fusha enSPORTIT.	m ³	120.00	12.00	1,440.00 €
2.5	Blerja, furnizimi me zhavor nga gurthyesi d=0-60mm, mbushjet, planifikimi dhe kompaktimi 50Mpa, t=20 cm. Në çmim të parashihen edhe të gjitha shpenzimet e nevojshme për shqyrtimin e ngjeshmërisë.	m ³	240.00	12.00	2,880.00 €
2.6	Blerja, furnizimi me zhavor nga gurthyesi d=0-30mm, mbushjet, planifikimi dhe kompaktimi 70Mpa, t=10cm. Në çmim të parashihen edhe të gjitha shpenzimet e nevojshme për shqyrtimin e ngjeshmërisë.	m ³	80.00	12.00	960.00 €
2.7	Blerja, furnizimi me gjeotekstil 300 gr/mm ² , mbi sipërfaqen e ngjeshur të terrenit. Në çmim të parashihen edhe të gjitha shpenzimet e nevojshme për m ² .	m ²	850.00	1.00	850.00 €
				Shuma 2:	8,387.78 €

3 Punimet e Fushes se Basketit					
3.1	Furnizimi ,transporti,dhe lyerja me emulzion 0.5 kg/m ² mbi shtresen e zhavorit 0 31.5mm ne trup te rruges.	m ²	800.00	0.50	400.00 €
3.2	Furnizimi dhe punimi i shtreses finale nga Asfaltbetoni 0-16S mm me trashësi t=6cm.	m ²	800.00	9.00	7,200.00 €
3.3	Furnizimi me material si dhe montimi i koshit te basketit komplet, në çmim duhet të parashihet komplet koshi në përputhje me standartet teknike. (shiqo pershkrimin e hollsisem te koshit ne pershkrim teknik Faqe 15 dhe Detali ne faqen 4).	copë	2.00	400.00	800.00 €
3.4	Furnizimi me material si dhe punimi i vijave për basketboll. Pozicioni përfshinë të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jetë funksional, të gjitha materialet duhet ti plotësojnë standartet teknike evropiane të parapara për këtë aktivitet. Llogaritja bëhet për m'.	m'	250.00	1.00	250.00 €
3.5	Furnizimi , prerja, saldimi dhe punimi i rrethojes metalike sipas detalit në projekt. Lartesia e rrethojes është H=4.10 m. Në pozicion të përfshihen ankerimet e nevojshme, saldimet, shtyllat vertikale, horizontalet, mbushjen me rrjet Ø8 qdo 15 cm të kufizuara me profila L , pllakat lidhëse mbyllësat përfundimtare, lyereja me një ngjyrë dhe dy shtresa finale nuanca e gjelbërt. Llogria në m ² të rrethojes.Ne ket pozicion 50 m' rrethoja ankerohet ne bllloqe te betonit 50/50/80 cm dhe 70m' e rrethojes ngjitet ne murin ekzistues. Vërejtje :shiqo detalin (Detali i Rrjetës, fleta Nr.5)	m ²	492.00	30.00	14,760.00 €
3.6	Furnizimi,prerja, saldimi dhe vendosja e 2 dyerve hyrëse dy krishe me dimensione 255x400 cm, te inkuadruar në rrethojen nga materiali dhe dizajni i njejtë si i rrethojes, në çmim të llogariten ngjyrosja dhe mekanizimi për hapje dhe mbyllje. Vërejtje :shiqo detalin.	m ²	24	30	720.00 €
				Shuma 3:	24,130.00 €
4 Kanalizimi Atmosferik					
4.1	Germimi i dheut te kategoris se III- IV-të me thellesi mesatare të gypave e kanalizimit me 1.8m'x0.65m' si dhe largimi i dheut deri ne deponin e qytetit 15 km.	m ³	175.00	2.00	350.00 €
4.2	Furnizimi, transporti dhe hedhja e rërës në fund të kanalit mbi të cilen shtrihen gypat e ujit me t=25cm dhe - llogaritet në m ²	m ³	29.00	12.00	348.00 €
4.3	Furnizimi transporti si dhe hudhja ne shtresa 20-30 cm e zhavorit (0-31.5) me ngjeshje.	m ³	146.00	12.00	1,752.00 €
4.4	Punimi i pusetave të kanalizimit nga gypat e parafabrikuar betonarme 2xØ1000 dhe konusin ne kok me kapaku nga materiali kompozit per pesha 40ton.Ne qmim te kalkulohet komplet puseta dhe bazamenti betonarme.	copë	5.00	150.00	750.00 €
4.5	Furnizimi transporti si dhe vendosja e Gypi PE SN8 Ø250 mm.	m'	120.00	7.00	840.00 €
4.6	Furnizimi transporti si dhe vendosja e ujëmbledhesit metalik me dim 0.4/0.4 m'. Në qmim te parashihet bazamenti i betonit, gypi fi-450 h=1.5m' dhe grilla metalike 0.45/0.45m' e vendosur me bazament te betonit mbi gyp. Komplet për copë.	copë	2.00	100.00	200.00 €
4.7	Furnizimi transporti si dhe vendosja e shtreses se asfaltit ne pozicionin ku kalon gypi. Te llogaritet prerja e asfaltit me makineri adekuate. Komplet qmimi per gjatesi te kanalit.	m'	75.00	9.00	675.00 €
				Shuma 7:	4,915.00 €
A REKAPITULLIMI PUNËT NDËRTIMORE ZEJTARE:					
1	Punimet Përgaditore				203.03 €
2	Punimet e dheut dhe mbushjet				8,387.78 €
3	Punimet e Fushes se Basketit				24,130.00 €
4	Kanalizimi Atmosferik				4,915.00 €
A. Gjithsej punët e Parkut					37,635.81 €

B. PUNËT ELEKTRIKE

Kushte të përgjithshme:

Përshkrimi i punëve. Ne perputhshmeri te plote me standartet EC dhe ISO.

Masat e sigurise: Duhet të jene në nivelin më të lartë për arsye të ruajtjes së shendetit të personave që punojnë dhe jetojnë afër punishtes. Pra në këte mënyre duhet të bëhet rrethimi sa me i mire i punishtes dhe vendosjes e materialeve në të si dhe të mirren masat e nevojshme të sigurisë (preveniva) hapsinore në mes të zonës nën ndërtim dhe zonave të tjera të cilat mbeten në shfrytëzim gjatë fazës së punimeve. Materialet nuk duhet të dalin jashtë rrethojës së punishtes.

Punishtja të rrethohet me tabela prej llamarine dhe me konstrukcion të përforcuar mirë në toke. Para fillimit të punimeve punëkryesi duhet që në kosto të parasheh edhe çkyqjen e instalimeve eksistuese në fillim të ekzekutimit të punimeve si dhe rikuqjen e instalimeve pas realizimit të punimeve si dhe punimet dhe masat e nevojshme për konzervimin te instalimeve egzistuese te cilat ngelen ne sherbim (funksion) gjatë dhe pas realizimit të punimeve.

Per qdo ndryshim te mundshem ne projekt gjate realizimit te punimeve duhet te konsultohet organi mbikqyres dhe projektanti.

Për secilin pozicion ku janë përmendur karakteristikat teknike të prodhuesit mund të përdoren materiale me karakterisika të ngjajshme të prodhuesve të ndryshëm në përputhje me standartet EC dhe ISO.

Të gjitha pozicionet përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shkarkimin si dhe vurjen në vepër të materialeve për secilin pozicion

Nr.	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Çmimi (€)	Shuma (€)
5	NDRIQIMI I FUSHES				
5.1	Mihja dhe mbulimi i kanalit 700x300cm neper te cilen duhet te shtrihet kablllo kryesore e furnizimit nga rrjeti publik deri tek KSH , shtrirja e shiritit paralajmrues ne tere gjatesin e kanalit. Kablllo furnizuese nga duhet te mbulohet me me rërë të imet deri ne 15 cm mbi kablllo.	m	50.00	2.00	100.00 €
5.2	Mihja dhe mbulimi i kanalit 500x300cm neper te cilen duhet te shtrihet kablllo energjetike e furnizimit nga KSH deri tek krupat ndriques , shtrirja e shiritit paralajmrues ne tere gjatesin e kanalit. Kablllo furnizuese nga duhet te mbulohet me me rërë të imet deri ne 10 cm mbi kablllo.	m	10.00	2.00	20.00 €
5.3	Mihja dhe mbulimi i kanalit per shtrirjen e gypit PVC dhe kabllit furnizus te ndriqim 700x300cm. Kablllo duhet te mbulohet me me rërë të imet deri ne 15 cm mbi kablllo.	m	50.00	2.00	100.00 €
5.4	Furnizimi transporti dhe vendosja e trupave ndriques REFLEKTOREVE të tipit LED 163W, IP65. Montimi i tyre te behet ne rrethojen e fushave te sportit ne lartesis 4-4.5m.	cope	6.00	60.00	360.00 €
5.5	Furnizimi transporti dhe vendosja e kablllos furnizuese të tipit NYY-J(AI) 5x16 mm², nga rrjeti publik deri te KSHM.	m	50.00	3.00	150.00 €
5.6	Furnizimi transporti dhe vendosja e kablllos furnizuese të tipit NYY-J(AI) 5x10 mm², nga KSHM deri te trupat ndriques.	m	150.00	3.00	450.00 €
5.7	Porosia dhe vendosja e gypit te brinjezuar PVC Ø50.	m	50.00	1.00	50.00 €
5.8	Porosia dhe vendosja e gypit te brinjezuar PVC Ø35.	m	150.00	0.50	75.00 €
5.9	Furnizimi transporti vendosja e shiritit identifikues .	m	50.00	0.10	5.00 €
5.10	Furnizimi transporti dhe vendosja e sondave per tokezim me gjatesi 2m. Sondat duhet te vendosen ne fund te secilit qark te ndriqimit.	m	2.00	20.00	40.00 €
5.11	Furnizimi transporti dhe montimi i Kuadrit shpërndarës Mates IP 40 komplet me pajisjet e duhura elektrike duke perfshire: montimin e njehesorit elektrik, Reles kohore, siguresave, kontaktoreve , FID-ve dhe paisjeve te tjera sipas skemes njepolare te paraqitur ne pjesen grafike.	copë	1.00	400.00	400.00 €
				Shuma 8:	1,750.00 €

02-Tereni Sportiv Lakrishte - Prishtinë

A	A. PUNËT E TERENIT SPORTIV				
B	B. PUNËT ELEKTRIKE				37,635.81 €
					1,750.00 €
TOTALI PA TVSH:					
TVSH 18%					
TOTALI ME TVSH 18%					39,385.81 €

03-Lagj'ja Dardania -Kënde Të Lodrave - Prishtinë

PARALLOGARIA

A. PUNËT E PARKUT

Kushte të përgjithshme:

Përshkrimi i punëve. Në përpuethshmëri të plotë me standardet EC dhe ISO.

Masat e sigurisë: Duhet të jenë në nivelin më të lartë për arsye të ruajtjes së shëndetit të personave që punojnë dhe jetojnë afër punishtes. Pra në këte mënyrë duhet të bëhet rrethimi sa më i mirë i punishtes dhe vendosjes së materialeve në të si dhe të mirren masat e nevojshme të sigurisë (preventiva) hapësinore në mes të zonës nën ndërtim dhe zonave të tjera të cilat mbeten në shfrytëzim gjatë fazës së punimeve. Materialet nuk duhet të dalin jashtë rrethosjes së punishtes. Punishtja të rrethohet me tabela prej llamarine dhe me konstruksion të përforcuar mirë në tokë. Para fillimit të punimeve punëkryesi duhet që në kosto të parasheh edhe çkyqjen e instalimeve ekzistuese në fillim të fillim të ekzekutimit të punimeve si dhe rikyqjen e instalimeve pas realizimit të punimeve si dhe punimet dhe masat e nevojshme për konservimin të instalimeve ekzistuese të cilat ngelen në shërbim (funksion) gjatë dhe pas realizimit të punimeve. Për çdo ndryshim të mundshëm në projekt gjatë realizimit të punimeve duhet të konsultohet organi mbikëqyrës dhe projektantin.

Për secilin pozicion ku janë përmendur karakteristikat teknike të prodhuesit mund të përdoren materiale me karakteristika të ngajshme të prodhuesve të ndryshëm në përputhje me standardet EC dhe ISO.

Të gjitha pozicionet përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shkarkimin si dhe vuarjen në vepër të materialeve për secilin pozicion

Nr.	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi (€)	Shuma (€)
1	Punimet Përgaditore				
1.1	Inçizimi gjeodezik i lokacionit Sipas Specifikacioneve teknike, si dhe percjellja e punëve ne vazhdimsi me instrumentet gjeodezike.	m ²	710.00	0.20	142.00 €
1.2	Furnizimi me material dhe punimi i rrethosjes së pushishtes me tabela prej llamarinës dhe me konstruksion të përforcuar mirë në tokë. Lartësia e rrethosjes h=2.0 m	m ¹	130.00	0.20	26.00 €
1.3	Instalimi i zyreve të perkohshme në punishte (~12m ² /copë). Vendorsja e tyre behet në bashkëpunim me organin mbikëqyrës.	copë	1.00	10.00	10.00 €
1.4	Instalimi i perkohshëm i instalimeve komunale (uji, mbeturinat, rryma me një-sor-nga rrjeti, gjeneratori.)	copë	1.00	10.00	10.00 €
				Shuma 1:	188.00 €
2	Punimet e dheut dhe mbushjet				
2.1	Pastrimi, grumbullimi dhe sipërimi i të gjitha mbeturinave apo gjesendeve të forta që gjenden në këte sipërfaqe për trajtim, materialet largohen në deponi legale deri në 15km, të percaktuar nga organi mbikëqyrës.	m ²	710.00	1.00	710.00 €
2.2	Eskavimi dhe deponimi, planifikimi dhe kompaktësimi i shtresës humusore d=30cm. Pozicioni përfshinë edhe transportin e materialit të tepërt deri në një deponi legale apo ndonjë vend tjetër të caktuar nga org. mbikëqyrës ose Komuna deri në 15km. Në këte pozicion të parashihen edhe largimi me kujdes i disa pemeve dhe vendosja në pozicione të pershtatshme.	m ³	159.00	2.00	318.00 €
2.3	Planifikimi dhe kompaktësimi i sipërfaqeve të eskavuara, para hudhjes së materialit mbushës me modul të ngjeshjes 20Mpa	m ²	530.00	1.00	530.00 €
2.4	Sjellja, shpërndarja, planifikimi dhe kompaktësimi i shtresës humusore të skarpeve (mbushje humusi) me trashësi prej 20 cm për përshtatjen e terrenit për mbjelljen e barit të ri adekuat. Në rastet e skarpeve me pjerrtësi të madhe mbrapa mureve B.A ngjeshja e dheut bëhet në shtresa shtresa me nga 20 cm duke përfshirë të gjitha lag-jet e nevojshme në mënyrë që të pengohet rrëshqitja e dheut.	m ²	205.00	1.00	205.00 €
2.5	Furnizimi, transporti, mbjellja dhe mirëmbajtja e gjelbërimit-barit italian deri në stabilitetin dhe qëndrueshmërinë e duhur për zhvillim me dendësi 30-40 gr/m ² ose sipas udhëzimit të prodhuesit si dhe furnizimin dhe mbulimin me një shtresë të imet dheu pas mbjelljes, rrafshimin me ngjeshje me cilindër të dorës/kopshtarit prej 50-60 kg.	m ²	205.00	1.00	205.00 €
2.6	Germimi i dheut të kategorise III-IV për punimin e shtresave, hapsirat e lodrave, shkallet dhe themelet. Pozicioni përfshinë edhe transportin e materialit të tepërt deri në deponin e caktuar nga org. mbikëqyrës 15 km.	m ³	310.00	2.00	620.00 €
2.7	Blerja, furnizimi, planifikimi dhe kompaktësimi i materialit zhavorik për mbushje çakull (0-150) me modul të ngjeshjes 40Mpa. Materiali përdoret në hapsirat e lodrave.	m ³	45.00	12.00	540.00 €
2.8	Blerja, furnizimi me zhavor nga gurthyesi d=0-60mm, mbushjet, planifikimi dhe kompaktësimi 50Mpa, t=30 cm. Në çmim të parashihen edhe të gjitha shpenzimet e nevojshme për shqyrtimin e ngjeshmërisë. Materiali përdoret në staza për kembesor, këndet e lodrave, shkallet.	m ³	167.00	12.00	2,004.00 €

2.9	Blerja, furnizimi me zhavor nga gurthyesi d=0-30mm, mbushjet, planifikimi dhe kompaktuesimi 70Mpa,t=10cm. Në çmim të parashihen edhe të gjitha shpenzimet e nevojshme për shqyrtimin e ngjeshmërisë. Materiali perdoret ne staza per kembesor, kendet e lodrave, shkallet dhe fusha e sportit.	m ³	58.00	12.00	696.00 €
3	Punimet e betonit			Shuma 2:	5,828.00 €
	<i>Klasa e betonit per te gjitha pozicionet eshte C30/37. Te gjitha atestet dhe shqyrtimet e nevojshme te perfshihen ne çmim (numri i shqyrtimeve caktohet nga organi mbikqyres), Te gjitha panellet (kallepet) e pjeseve te dukshme te betonit te lyhen dhe te jene te kualitetit te larte ne menyre qe te permbushen edhe kriteriet e larta vizual-estetike te siperfaqeve te betonuara.</i>				
3.1	Sjellja e betonit, hudhja e betonit ne pozicion, betonimi me Beton C-20 MPa, mirëmbajtja e betonit për punimin e shtresave mbrojtese te armatures me trashesi mesatare t=6.0 cm nen themelet e mureve mbrojtjes dhe kendit te lodrave.	m ³	27.00	65.00	1,755.00 €
3.2	Punimet e kallupimit, sjellja e betonit, hudhja e betonit ne pozicion, betonimi, armimi, mirëmbajtja e betonit dhe largimi i kallupimeve per punimin e pllakes se kendit te lodrave me trashesi t=12.0 cm , Rrafshimi duhet te behet me makina perkatese. Shtruerja e shtresës nga betoni i armuar me trashësi 12cm me armaturë rrejtë Q-335 (betoni dhe rrejtat janë e llogaritur ne pozicionet e meposhtme) duke punuar dilatatimet e nevojshme me modul 24m ² (për kënde te lodrave) . Betonit ti shtohet aditivi për rezistencë ndaj lageshtisë.Ti kushtohet kujdes nivelimit dhe evitimit të gropave dhe deformimeve gjatë betonimit.	m ³	65.00	65.00	4,225.00 €
4	Punimet e Armimit			Shuma 3:	5,980.00 €
	Vërejtje: Lloji i armaturave të përdorura janë Sipas detaleve ne projekt: Armatura S-500;				
4.1	Furnizimi me material si, pregaditja dhe vendosja e rrejtave Q-335 ne siperfaqen e fushes ne pllaken beton arme t=12.0 cm.cm'	kg	2,714.00	1.00	2,714.00 €
5	Punët rrethojat, pjerrinat dhe dyshemeja prej gome			Shuma 4:	2,714.00 €
5.1	Furnizimi me material si dhe vendosja e anësoreve të betonit klasa C30/37 me trashësi 80mm me dimensione 1000mm x 200mm, duhet të ken edhe aditivet për qëndrueshmëri ndaj lageshtisë si dhe shqyrtimet në laborator për rezistencën në shtypje si dhe ndaj ngrirjes.	m'	110.00	8.00	880.00 €
5.2	Furnizimi me material dhe punimi i gomes në kendet e lojrave . Punimi i dyshemesë nga goma me shtresë të dyfishtë : sistemi me spërkatje (spraycoat). Struktura bazë të jetë e punuar nga granulat SBR -gomë e recikluar 1-3,5 mm , e ngjitur me ngjitës adekuat dhe shtresa e epërme me stërpikje me poliuretan dhe granula EPDM :0,5 - 1,5 mm dhe EPDM puder 0.0 -0,5mm-dy herë. Produkti ti plotësojë standardet DIN V 18035-6, EN-14 977, IAAF ose të ngjajshme. Trashësia e tërë shtresave min. 13 -14 mm.Të gjitha shtresat e dyshemesë të jenë sistem i një prodhuesi duke përfshirë edhe ngjitësat adekuat. Ky pozicion të realizohet medeomos nga stafi profesional i trajnuar për realizim të produktit dhe në tërësi sipas udhëzimeve të prodhuesit (temp. minimale dhe temp. maksimale gjatë realizimit, lageshtia e ajrit, rreet Uv etj.)përfshirë edhe pastrimin paraprak të bazës dhe pregaditjen e nënbazës . Të ofrohet garancioni në prodhim/material (min. 5 vite) dhe në realizim (min. 3 vite) . Obligim i punëkryesit është sigurimi i materialit dhe prodhimit gjatë realizimit dhe mbrojtja nga ndikimet atmosferike (të reshurat, dielli etj.) . Kjo dysheme punohet te fusha e sportit dhe shtegu për jogging. Punëkryesi gjatë ofertimit të prezantojë katalogun e materialit - prodhuesit dhe metodologjinë e realizimit. Pozicioni llogaritet me çmim njësi. Vërejtje: Pjerrtësia e terrenit duhet të jetë si ne prerje %.	m ²	530.00	28.00	14,840.00 €
				Shuma 5:	15,720.00 €

6		Lodrat, ulëset dhe shportat			
	<i>Lodrat në hapësirë të hapur. Paisjet të jenë të prodhuara fabrikisht nga prodhuesi i specializuar në këtë lloj të prodhimit me produkte të kualitetit të lartë me ateste të posaçme të shfrytëzimit të produktit , me funksionalizim, dizajn atraktiv dhe rezistencë të madhe ndaj vandalizmit dhe kushteve atmosferike. Të gjitha paisjet të jenë të punuara sipas standardeve ISO 14001 dhe ISO 9001. Produkti të mos përmbajë kemikale të dëmshme. Çdo paisje të përmbajë udhëzimin e përdorimit dhe përshkrimin e funksioneve . Konstruksioni bazë i produkteve të jetë nga çeliku, të mbrojtura me ngjyrë ekologjike me sistem pudër ose zallim. Çmimi përfshin furnizimin, transportin dhe montimin në tërësi sipas udhëzimit të prodhuesit. Ofertuesi të prezantojë katalogje të prodhuesit të specializuar.</i>				
6.1	Furnizimi me material si dhe montimi i luhatëseve për fëmijë të vegjël 3-12 vjet (Steel swings) me 4 luhatse, luhatset metalta dhe me drrasa te klases 1 te ngjyrosura te lidhura me zingjir ne llagerin e salduar ne gyp metalik 90mm . Pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jetë funksional përfshirë punimin e themeleve nga betoni i armuar si dhe te gjitha ankerimet. Shiqo detalin: (Luhatsja për 4 fëmijë (3-12) vjet), fleta 1.Detalet e lodrave.	copë	1.00	370.00	370.00 €
6.2	Furnizimi me material si dhe montimi i luhatësese ne form harku për fëmijë të vegjël 3-12 vjet,me diameter 2 m' dhe te punuara brenda rrethit ulset dhe mbeshtetset ne dy anet e rrethit me drrasa te klases 1 te ngjyrosura. Pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jetë funksional përfshirë punimin e themeleve nga betoni i armuar si dhe te gjitha ankerimet. Shiqo detalin: (Luhatsja ne form rrethi për 6 fëmijë), fleta 1.Detalet e lodrave.	copë	1.00	540.00	540.00 €
6.3	Furnizimi me material si dhe montimi i lodres Struktura e luajtëse për fëmijë të vegjël (4-12) vjet e cila i ka dy rreshqitse te dreja, nje në form spirale, nje pal shkal druri dhe nje pal shkal ne form harkore .Pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jetë funksional përfshirë punimin e themeleve nga betoni i armuar si dhe te gjitha ankerimet. Shiqo detalin: (Play structure), fleta 2. Detalet e lodrave.	copë	1.00	3,700.00	3,700.00 €
6.4	Furnizimi me material si dhe montimi i lodres Shtepija lodër për fëmijë të vegjël (2-6) vjet e cila i ka dy ulese, nje tavolin dhe numratoren mbi tavolin. Pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jetë funksional përfshirë punimin e themeleve nga betoni i armuar si dhe te gjitha ankerimet. Shiqo detalin: (Shtepija lodër), fleta 2. Detalet e lodrave.	copë	1.00	470.00	470.00 €
6.5	Furnizimi me material si dhe montimi i lodres kolovajtse për 2 fëmijë të vegjël (3-8) vjet, lodra paraleles per ngritje poshte-larte(seesaws). Pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jetë funksional përfshirë punimin e themeleve nga betoni i armuar si dhe te gjitha ankerimet. Shiqo detalin:(KOLOVAJTSET), fleta 3. Detalet e lodrave.	copë	2.00	320.00	640.00 €
6.6	Furnizimi me material si dhe montimi i lodres kolovajtses me susta për 4 fëmijë të vegjël (3-8) vjet, lodra paraleles per ngritje poshte-larte(seesaws with spring). Pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jetë funksional përfshirë punimin e themeleve nga betoni i armuar si dhe te gjitha ankerimet. Shiqo detalin:(KOLOVAJTSET), fleta 3. Detalet e lodrave.	copë	1.00	480.00	480.00 €
6.7	Furnizimi me material si dhe montimi i lodrave për fëmijë të vegjël (3-8) vjet, lodrat me suste per levizje (Springers) . Pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jetë funksional përfshirë punimin e themeleve nga betoni i armuar si dhe te gjitha ankerimet. Shiqo detalin: (SPRINGER), fleta 3. Detalet e lodrave.	copë	4.00	270.00	1,080.00 €
6.8	Furnizimi me material si dhe montimi i lodres Alpinizëm për fëmijë (6-12) vjet, lodra ne form trekendeshi per ngjitje (Climbing). Pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jetë funksional përfshirë punimin e themeleve nga betoni i armuar si dhe te gjitha ankerimet. Shiqo detalin:(Lodra Alpinizëm), fleta 4. Detalet e lodrave.	copë	1.00	650.00	650.00 €



6.9	Furnizimi me material si dhe montimi i lodres ngjitje ballancim për fëmijë (6-12) vjet, lodra për ngjitje (Balancing). Pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jetë funksional përfshirë punimin e themeleve nga betoni i armuar si dhe të gjitha ankerimet. Shiqo detalin:(NGJITJE BALLACIM), fleta 4. Detalet e lodrave.	copë	1.00	470.00	470.00 €
6.10	Furnizimi me material si dhe montimi i ulseve me gjatësi 2000mm dhe gjerësi 600mm, pozicioni përfshinë konstruksionin mbajtës (këmbët dhe mbështetësja) prej qeliku, ulset prej druri si dhe mbështetjet prej druri. Në çmim duhet të parashihet ankerimi në dysHEME si dhe lyerja me material për mbrojtje kundër lagështisë, insekteve, këpurdhave si dhe lyerje përfundimtare. Ulsja është për dy persona, punëkryesi obligohet që para vurjes në veper të marr aprovimin nga ana e organit mbikëqyrës si dhe gjithashtu paraprakisht të presentoj certifikatat dhe atestet e nevojshme për aprovim nga ana e organit mbikëqyrës. Lloji i ulseve duhet të jetë i patentuar dhe certifikuar. Shiqo detalin: fleta 6.Detali i ulsesë së parkut.	copë	8.00	120.00	960.00 €
6.11	Furnizimi me material si dhe montimi i shportës së berllotit me dimensione të jashtme 37/37 cm dhe lartësi H= 68 cm. Në çmim duhet të parashihet ankerimi në dysHEME si dhe lyerja me material për mbrojtje kundër lagështisë, insekteve, këpurdhave si dhe lyerje përfundimtare. Shporta është me mekanizem për hëkjen e berllotit, punëkryesi obligohet që para vurjes në veper të marr aprovimin nga ana e organit mbikëqyrës si dhe gjithashtu paraprakisht të presentoj certifikatat dhe atestet e nevojshme për aprovim nga ana e organit mbikëqyrës. Lloji i shportës duhet të jetë i patentuar dhe certifikuar. Shiqo detalin: fleta 5.Detali i shportës së berllotit.	copë	5.00	60.00	300.00 €
				Shuma 6:	9,660.00 €
7.	Kanalizimi Atmosferik				
7.1	Germimi i dheut të kategorisë së III- IV-të me thellesi mesatare të gypave e kanalizimit me 1.8m'x0.65m' si dhe largimi i dheut deri në deponinë e qytetit 15 km.	m ³	135.00	2.00	270.00 €
7.2	Furnizimi, transporti dhe hedhja e rërës në fund të kanalit mbi të cilin shtrihen gypat e ujit me t=25cm dhe - llogaritet në m ³	m ³	23.00	12.00	276.00 €
7.3	Furnizimi transporti si dhe hudhja në shtresa 20-30 cm e zhavorit (0-31.5) me ngjeshje.	m ³	112.00	12.00	1,344.00 €
7.4	Punimi i pusetave të kanalizimit nga gypat e parafabrikuar betonarme 2xØ1000 dhe konusin në kok me kapaku nga materiali kompozit për peshë 40ton.Në çmim të kalkulohet komplet puseta dhe bazamenti betonarme.	copë	3.00	150.00	450.00 €
7.5	Furnizimi transporti si dhe vendosja e Gypi PE SN8 Ø250 mm.	m'	98.00	7.00	686.00 €
7.6	Furnizimi transporti si dhe vendosja e ujëmbledhësit metalik me dim 0.4/0.4 m'. Në çmim të parashihet bazamenti i betonit, gypi fi-450 h=1.5m' dhe grilla metalike 0.45/0.45m' e vendosur me bazament të betonit mbi gyp. Komplet për copë.	copë	3.00	100.00	300.00 €
7.7	Furnizimi transporti si dhe vendosja e shtresës së asfaltit në pozicionin ku kalon gypi. Të llogaritet prerja e asfaltit me makineri adekuate. Komplet çmimi për gjatësi të kanalit.	m'	10.00	9.00	90.00 €
				Shuma 7:	3,416.00 €

A	REKAPITULLIMI PUNËT NDËRTIMORE ZEJTARE:		
1	Punimet Përgaditore		188.00 €
2	Punimet e dheut dhe mbushjet		5,828.00 €
3	Punimet e betonit		5,980.00 €
4	Punimet e Armimit		2,714.00 €
5	Punët rrethojat, pjerrinat dhe dysHEMEJA prej gome		15,720.00 €
6	Lodrat, ulëset dhe shportat		9,660.00 €
7	Kanalizimi Atmosferik		3,416.00 €
A. Gjithsej punët e Parkut			43,506.00 €

B. PUNËT ELEKTRIKE

Kushte të përgjithshme:

Përshkrimi i punëve. Ne perputhshmeri te plote me standartet EC dhe ISO.

Masat e sigurise: Duhet të jene në nivelin më të lartë për arsye të ruajtjes së shendetit të personave që punojnë dhe jetojnë afër punishtes. Pra në këte mënyre duhet të bëhet rrethimi sa me i mire i punishtes dhe vendosjes e materialeve në të si dhe të mirren masat e nevojshme të sigurisë (preveniva) hapsinore në mes të zonës nën ndërtim dhe zonave të tjera të cilat mbeten në shfrytëzim gjatë fazës së punimeve. Materialet nuk duhet të dalin jashtë rrethojës së punishtes.

Punishtja të rrethohet me tabela prej llamarine dhe me konstrukcion të përforcuar mirë në toke. Para fillimit të punimeve punëkryesi duhet që në kosto të parasheh edhe çkyajen e instalimeve eksistuese në fillim të ekzekutimit të punimeve si dhe rikuajen e instalimeve pas realizimit të punimeve si dhe punimet dhe masat e nevojshme për konzervimin te instalimeve egzistuese te cilat ngelen ne sherbim (funsion) gjatë dhe pas realizimit të punimeve.

Per qdo ndryshim te mundshem ne projekt gjate realizimit te punimeve duhet te konsultohet organi mbikqyres dhe projektanti.

Për secilin pozicion ku janë përmendur karakteristikat teknike të prodhuesit mund të përdoren materiale me karakterisika të ngajshme të prodhuesve të ndryshëm në përputhje me standartet EC dhe ISO.

Të gjitha pozicionet përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shkarkimin si dhe vurjen në vepër të materialeve për secilin pozicion

Nr.	Pershkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi (€)	Shuma (€)
8	NDRIQIMI I PARKUT				
8.1	Mihja dhe mbulimi i kanalit 700x300cm neper te cilen duhet te shtrihet kablo kryesore e furnizimit nga rrjeti publik deri tek KSH , shtrirja e shiritit paralajmrues ne tere gjatesin e kanalit. Kablo furnizuese nga duhet te mbulohet me me rërë të imet deri ne 15 cm mbi kablo.	m	70.00	2.00	140.00 €
8.2	Mihja dhe mbulimi i kanalit 500x300cm neper te cilen duhet te shtrihet kablo energjetike e furnizimit nga KSH deri tek krupat ndriques , shtrirja e shiritit paralajmrues ne tere gjatesin e kanalit. Kablo furnizuese nga duhet te mbulohet me me rërë të imet deri ne 10 cm mbi kablo.	m	140.00	2.00	280.00 €
8.3	Mihja e gropave për vendosjen e bazamentit të shtyllave 5m të ndriqimit me dim. 80x40x40cm , si dhe betonimi me beton C30 37. Shtyllat duhet te vendosen me metoden e mbjelljes ne beton, ne çmim te parashihet edhe gypi HDPE 1m ne te cilin duhet te futen shtyllat ne beton.	cope	12.00	40.00	480.00 €
8.4	Furnizimi transporti dhe montimi shtyllave metalike-konike të galvanizuara te ndriqimit, lartesia 5 m dhe lire 1.0m me forme dhe trashesi te mureve dhe pamje te dhene si ne pjesen grafike. Te llogaritet edhe furnizimi dhe vendosja e siguresave 6A per secilen shtylle.	copë	12.00	150.00	1,800.00 €
8.5	Furnizimi transporti dhe vendosja e trupave ndriqese të tipit LED 40W, 3600 lm, IP65.	copë	12.00	60.00	720.00 €
8.6	Furnizimi transporti dhe vendosja e kablos furnizuese të tipit NYY-J(Al) 5x16 mm², nga rrjeti publik deri te KSHM.	m	70.00	3.00	210.00 €
8.7	Furnizimi transporti dhe vendosja e kablos furnizuese të tipit NYY-J(Al) 5x10 mm², nga KSHM deri te Shtyllat e ndriqimit.	m	110.00	3.00	330.00 €
8.8	Furnizimi transporti dhe vendosja e kablos furnizuese të tipit NYY-J(Al) 5x6 mm², nga KSHM deri te Shtyllat e ndriqimit.	m	30.00	3.00	90.00 €
8.9	Furnizimi transporti dhe montimi i kablos furnizuese te ndriqimit NYM 3x1.5 mm2, per shtylle.	m	95.00	2.00	190.00 €
8.1	Furnizimi transporti dhe vendosja e shiritit per tokezim Fe/Zn 20 x3mm per tokezimin e shtyllave te ndriqimit .	m	140.00	1.00	140.00 €
8.11	Furnizimi transporti dhe vendosja e sondave per tokezim me gjatesi 2m. Sondat duhet te vendosen ne fund te secilit qark te ndriqimit.	m	4.00	20.00	80.00 €
8.12	Porosia dhe vendosja e gypit te brinjezuar PVC Ø50.	m	70.00	1.00	70.00 €
8.13	Porosia dhe vendosja e gypit te brinjezuar PVC Ø35.	m	140.00	0.50	70.00 €
8.14	Furnizimi transporti vendosja e shiritit identifikues .	m	210.00	0.10	21.00 €
8.15	Furnizimi transporti dhe montimi i Kuadrit shpërndarës Mates IP 40 komplet me pajisjet e duhura elektrike duke perfshire: montimin e njehesorit elektrik, Reles kohore, siguresave, kontaktoreve , FID-ve dhe paisjeve te tjera sipas skemes njeopolare te paraqitur ne pjesen grafike.	copë	1.00	400.00	400.00 €
Shuma 8:					5,021.00 €

03-Lagj'ja Dardania -Kënde Të Lodrave - Prishtinë

A	A. PUNËT E PARKUT		43,506.00 €
B	B. PUNËT ELEKTRIKE		5,021.00 €
TOTALI PA TVSH:			
TVSH 18%			
TOTALI ME TVSH 18%			48,527.00 €

04-Lagj'ja e Univerzitetit - Kendet E Lodrave Dhe Terrene Sportive - Prishtinë

PARALLOGARIA

A. PUNËT E PARKUT DHE FUSHES SE SPORTIT

Kushte të përgjithshme:

Përshkrimi i punëve. Në përpuethshmëri të plotë me standartet EC dhe ISO.

Masat e sigurisë: Duhet të jenë në nivelin më të lartë për arsye të ruajtjes së shëndetit të personave që punojnë dhe jetojnë afër punishtes. Pra në këtë mënyrë duhet të bëhet rrethimi sa më i mirë i punishtes dhe vendosjes së materialeve në të si dhe të mirren masat e nevojshme të sigurisë (preventiva) hapësinore në mes të zonës nën ndërtim dhe zonave të tjera të cilat mbeten në shfrytëzim gjatë fazës së punimeve. Materialet nuk duhet të dalin jashtë rrethojës së punishtes. Punishtja të rrethohet me tabela prej llamarine dhe me konstruksion të përfortuar mirë në tokë. Para fillimit të punimeve punëkryesi duhet që në kosto të parasheh edhe çkyqjen e instalimeve ekzistuese në fillim të ekzekutimit të punimeve si dhe rikyqjen e instalimeve pas realizimit të punimeve si dhe punimet dhe masat e nevojshme për konzervimin të instalimeve ekzistuese të cilat ngelen në shërbim (funksion) gjatë dhe pas realizimit të punimeve. Për çdo ndryshim të mundshëm në projekt gjatë realizimit të punimeve duhet të konsultohet organi mbikëqyrës dhe projektantin.

Për secilin pozicion ku janë përmendur karakteristikat teknike të prodhuesit mund të përdoren materiale me karakteristika të ngjajshme të prodhuesve të ndryshëm në përputhje me standartet EC dhe ISO.

Të gjitha pozicionet përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shkarkimin si dhe vuarjen në vepër të materialeve për secilin pozicion

Nr.	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi (€)	Shuma (€)
1	Punimet Përgaditore				
1.1	Inçizimi gjeodezik i lokacionit Sipas Specifikacioneve teknike, si dhe percjellja e punëve në vazhdimi me instrumentet gjeodezike.	m ²	2,146.85	0.20	429.37 €
1.2	Furnizimi me material dhe punimi i rrethojës së pushishtes me tabela prej llamarinës dhe me konstruksion të përfortuar mirë në tokë. Lartësia e rrethojës h=2.0 m	m'	170.00	0.20	34.00 €
1.3	Instalimi i zyreve të perkohshme në punishte (~12m ² /copë). Vendosja e tyre behet në bashkëpunim me organin mbikëqyrës.	copë	1.00	10.00	10.00 €
1.4	Instalimi i perkohshëm i instalimeve komunale (ujë, mbeturinat, rryma me njësjor-nga rrjeti, gjeneratori.)	copë	1.00	10.00	10.00 €
				Shuma 1:	483.37 €
2	Punimet e dheut dhe mbushjet				
2.1	Pastrimi, grumbullimi dhe sipërimi i të gjitha mbeturinave apo gjesendëve të forta që gjenden në këto sipërfaqe për trajtim, materialet largohen në deponi legale deri në 15km, të percaktuar nga organi mbikëqyrës.	m ²	2,146.85	1.00	2,146.85 €
2.2	Eskavimi dhe deponimi, planifikimi dhe kompaktësimi i shtresës humore d=30cm. Pozicioni përfshinë edhe transportin e materialit të tepërt deri në një deponi legale apo ndonjë vend tjetër të caktuar nga org. mbikëqyrës ose Komuna deri në 15km. Në këtë pozicion të parashihen edhe largimi me kujdes i disa pemeve dhe vendosja në pozicione të pershtatshme.	m ³	645.00	2.00	1,290.00 €
2.3	Planifikimi dhe kompaktësimi i sipërfaqeve të eskavuara, para hudhjes së materialit mbushës me modul të ngjeshjes 20Mpa	m ²	1,336.00	1.00	1,336.00 €
2.4	Sjellja, shpërndarja, planifikimi dhe kompaktësimi i shtresës humore të skarpeve (mbushje humore) me trashësi prej 20 cm për përshtatjen e terrenit për mbjelljen e barit të ri adekuat. Në rastet e skarpeve me pjerrtësi të madhe mbrapa mureve B.A ngjeshja e dheut bëhet në shtresa shtresa me nga 20 cm duke përfshirë të gjitha lag-jet e nevojshme në mënyrë që të pengohet rrëshqitja e dheut.	m ²	1,130.00	1.00	1,130.00 €
2.5	Furnizimi, transporti, mbjellja dhe mirëmbajtja e gjelbërimit-barit italian deri në stabilitetin dhe qëndrueshmërinë e duhur për zhvillim me dendësi 30-40 gr/m ² ose sipas udhëzimit të prodhuesit si dhe furnizimin dhe mbulimin me një shtresë të imet dheu pas mbjelljes, rrafshimin me ngjeshje me cilindër të dorës/kopshtarit prej 50-60 kg.	m ²	1,130.00	1.00	1,130.00 €
2.6	Germimi i dheut të kategorisë III-IV për punimin e shtresave, hapsirat e lodrave, shkallet dhe themelet. Pozicioni përfshinë një pjesë të dheut të kthehet në sipërfaqet e gjelbruara kurse pjesa tjetër të behet transporti i materialit të tepërt deri në deponin e caktuar nga org. mbikëqyrës 15 km.	m ³	787.00	2.00	1,574.00 €
2.7	Blerja, furnizimi, planifikimi dhe kompaktësimi i materialit zhavorik për mbushje çakull (0-150) me modul të ngjeshjes 40Mpa. Materiali përdoret në hapsirat e lodrave.	m ³	441.70	12.00	5,300.40 €
2.8	Blerja, furnizimi me zhavor nga gurthyesi d=0-60mm, mbushjet, planifikimi dhe kompaktësimi 50Mpa, t=30 cm. Në çmim të parashihen edhe të gjitha shpenzimet e nevojshme për shqyrtimin e ngjeshmërisë. Materiali përdoret në staza për kembësor, kendet e lodrave, shkallet.	m ³	335.85	12.00	4,030.20 €



2.9	Blerja, furnizimi me zhavor nga gurthyesi d=0-30mm, mbushjet, planifikimi dhe kompaktimesi 70Mpa,t=10cm. Në çmim të parashihen edhe të gjitha shpenzimet e nevojshme për shqyrtimin e ngjeshmërisë. Materiali perdoret ne staza per kembesor, kendet e lodrave, shkallet dhe fusha e sportit.	m ³	116.35	12.00	1,396.20 €
2.10	Blerja, furnizimi me zhavor nga gurthyesi d=4-32mm, mbushjet, planifikimi ne shtres horizontale 30cm anash murit. Ne qmim te kalkulohet edhe gjeotekstili 300 gr/m ² per ndarjen e zhavorit, S=206 m ² . Materiali perdoret per drenazhimin e ujrave nentoksor te muret.	m ³	30.00	12.00	360.00 €
2.11	Blerja, furnizimi dhe vendosja e gypave PE- Ø160. në muret mbrojtëse, në çdo 2 m'. Materiali përdoret për drenazhimin e ujërave nëntokësorë te muri.	m'	38.00	7.00	266.00 €
3	Punimet e betonit			Shuma 2:	19,959.65 €
	<i>Klasa e betonit per te gjitha pozicionet eshte C30/37. Te gjitha atestet dhe shqyrtimet e nevojshme te perfshihen ne çmim (numri i shqyrtimeve caktohet nga organi mbikqyres), Te gjitha panellet (kallepet) e pjeseve te dukshme te betonit te lyhen dhe te jene te kualitetit te larte ne menyre qe te permbushen edhe kriteriet e larta vizual-eestetike te siperfaqeve te betonuara.</i>				
3.1	Sjellja e betonit, hudhja e betonit ne pozicion, betonimi me Beton C-20 MPa, mirëmbajtja e betonit për punimin e shtresave mbrojtëse te armatures me trashesi mesatare t=6.0 cm nen themelet e mureve mbrojtës dhe kendit te lodrave.	m ³	28.50	65.00	1,852.50 €
3.2	Punimet e kallupimit, sjellja e betonit, hudhja e betonit ne pozicion, betonimi, armimi, mirëmbajtja e betonit dhe largimi i kallupimeve për punimin e murit ne pjesen e poshtme te fushes se sportit.	m ³	85.00	65.00	5,525.00 €
3.3	Punimet e kallupimit, sjellja e betonit, hudhja e betonit ne pozicion, betonimi, armimi, mirëmbajtja e betonit dhe largimi i kallupimeve per punimin e pllakes se kendit te lodrave me trashesi t=12.0 cm , Rrafshimi duhet te behet me makina perkatese. Shtruerja e shtresës nga betoni i armuar me trashësi 12cm me armaturë rrejtë Q-335 (betoni dhe rrjetat janë e llogaritur ne pozicionet e meposhtme) duke punuar dilatatimet e nevojshme me modul 24m ² (për kënde te lodrave) . Betonit ti shtohet aditivit për rezistencë ndaj lageshtisë.Ti kushtohet kujdes nivelimit dhe evitimit të gropave dhe deformimeve gjatë betonimit.	m ³	55.00	65.00	3,575.00 €
4	Punimet e Armimit			Shuma 3:	10,952.50 €
	Vërejtje: Lloji i armaturave të përdorura janë Sipas detaleve ne projekt: Armatura S-500;				
4.1	Furnizimi me material si, pregaditja dhe vendosja ne vend e armatures për themelet dhe mureve mbrojtëse me specifikim teknik.	kg	5,370.88	1.00	5,370.88 €
4.2	Furnizimi me material si, pregaditja dhe vendosja e rrjetave Q-335 ne siperfaqen e fushes ne pllaken beton arme t=12.0 cm.cm'	kg	2,416.69	1.00	2,416.69 €
5	Punët staza, pjerrinat dhe dyshemeja prej gome			Shuma 4:	7,787.57 €
5.1	Furnizimi me material si dhe vendosja e anësoreve të betonit klasa C30/37 me trashësi 80mm me dimensione 1000mm x 200mm, duhet të ken edhe aditivet për qëndrueshmëri ndaj lageshtisë si dhe shqyrtimet në laborator për reziztencën në shtypje si dhe ndaj ngrirjes.	m'	230.00	8.00	1,840.00 €
5.2	Furnizimi me material si dhe vendosja e kubzave të betonit klasa C30/37 me trashësi 80mm me dimensione 100mm x 200mm, duhet të ken edhe aditivet për qëndrueshmëri ndaj lageshtisë si dhe shqyrtimet në laborator për reziztencën në shtypje si dhe ndaj ngrirjes.	m ²	55.00	10.00	550.00 €
5.3	Furnizimi me material si dhe vendosja e blloqeve ne form vazo të betonit klasa C30/37 me dimensione 45/35 cm dhe lartesi 25cm, duhet të ken edhe aditivet për qëndrueshmëri ndaj lageshtisë si dhe shqyrtimet në laborator për reziztencën në shtypje si dhe ndaj ngrirjes. Ne qmim te parashihet nivelizimi per vendosje dhe mbushja me dhe, komplet per copë	copë	443.00	4.00	1,772.00 €

5.4	Furnizimi, prerja, saldimi dhe vendosja e derës me dimensione 255x400 cm, te inkuadruar në rrethojen nga materiali dhe dizajni I njejtë si I rrethojës, në çmim të llogariten ngjyrosja dhe mekanizimi për hapje dhe mbyllje. Vërejtje :Dera duhet te punohet ne fushen ekzistuese te basketit e cila gjendet brenda oborrit te shkolles.(Detali i Rrethojës, fleta Nr.4)	m ²	12	30	360.00 €
5.5	Furnizimi me material dhe punimi i gomes në kendet e lojrave . Punimi i dyshemesë nga goma me shtresë të dyfishtë : sistemi me spërkatje (spraycoat). Struktura bazë të jetë e punuar nga granulat SBR -gomë e recikluar 1-3,5 mm , e ngjitur me ngjitës adekuat dhe shtresa e epërme me stërpikje me poliuretan dhe granula EPDM :0,5 - 1,5 mm dhe EPDM puder 0.0 -0,5mm-dy herë. Produkti ti plotësojë standardet DIN V 18035-6, EN-14 977, IAAF ose të ngjajshme. Trashësia e tërë shtresave min. 13 -14 mm.Të gjitha shtresat e dyshemesë të jenë sistem i një prodhuesi duke përfshirë edhe ngjitësat adekuat. Ky pozicion të realizohet medeomos nga stafi profesional i trajnuar për realizim të produktit dhe në tërësi sipas udhëzimeve të prodhuesit (temp. minimale dhe temp. maksimale gjatë realizimit, lagështia e ajrit, rreet Uv etj.)përfshirë edhe pastrimin paraprak të bazës dhe pregaditjen e nënbazës . Të ofrohet garancioni në prodhim/material (min. 5 vite) dhe në realizim (min. 3 vite). Obligim i punëkryesit është sigurimi i materialit dhe prodhimit gjatë realizimit dhe mbrojtja nga ndikimet atmosferike (të reshurat, dielli etj.). Kjo dysheme punohet te fusha e sportit dhe shtegu për jogging. Punëkryesi gjatë ofertimit të prezantojë katalogun e materialit - prodhuesit dhe metodologjinë e realizimit. Pozicioni llogaritet me çmim njësi. Vërejtje: Pjerrtësia e terenit duhet të jetë si ne prerje %.	m ²	394.00	28.00	11,032.00 €
				Shuma 5:	15,554.00 €
6.	Punimet e Fushes se Basketit				
6.1	Furnizimi ,transporti,dhe lyerja me emulzion 0.5 kg/m ² mbi shtresen e zhavorit 0-31.5mm ne trup te rruges.	m ²	640.00	0.50	320.00 €
6.2	Furnizimi dhe punimi i shtreses finale nga Asfaltbetoni 0-165 mm me trashësi t=6cm.	m ²	640.00	9.00	5,760.00 €
6.3	Furnizimi me material si dhe montimi I koshit te basketit komplet, në çmim duhet të parashihet komplet koshi në përputhje me standartet teknike. (shiqo pershkrimin e hollsishem te koshit ne pershkrim teknik Faqe 15 dhe Detali ne faqen 5)	copë	2.00	400.00	800.00 €
6.4	Furnizimi me material si dhe punimi I vijave për basketboll. Pozicioni përfshinë të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jetë funksional, të gjitha materialet duhet ti plotësojnë standardet teknike evropiane të parapara për këtë aktivitet. Llogaritja bëhet për m'.	m'	250.00	1.00	250.00 €
6.5	Furnizimi , prerja, saldimi dhe punimi I rrethojës metalike sipas detalit në projekt. Lartesia e rrethojës është H=4.10 m. Në pozicion të përfshihen ankerimet e nevojshme, saldimet, shtyllat vertikale, horizontalet, mbushjen me rretet Ø8 qdo 15 cm të kufizuara me profila L , pllakat lidhëse mbyllësat përfundimtare, lyereja me një ngjyrë dhe dy shtresa finale nuanca e gjelbërt. Llogria në m ² të rrethojës.Ne ket pozicion 70 m' rrethoja ankerohet ne bllaqe te betonit 50/50/80 cm dhe 31m' ankerohet ne murin qe do te marohet. Vërejtje :shiqo detalin (Detali i Rrjetës, fleta Nr.5)	m ²	455.00	30.00	13,650.00 €
6.6	Furnizimi, prerja, saldimi dhe vendosja e hyrëse dy krishe me dimensione 255x400 cm, te inkuadruar në rrethojen nga materiali dhe dizajni I njejtë si I rrethojës, në çmim të llogariten ngjyrosja dhe mekanizimi për hapje dhe mbyllje. Vërejtje :shiqo detalin.	m ²	12	30	360.00 €
				Shuma 6:	21,140.00 €

7	Lodrat, ulëset, shportat dhe pemet				
	<i>Lodrat në hapësirë të hapur. Paisjet të jenë të prodhuara fabrikisht nga prodhuesi i specializuar në këtë lloj të prodhimit me produkte të kualitetit të lartë me ateste të posaçme të shfrytëzimit të produktit , me funksionalizim, dizajn atraktiv dhe rezistencë të madhe ndaj vandalizmit dhe kushteve atmosferike. Të gjitha paisjet të jenë të punuara sipas standardeve ISO 14001 dhe ISO 9001. Produkti të mos përmbajë kemikale të dëmshme. Çdo paisje të përmbajë udhëzimin e përdorimit dhe përshkrimin e funksioneve . Konstruksioni bazë i produkteve të jetë nga çeliku, të mbrojtura me ngjyrë ekologjike me sistem pudër ose zallim. Çmimi përfshin furnizimin, transportin dhe montimin në tërësi sipas udhëzimit të prodhuesit. Ofertuesi të prezantojë katalogje të prodhuesit të specializuar.</i>				
7.1	Furnizimi me material si dhe montimi i luhatëseve për fëmijë të vegjël 3-12 vjet (Steel swings) me 4 luhatse, luhatset metalta dhe me drrasa te klases 1 te ngjyrosura te lidhura me zingjir ne llagerin e salduar ne gyp metalik 90mm . Pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jetë funksional përfshirë punimin e themeleve nga betoni i armuar si dhe te gjitha ankerimet. Shiqo detalin: (Luhatsja për 4 fëmijë (3-12) vjet), fleta 1.Detalet e lodrave.	copë	1.00	370.00	370.00 €
7.2	Furnizimi me material si dhe montimi i luhatësese ne form harku për fëmijë të vegjël 3-12 vjet,me diameter 2 m' dhe te punuara brenda rrethit ulset dhe mbeshitetset ne dy anet e rrethit me drrasa te klases 1 te ngjyrosura. Pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jetë funksional përfshirë punimin e themeleve nga betoni i armuar si dhe te gjitha ankerimet. Shiqo detalin: (Luhatsja ne form rrethi për 6 femijë), fleta 1.Detalet e lodrave.	copë	1.00	540.00	540.00 €
7.3	Furnizimi me material si dhe montimi i lodres Struktura e luajtjese për fëmijë të vegjël (4-12) vjet e cila i ka dy rreshqitse te dreja, nje në form spirale, nje pal shkal druri dhe nje pal shkall ne form harkore .Pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jetë funksional përfshirë punimin e themeleve nga betoni i armuar si dhe te gjitha ankerimet. Shiqo detalin: (Play structure), fleta 2. Detalet e lodrave.	copë	1.00	3,700.00	3,700.00 €
7.4	Furnizimi me material si dhe montimi i lodres Shtepija loder për fëmijë të vegjël (2-6) vjet e cila i ka dy ulese, nje tavolin dhe numratoren mbi tavolin. Pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jetë funksional përfshirë punimin e themeleve nga betoni i armuar si dhe te gjitha ankerimet. Shiqo detalin: (Shtepija loder), fleta 2. Detalet e lodrave.	copë	1.00	470.00	470.00 €
7.5	Furnizimi me material si dhe montimi i lodres kolovajtse për 2 fëmijë të vegjël (3-8) vjet, lodra paraleles per ngritje poshte-larte(seesaws). Pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jetë funksional përfshirë punimin e themeleve nga betoni i armuar si dhe te gjitha ankerimet. Shiqo detalin:(KOLOVAJTSET), fleta 3. Detalet e lodrave.	copë	2.00	320.00	640.00 €
7.6	Furnizimi me material si dhe montimi i lodres kolovajtses me susta për 4 fëmijë të vegjël (3-8) vjet, lodra paraleles per ngritje poshte-larte(seesaws with spring). Pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jetë funksional përfshirë punimin e themeleve nga betoni i armuar si dhe te gjitha ankerimet. Shiqo detalin:(KOLOVAJTSET), fleta 3. Detalet e lodrave.	copë	1.00	480.00	480.00 €
7.7	Furnizimi me material si dhe montimi i lodrave për fëmijë të vegjël (3-8) vjet, lodrat me suste per levizje (Springers) . Pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jetë funksional përfshirë punimin e themeleve nga betoni i armuar si dhe te gjitha ankerimet. Shiqo detalin: (SPRINGER), fleta 3. Detalet e lodrave.	copë	4.00	270.00	1,080.00 €
7.8	Furnizimi me material si dhe montimi i lodres Alpinizëm për fëmijë (6-12) vjet, lodra ne form trekendeshi per ngjitje (Climbing). Pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jetë funksional përfshirë punimin e themeleve nga betoni i armuar si dhe te gjitha ankerimet. Shiqo detalin:(Lodra Alpinizëm), fleta 4. Detalet e lodrave.	copë	1.00	650.00	650.00 €

7.9	Furnizimi me material si dhe montimi i lodres ngjitje ballancim për fëmijë (6-12) vjet, lodra per ngjitje (Balancing). Pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jetë funksional përfshirë punimin e themeleve nga betoni i armuar si dhe te gjitha ankerimet. Shiqo detalin:(NGJITJE BALLACIM), fleta 4. Detalet e lodrave.	copë	1.00	470.00	470.00 €
7.10	Furnizimi me material si dhe montimi i ulseve me gjatësi 2000mm dhe gjeresi 600mm, pozicioni përfshinë konstruksionin mbajtës (këmbët dhe mbështetsësja) prej qeliku , ulset prej druri si dhe mbështetje prej druri. Në çmim duhet të parashihet ankerimi në dysheme si dhe lyerja me material për mbrojtje kundër lagështisë, insekteve, këpurdhave si dhe lyerje përfundimtare. Ulsja është për dy persona, punëkryesi obligohet që para vurjes në veper të marr aprovomin nga ana e organit mbikëqyrës si dhe gjithashtu paraprakisht të presentoj certifikatat dhe atestet e nevojshme për aprovim nga ana e organit mbikëqyrës. Lloji i ulseve duhet të jet i patentuar dhe certifikuar. Shiqo detalin: fleta 6.Detali i ulësese se parkut.	copë	8.00	120.00	960.00 €
7.11	Furnizimi me material si dhe montimi i shportese berllugut me dimensione te jashtme 37/37 cm dhe lartesi H= 68 cm. Në çmim duhet të parashihet ankerimi në dysheme si dhe lyerja me material për mbrojtje kundër lagështisë, insekteve, këpurdhave si dhe lyerje përfundimtare. Shporta është me mekanizem per hjekjen e berllugut, punëkryesi obligohet që para vurjes në veper të marr aprovomin nga ana e organit mbikëqyrës si dhe gjithashtu paraprakisht të presentoj certifikatat dhe atestet e nevojshme për aprovim nga ana e organit mbikëqyrës. Lloji i Shportese duhet të jet i patentuar dhe certifikuar. Shiqo detalin: fleta 5.Detali i Shportese berllugut.	copë	6.00	60.00	360.00 €
7.12	Furnizimi, transporti, hapja e gropave dhe mbjellja e fidanëve Tilia europaea, lartësia e drurit nga toka deri në degëzimet e para të jenë 2 mm me kurorë të formuar deri në 2.30-2.50 m lartësi. Trashësia e trungut nga toka e deri në 1.0 m lartësi të jetë me perimter 16-18 cm. Druri duhet të jetë i kultivuar në vazo me dhe të mire humusor dhe të ketë sistem rrënjorë mire të zhvilluar. Fidanet duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej 80 litra. Furnizuesi për fidanet duhet të dëshmojë me certificate fitosanitare dhe të ketë dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE- së.	copë	64.00	30.00	1,920.00 €
				Shuma 7:	11,640.00 €
8	Kanalizimi Atmosferik				
8.1	Germimi i dheut te kategoris se III- IV-të me thellesi mesatare të gypave e kanalizimit me 1.8m'x0.65m' si dhe largimi i dheut deri ne deponin e qytetit 15 km.	m ³	123.00	2.00	246.00 €
8.2	Furnizimi, transporti dhe hedhja e rërës në fund të kanalit mbi të cilën shtrihen gypat e ujit me t=25cm dhe - llogaritet në m ³	m ³	19.00	12.00	228.00 €
8.3	Furnizimi transporti si dhe hudhja ne shtresa 20-30 cm e zhavorit (0-31.5) me ngjeshje.	m ³	104.00	12.00	1,248.00 €
8.4	Punimi i pusetave të kanalizimit nga gypat e parafabrikuar betonarme 2xØ1000 dhe konusin ne kok me kapaku nga materiali kompozit per pesha 40ton.Ne qmim te kalkulohet komplet puseta dhe bazamenti betonarme.	copë	2.00	150.00	300.00 €
8.5	Furnizimi transporti si dhe vendosja e Gypi PE SN8 Ø250 mm.	m'	75.00	8.00	600.00 €
8.6	Furnizimi transporti si dhe vendosja e ujëmbledhesis metalik me dim 0.4/0.4 m'. Në çmim te parashihet bazamenti i betonit, gypi fi-450 h=1.5m' dhe grilla metalike 0.45/0.45m' e vendosur me bazament te betonit mbi gyp. Komplet për copë.	copë	4.00	100.00	400.00 €
				Shuma 8:	3,022.00 €

A	REKAPITULLIMI PUNËT NDËRTIMORE ZEJTARE:		
1	Punimet Përgaditore		483.37 €
2	Punimet e dheut dhe mbushjet		19,959.65 €
3	Punimet e betonit		10,952.50 €
4	Punimet e Armimit		7,787.57 €
5	Punët staza, pjerrinat dhe dysHEMEJA prej gome		15,554.00 €
6	Punimet e Fushes se Basketit		21,140.00 €
7	Lodrat, ulëset, shportat dhe permet		11,640.00 €
8	Kanalizimi Atmosferik		3,022.00 €
A. Gjithsej punët e Parkut dhe Fushes se Sportit:			90,539.09 €

B. PUNËT ELEKTRIKE

Kushte të përgjithshme:

Përshkrimi i punëve. Ne perputhshmeri te plote me standartet EC dhe ISO.

Masat e sigurise: Duhet të jene në nivelin më të lartë për arsye të ruajtjes së shendetit të personave që punojnë dhe jetojnë afër punishtes. Pra në këte mënyre duhet të bëhet rrethimi sa me i mire i punishtes dhe vendosjes e materialeve në të si dhe të mirren masat e nevojshme të sigurisë (preveniva) hapsinore në mes të zonës nën ndërtim dhe zonave të tjera të cilat mbeten në shfrytëzim gjatë fazës së punimeve Materialet nuk duhet të dalin jashtë rrethojës së punishtes.

Punishtja të rrethohet me tabela prej llamarine dhe me konstrukcion të përforcuar mirë në toke. Para fillimit të punimeve punëkryesi duhet që në kosto të parasheh edhe çkyqjen e instalimeve eksistuese në fillim të ekzekutimit të punimeve si dhe rikuqjen e instalimeve pas realizimit të punimeve si dhe punimet dhe masat e nevojshme për konzervimin te instalimeve egzistuese te cilat ngelen ne sherbim (funksion) gjate dhe pas realizimit të punimeve.

Per qdo ndryshim te mundshem ne projekt gjate realizimit te punimeve duhet te konsultohet organi mbikqyres dhe projektanti.

Për secilin pozicion ku janë përmendur karakteristikat teknike të prodhuesit mund të përdoren materiale me karakterisika të ngajshme të prodhuesve të ndryshëm në përputhje me standartet EC dhe ISO.

Të gjitha pozicionet përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shkarkimin si dhe vurjen në vepër të materialeve për secilin pozicion

Nr.	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi (€)	Shuma (€)
9	NDRIQIMI I PARKUT				
9.1	Mihja dhe mbulimi i kanalit 700x300cm neper te cilen duhet te shtrihet kablo kryesore e furnizimit nga rrjeti publik deri tek KSH , shtrirja e shiritit paralajmrues ne tere gjatesin e kanalit. Kablo furnizuese nga duhet te mbulohet	m	100.00	2.00	200.00 €
9.2	Mihja dhe mbulimi i kanalit 500x300cm neper te cilen duhet te shtrihet kablo energjetike e furnizimit nga KSH deri tek krupat ndriqes , shtrirja e shiritit paralajmrues ne tere gjatesin e kanalit. Kablo furnizuese nga duhet te mbulohet me me rërë të imet deri ne 10 cm mbi kablo.	m	240.00	2.00	480.00 €
9.3	Mihja e gropave për vendosjen e bazamentit të shtyllave 5m të ndriqimit me dim. 80x40x40cm , si dhe betonimi me beton C30 37. Shtyllat duhet te vendosen me metoden e mbjelljes ne beton, ne çmim te parashihet edhe gypi HDPE 1m ne te cilin duhet te futen shtyllat ne beton.	cope	14.00	40.00	560.00 €
9.4	Furnizimi transporti dhe montimi shtyllave metalike-konike të galvanizuara te ndriqimit, lartesia 5 m dhe lire 1.0m me forme dhe trashesi te mureve dhe pamje te dhene si ne pjesen grafike. Te llogaritet edhe furnizimi dhe vendosja e	copë	14.00	150.00	2,100.00 €
9.5	Furnizimi transporti dhe vendosja e trupave ndriqesqe të tipit LED 40W, 3600 lm, IP65.	copë	14.00	60.00	840.00 €
9.6	Furnizimi transporti dhe vendosja e kablllos furnizuese të tipit NYY-J(Al) 5x16 mm², nga rrjeti publik deri te KSHM.	m	100.00	3.00	300.00 €
9.7	Furnizimi transporti dhe vendosja e kablllos furnizuese të tipit NYY-J(Al) 5x10 mm², nga KSHM deri te Shtyllat e ndriqimit.	m	240.00	3.00	720.00 €
9.8	Furnizimi transporti dhe montimi i kablllos furnizuese te ndriqimit NYM 3x1.5 mm2, per shtylle.	m	110.00	2.00	220.00 €
9.9	Furnizimi transporti dhe vendosja e shiritit per tokezim Fe/Zn 20 x3mm per tokezimin e shtyllave te ndriqimit .	m	240.00	1.00	240.00 €
9.10	Furnizimi transporti dhe vendosja e sondave per tokezim me gjatesi 2m. Sondat duhet te vendosen ne fund te secilit qark te ndriqimit.	m	4.00	20.00	80.00 €
9.11	Porosia dhe vendosja e gypit te brinjezuar PVC Ø50.	m	100.00	1.00	100.00 €
9.12	Porosia dhe vendosja e gypit te brinjezuar PVC Ø35.	m	240.00	0.50	120.00 €
9.13	Furnizimi transporti vendosja e shiritit identifikues .	m	340.00	0.10	34.00 €

9.14	Furnizimi transporti dhe montimi i Kuadrit shpërndarës Mates IP 40 komplet me pajisjet e duhura elektrike duke përfshirë: montimin e njehesorit elektrik, Reles kohore, siguresave, kontaktoreve, FID-ve dhe paisjeve të tjera sipas skemes nje polare te paraqitur ne pjesen grafike.	copë	1.00	400.00	400.00 €
Shuma 9:					6,394.00 €
10	FUSHAT E SPORTIT NE NE LAGJEN E UNIVERSITETIT				
10.1	Furnizimi transporti dhe vendosja e trupave ndriqese REFLEKTOREVE të tipit LED 163W, IP65. Montimi i tyre te behet ne rrethojen e fushave te sportit ne lartesis 4-4.5m.	cope	6.00	60.00	360.00 €
10.2	Furnizimi transporti dhe vendosja e kablllos furnizuese të tipit NYY-J(AI) 5x10 mm², nga KSHM deri te trupat ndriqes.	m	150.00	3.00	450.00 €
10.3	Porosia dhe vendosja e gypit te brinjezuar PVC Ø35.	m	150.00	0.50	75.00 €
Shuma 10:					885.00 €
Shuma 9+10:					7,279.00 €

04-Lagj'ja e Univerzitetit - Kendet E Lodrave Dhe Terrene Sportive - Prishtinë		
A	A. PUNËT E PARKUT DHE FUSHES SE SPORTIT	90,539.09 €
B	B. PUNËT ELEKTRIKE	7,279.00 €
TOTALI PA TVSH:		
TVSH 18%		
TOTALI ME TVSH 18%		97,818.09 €



05-Lagj'ja Bregu I Diellit - Kënde Të Lodrave - Prishtinë

PARALLOGARIA

A. PUNËT E PARKUT

Kushte të përgjithshme:

Përshkrimi i punëve. Në përpuethshmëri të plotë me standartet EC dhe ISO.

Masat e sigurisë: Duhet të jenë në nivelin më të lartë për arsye të ruajtjes së shëndetit të personave që punojnë dhe jetojnë afër punishtes. Pra në këte mënyrë duhet të bëhet rrethimi sa më i mirë i punishtes dhe vendosjes së materialeve në të si dhe të mirren masat e nevojshme të sigurisë (preventiva) hapësinore në mes të zonës nën ndërtim dhe zonave të tjera të cilat mbeten në shfrytëzim gjatë fazës së punimeve. Materialet nuk duhet të dalin jashtë rrethosjes së punishtes. Punishtja të rrethohet me tabela prej llamarine dhe me konstruksion të përforcuar mirë në tokë. Para fillimit të punimeve punëkryesi duhet që në kosto të parasheh edhe çkyqjen e instalimeve ekzistuese në fillim të ekzekutimit të punimeve si dhe rikyqjen e instalimeve pas realizimit të punimeve si dhe punimet dhe masat e nevojshme për konzervimin të instalimeve ekzistuese të cilat ngelen në shërbim (funksion) gjatë dhe pas realizimit të punimeve. Për çdo ndryshim të mundshëm në projekt gjatë realizimit të punimeve duhet të konsultohet organi mbikëqyrës dhe projektantin.

Për secilin pozicion ku janë përmendur karakteristikat teknike të prodhuesit mund të përdoren materiale me karakteristika të ngajshme të prodhuesve të ndryshëm në përputhje me standartet EC dhe ISO.

Të gjitha pozicionet përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shkarkimin si dhe vuarjen në vepër të materialeve për secilin pozicion

Nr.	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi (€)	Shuma (€)
1	Punimet Përgaditore				
1.1	Inçizimi gjeodezik i lokacionit Sipas Specifikacioneve teknike, si dhe percjellja e punëve në vazhdimi me instrumentet gjeodezike.	m ²	1,399.88	0.20	279.98 €
1.2	Furnizimi me material dhe punimi i rrethosjes së pushishtes me tabela prej llamarinës dhe me konstruksion të përforcuar mirë në tokë. Lartësia e rrethosjes h=2.0 m	m ¹	115.00	0.20	23.00 €
1.3	Instalimi i zyreve të perkohshme në punishte (~12m ² /copë). Vendosja e tyre behet në bashkëpunim me organin mbikqyrës.	copë	1.00	10.00	10.00 €
1.4	Instalimi i perkohshëm i instalimeve komunale (uji, mbeturinat, rryma me njëisor-nga rrjeti, gjeneratori.)	copë	1.00	10.00	10.00 €
				Shuma 1:	322.98 €
2	Punimet e dheut dhe mbushjet				
2.1	Pastrimi, grumbullimi dhe sipërimi i të gjitha mbeturinave apo gjesendeve të forta që gjenden në këte sipërfaqe për trajtim, materialit largohen në deponi legale deri në 15km, të percaktuar nga organi mbikqyrës.	m ²	1,399.88	1.00	1,399.88 €
2.2	Eskavimi dhe deponimi, planifikimi dhe kompaktësimi i shtresës humusore d=30cm. Pozicioni përfshinë edhe transportin e materialit të tepërt deri në një deponi legale apo ndonje vend tjetër të caktuar nga org. mbikqyrës ose Komuna deri në 15km. Në këte pozicion të parashihen edhe largimi me kujdes i disa pemeve dhe vendosja në pozicione të pershtatshme.	m ³	126.87	2.00	253.74 €
2.3	Planifikimi dhe kompaktësimi i sipërfaqeve të eskavuara, para hudhjes së materialit mbushës me modul të ngjeshjes 20Mpa	m ²	435.00	1.00	435.00 €
2.4	Sjellja, shpërndarja, planifikimi dhe kompaktësimi i shtresës humusore të skarpeve (mbushje humusi) me trashësi prej 20 cm për përshtatjen e terrenit për mbjelljen e barit të ri adekuat. Në rastet e skarpeve me pjerrtësi të madhe mbrapa mureve B.A ngjeshja e dheut bëhet në shtresa shtresa me nga 20 cm duke përfshirë të gjitha lag -jet e nevojshme në mënyrë që të pengohet rrëshqitja e dheut.	m ²	856.00	1.00	856.00 €
2.5	Furnizimi, transporti, mbjellja dhe mirëmbajtja e gjelbërimit-barit italian deri në stabilitetin dhe qëndrueshmërinë e duhur për zhvillim me dendësi 30-40 gr/m ² ose sipas udhëzimit të prodhuesit si dhe furnizimin dhe mbulimin me një shtresë të imet dhe pas mbjelljes, rrafshimin me ngjeshje me cilindër të dorës/kopshtarit prej 50-60 kg.	m ²	856.00	1.00	856.00 €
2.6	Germimi i dheut të kategorisë III-IV për punimin e shtresave, hapsirat e lodrave, shkallet dhe themelet. Pozicioni përfshinë edhe transportin e materialit të tepërt deri në deponin e caktuar nga org. mbikqyrës 15 km.	m ³	387.98	2.00	775.96 €
2.7	Blerja, furnizimi, planifikimi dhe kompaktësimi i materialit zhavorik për mbushje çakull (0-150) me modul të ngjeshjes 40Mpa. Materiali përdoret në hapsirat e lodrave.	m ³	68.00	12.00	816.00 €
2.8	Blerja, furnizimi me zhavor nga gurthyesi d=0-60mm, mbushjet, planifikimi dhe kompaktësimi 50Mpa, t=30 cm. Në çmim të parashihen edhe të gjitha shpenzimet e nevojshme për shqyrtimin e ngjeshmërisë. Materiali përdoret në staza për kembesor, këndet e lodrave, shkallet.	m ³	282.40	12.00	3,388.80 €



2.9	Blerja, furnizimi me zhavor nga gurthyesi d=0-30mm, mbushjet, planifikimi dhe kompaktuesimi 70Mpa,t=10cm. Në çmim të parashihen edhe të gjitha shpenzimet e nevojshme për shqyrtimin e ngjeshmërisë. Materiali perdoret ne staza per kembesor, kendet e lodrave, shkallet dhe fusha e sportit.	m ³	65.35	12.00	784.20 €
				Shuma 2:	9,565.58 €
3	Punimet e betonit				
	<i>Klasa e betonit per te gjitha pozicionet eshte C30/37. Te gjitha atestet dhe shqyrtimet e nevojshme te perfshihen ne çmim (numri i shqyrtimeve caktohet nga organi mbikqyres), Te gjitha panellet (kallepet) e pjeseve te dukshme te betonit te lyhen dhe te jene te kualitetit te larte ne menyre qe te permbushen edhe kriteriet e larta vizual-eestetike te siperfaqeve te betonuara.</i>				
3.1	Sjellja e betonit, hudhja e betonit ne pozicion, betonimi me Beton C-20 MPa, mirëmbajtja e betonit për punimin e shtresave mbrojtese te armatures me trashesi mesatare t=6.0 cm nen themelet e mureve mbrojtjes dhe kendit te lodrave.	m ³	24.00	65.00	1,560.00 €
3.2	Punimet e kallupimit, sjellja e betonit, hudhja e betonit ne pozicion, betonimi, armimi, mirëmbajtja e betonit dhe largimi i kallupimeve per punimin e pllakes se kendit te lodrave me trashesi t=12.0 cm , Rrafshimi duhet te behet me makina perkatese. Shtruerja e shtresës nga betoni i armuar me trashësi 12cm me armaturë rrejtë Q-335 (betoni dhe rrjetat janë e llogaritur ne pozicionet e meposhtme) duke punuar dilatatimet e nevojshme me modul 24m ² (për kënde te lodrave) . Betonit ti shtohet aditivi për rezistencë ndaj lageshtisë.Ti kushtohet kujdes nivelimit dhe evitimit të gropave dhe deformimeve gjatë betonimit.	m ³	52.63	65.00	3,420.95 €
				Shuma 3:	4,980.95 €
4	Punimet e Armimit				
	Vërejtje: Lloji i armaturave të përdorura janë Sipas detaleve ne projekt: Armatura S-500;				
4.1	Furnizimi me material si, pregaditja dhe vendosja e rrjetave Q-335 ne siperfaqen e fushes ne pllaken beton arme t=12.0 cm.cm'	kg	2,153.64	1.00	2,153.64 €
				Shuma 4:	2,153.64 €
5	Punët kubzat, pjerrinat dhe dyshemeja prej gome				
5.1	Furnizimi me material si dhe vendosja e anësoreve të betonit klasa C30/37 me trashësi 80mm me dimensione 1000mm x 200mm, duhet të ken edhe aditivet për qëndrueshmëri ndaj lagështisë si dhe shqyrtimet në laborator për rezistencën në shtypje si dhe ndaj ngrirjes.	m ³	178.36	8.00	1,426.88 €
5.2	Furnizimi me material si dhe vendosja e kubzave të betonit klasa C30/37 me trashësi 80mm me dimensione 100mm x 200mm, duhet të ken edhe aditivet për qëndrueshmëri ndaj lagështisë si dhe shqyrtimet në laborator për rezistencën në shtypje si dhe ndaj ngrirjes.	m ²	50.00	10.00	500.00 €
5.3	Furnizimi me material si dhe vendosja e blloqeve ne form vazo të betonit klasa C30/37 me dimensione 45/35 cm dhe lartesi 25cm, duhet të ken edhe aditivet për qëndrueshmëri ndaj lagështisë si dhe shqyrtimet në laborator për rezistencën në shtypje si dhe ndaj ngrirjes. Ne çmim te parashihet nivelizimi per vendosje dhe mbushja me dhe, komplet per copë	copë	1,235.00	4.00	4,940.00 €



5.4	<p>Furnizimi me material dhe punimi i gomes në kendet e lojrave . Punimi i dyshemesë nga goma me shtresë të dyfishtë : sistemi me spërkatje (spraycoat). Struktura bazë të jetë e punuar nga granulat SBR -gomë e ricikluar 1-3,5 mm , e ngjitur me ngjitës adekuat dhe shtresa e epërme me stërpikje me poliuretan dhe granula EPDM :0,5 - 1,5 mm dhe EPDM puder 0.0 -0,5mm-dy herë. Produkti ti plotësojë standardet DIN V 18035-6, EN-14 977, IAAF ose të ngjajshme. Trashësia e tërë shtresave min. 13 -14 mm.Të gjitha shtresat e dyshemesë të jenë sistem i një prodhuesi duke përfshirë edhe ngjitësat adekuat. Ky pozicion të realizohet medeomos nga stafi profesional i trajnuar për realizim të produktit dhe në tërësi sipas udhëzimeve të prodhuesit (temp. minimale dhe temp. maksimale gjatë realizimit, lagështia e ajrit, rreut Uv etj.)përfshirë edhe pastrimin paraprak të bazës dhe pregaditjen e nënbazës . Të ofrohet garancioni në prodhim/material (min. 5 vite) dhe në realizim (min. 3 vite). Obligim i punëkryesit është sigurimi i materialit dhe prodhimit gjatë realizimit dhe mbrojtja nga ndikimet atmosferike (të reshurat, dielli etj.). Kjo dysheme punohet te fusha e sportit dhe shtegu për jogging. Punëkryesi gjatë ofertimit të prezantojë katalogun e materialit - prodhuesit dhe metodologjinë e realizimit. Pozicioni llogaritet me çmim njësi. Vërejtje: Pjerrtësia e terrenit duhet të jetë si ne prerje %.</p>	m ²	396.00	28.00	11,088.00 €
				Shuma 5:	17,954.88 €
6	Lodrat, ulëset, shportat dhe pemet				
	<p>Lodrat në hapësirë të hapur. Paisjet të jenë të prodhuara fabrikisht nga prodhuesi i specializuar në këtë lloj të prodhimit me produkte të kualitetit të lartë me ateste të posaçme të shfrytëzimit të produktit , me funksionalizim, dizajn atraktiv dhe rezistencë të madhe ndaj vandalizmit dhe kushteve atmosferike. Të gjitha paisjet të jenë të punuara sipas standardeve ISO 14001 dhe ISO 9001. Produkti të mos përmbajë kemikale të dëmshme. Çdo paisje të përmbajë udhëzimin e përdorimit dhe përshkrimin e funksioneve . Konstruksioni bazë i produkteve të jetë nga çeliku, të mbrojtura me ngjyrë ekologjike me sistem pudër ose zallim. Çmimi përfshin furnizimin, transportin dhe montimin në tërësi sipas udhëzimit të prodhuesit. Ofertuesi të prezantojë katalogje të prodhuesit të specializuar.</p>				
6.1	<p>Furnizimi me material si dhe montimi i luhatësve për fëmijë të vegjël 3-12 vjet (Steel swings) me 4 luhatse, luhatset metalta dhe me drresa te klases 1 te ngjyrosura te lidhura me zingjir ne llagerin e salduar ne gyp metalik 90mm . Pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jetë funksional përfshirë punimin e themeleve nga betoni i armuar si dhe te gjitha ankerimet. Shiqo detalin: (Luhatsja për 4 fëmijë (3-12) vjet), fleta 1.Detalet e lodrave.</p>	copë	1.00	370.00	370.00 €
6.2	<p>Furnizimi me material si dhe montimi i luhatësve ne form harku për fëmijë të vegjël 3-12 vjet,me diameter 2 m' dhe te punuara brenda rrethit ulset dhe mbeshtetset ne dy anet e rrethit me drresa te klases 1 te ngjyrosura. Pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jetë funksional përfshirë punimin e themeleve nga betoni i armuar si dhe te gjitha ankerimet. Shiqo detalin: (Luhatsja ne form rrethi për 6 fëmijë), fleta 1.Detalet e lodrave.</p>	copë	1.00	540.00	540.00 €
6.3	<p>Furnizimi me material si dhe montimi i lodres Struktura e luajtëse për fëmijë të vegjël (4-12) vjet e cila i ka dy rreshqitse te dreja, nje në form spirale, nje pal shkal druri dhe nje pal shkal ne form harkore .Pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jetë funksional përfshirë punimin e themeleve nga betoni i armuar si dhe te gjitha ankerimet. Shiqo detalin: (Play structure), fleta 2. Detalet e lodrave.</p>	copë	1.00	3,700.00	3,700.00 €
6.4	<p>Furnizimi me material si dhe montimi i lodres Shtepija loder për fëmijë të vegjël (2-6) vjet e cila i ka dy ulese, nje tavolin dhe numratoren mbi tavolin. Pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jetë funksional përfshirë punimin e themeleve nga betoni i armuar si dhe te gjitha ankerimet. Shiqo detalin: (Shtepija loder), fleta 2. Detalet e lodrave.</p>	copë	1.00	470.00	470.00 €
6.5	<p>Furnizimi me material si dhe montimi i lodres kolovajtse për 2 fëmijë të vegjël (3-8) vjet, lodra paraleles per ngritje poshte-larte(seesaws). Pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jetë funksional përfshirë punimin e themeleve nga betoni i armuar si dhe te gjitha ankerimet. Shiqo detalin:(KOLOVAJTSET), fleta 3. Detalet e lodrave.</p>	copë	2.00	320.00	640.00 €

6.6	Furnizimi me material si dhe montimi I lodres kolovajtses me susta për 4 fëmijë të vegjël (3-8) vjet, lodra paralele per ngritje poshte-larte(seesaws with spring). Pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jetë funksional përfshirë punimin e themeleve nga betoni i armuar si dhe te gjitha ankerimet. Shiqo detalin:(KOLOVAJTSET), fleta 3. Detalet e lodrave.	copë	1.00	480.00	480.00 €
6.7	Furnizimi me material si dhe montimi I lodrave për fëmijë të vegjël (3-8) vjet, lodrat me suste per levizje (Springers) . Pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jetë funksional përfshirë punimin e themeleve nga betoni i armuar si dhe te gjitha ankerimet. Shiqo detalin: (SPRINGER), fleta 3. Detalet e lodrave.	copë	4.00	270.00	1,080.00 €
6.8	Furnizimi me material si dhe montimi I lodres Alpinizëm për fëmijë (6-12) vjet, lodra ne form trekendeshi per ngjitje (Climbing). Pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jetë funksional përfshirë punimin e themeleve nga betoni i armuar si dhe te gjitha ankerimet. Shiqo detalin:(Lodra Alpinizëm), fleta 4. Detalet e lodrave.	copë	1.00	650.00	650.00 €
6.9	Furnizimi me material si dhe montimi I lodres ngjitje ballancim për fëmijë (6-12) vjet, lodra per ngjitje (Balancing). Pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jetë funksional përfshirë punimin e themeleve nga betoni i armuar si dhe te gjitha ankerimet. Shiqo detalin:(NGJITJE BALLACIM), fleta 4. Detalet e lodrave.	copë	1.00	470.00	470.00 €
6.10	Furnizimi me material si dhe montimi I ulseve me gjatësi 2000mm dhe gjerësi 600mm, pozicioni përfshinë konstruksionin mbajtës (këmbët dhe mbështetsësja) prej qeliku , ulset prej druri si dhe mbështetje prej druri. Në çmim duhet të parashihet ankerimi në dysheme si dhe lyerja me material për mbrojtje kundër lagështisë, insekteve, këpurdhave si dhe lyerje përfundimtare. Ulsja është për dy persona, punëkryesi obligohet që para vurjes në veper të marr aprovomin nga ana e organit mbikëqyrës si dhe gjithashtu paraprakisht të presentoj çertifikatat dhe atestet e nevojshme për aprovim nga ana e organit mbikëqyrës. Lloji i ulseve duhet të jet i patentuar dhe çertifikuar. Shiqo detalin: fleta 6.Detali i ulësës se parkut.	copë	12.00	120.00	1,440.00 €
6.11	Furnizimi me material si dhe montimi I shportës se berllogut me dimensione te jashtme 37/37 cm dhe lartesi H= 68 cm. Në çmim duhet të parashihet ankerimi në dysheme si dhe lyerja me material për mbrojtje kundër lagështisë, insekteve, këpurdhave si dhe lyerje përfundimtare. Shporta është me mekanizem per hjekjen e berllogut, punëkryesi obligohet që para vurjes në veper të marr aprovomin nga ana e organit mbikëqyrës si dhe gjithashtu paraprakisht të presentoj çertifikatat dhe atestet e nevojshme për aprovim nga ana e organit mbikëqyrës. Lloji i Shportës duhet të jet i patentuar dhe çertifikuar. Shiqo detalin: fleta 5.Detali i Shportës se berllogut.	copë	8.00	60.00	480.00 €
6.12	Furnizimi, transporti, hapja e gropave dhe mbjellja e fidanëve Tilia europaea, lartësia e drurit nga toka deri në degëzimet e para të jenë 2 mm me kurorë të formuar deri në 2.30-2.50 m lartësi. Trashësia e trungut nga toka e deri në 1.0 m lartësi të jetë me perimeter 16-18 cm. Druri duhet të jetë i kultivuar në vazo me dhe të mire humusor dhe të ketë sistem rrënjorë mire të zhvilluar. Fidanet duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej 80 litra. Furnizuesi për fidanet duhet të dëshmojë me certificate fitosanitare dhe të ketë dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE- së.	copë	37.00	30.00	1,110.00 €
				Shuma 6:	11,430.00 €

A REKAPITULLIMI PUNËT NDËRTIMORE ZEJTARE:		
1	Punimet Përgaditore	322.98 €
2	Punimet e dheut dhe mbushjet	9,565.58 €
3	Punimet e betonit	4,980.95 €
4	Punimet e Armimit	2,153.64 €
5	Punët kubzat, pjerrinat dhe dyshemeja prej gome	17,954.88 €
6	Lodrat, ulëset, shportat dhe pemet	11,430.00 €
A. Gjithsej punët e Parkut		46,408.03 €



B. PUNËT ELEKTRIKE

Kushte të përgjithshme:

Përshkrimi i punëve. Ne perputhshmeri te plote me standartet EC dhe ISO.

Masat e sigurise: Duhet të jene në nivelin më të lartë për arsye të ruajtjes së shendetit të personave që punojnë dhe jetojnë afër punishtes. Pra në këtë mënyre duhet të bëhet rrethimi sa me i mire i punishtes dhe vendosjes e materialeve në të si dhe të mirren masat e nevojshme të sigurisë (preveniva) hapsinore në mes të zonës nën ndërtim dhe zonave të tjera të cilat mbeten në shfrytëzim gjatë fazës së punimeve. Materialet nuk duhet të dalin jashtë rrethojës së punishtes.

Punishtja të rrethohet me tabela prej llamarine dhe me konstruksion të përforcuar mirë në toke. Para fillimit të punimeve punëkryesi duhet që në kosto të parasheh edhe çyqajen e instalimeve eksistuese në fillim të ekzekutimit të punimeve si dhe rikuqjen e instalimeve pas realizimit të punimeve si dhe punimet dhe masat e nevojshme për konzervimin te instalimeve egzistuese te cilat ngelen ne sherbim (funksion) gjatë dhe pas realizimit të punimeve.

Per qdo ndryshim te mundshem ne projekt gjate realizimit te punimeve duhet te konsultohet organi mbikqyres dhe projektanti.

Për secilin pozicion ku janë përmendur karakteristikat teknike të prodhuesit mund të përdoren materiale me karakterisika të ngjajshme të prodhuesve të ndryshëm në përputhje me standartet EC dhe ISO.

Të gjitha pozicionet përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shkakimin si dhe vurjen në vepër të materialeve për secilin pozicion

Nr.	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi (€)	Shuma (€)
7	NDRIQIMI I PARKUT				
7.1	Mihja dhe mbulimi i kanalit 700x300cm neper te cilen duhet te shtrihet kablo kryesore e furnizimit nga rrjeti publik deri tek KSH , shtrirja e shiritit paralajmrues ne tere gjatesin e kanalit. Kablo furnizuese nga duhet te mbulohet me me rërë të imet deri ne 15 cm mbi kablo.	m	100.00	2.00	200.00 €
7.20	Mihja dhe mbulimi i kanalit 500x300cm neper te cilen duhet te shtrihet kablo energjetike e furnizimit nga KSH deri tek krupat ndriques , shtrirja e shiritit paralajmrues ne tere gjatesin e kanalit. Kablo furnizuese nga duhet te mbulohet me me rërë të imet deri ne 10 cm mbi kablo.	m	175.00	2.00	350.00 €
7.3	Mihja e gropave për vendosjen e bazamentit të shtyllave 5m të ndriqimit me dim. 80x40x40cm , si dhe betonimi me beton C30 37. Shtyllat duhet te vendosen me metoden e mbjelljes ne beton, ne çmim te parashihet edhe gypi HDPE 1m ne te cilin duhet te futen shtyllat ne beton.	cope	16.00	40.00	640.00 €
7.40	Furnizimi transporti dhe montimi shtyllave metalike-konike të galvanizuara te ndriqimit, lartesia 5 m dhe lire 1.0m me forme dhe trashesi te mureve dhe pamje te dhene si ne pjesen grafike.Te llogaritet edhe furnizimi dhe vendosja e siguresave 6A per secilen shtylle.	copë	16.00	150.00	2,400.00 €
7.5	Furnizimi transporti dhe vendosja e trupave ndriqese të tipit LED 40W, 3600 lm, IP65.	copë	16.00	60.00	960.00 €
7.60	Furnizimi transporti dhe vendosja e kabllos furnizuese të tipit NYY-J(Al) 5x16 mm ² , nga rrjeti publik deri te KSHM.	m	100.00	3.00	300.00 €
7.7	Furnizimi transporti dhe vendosja e kabllos furnizuese të tipit NYY-J(Al) 5x10 mm ² , nga KSHM deri te Shtyllat e ndriqimit.	m	155.00	3.00	465.00 €
7.80	Furnizimi transporti dhe vendosja e kabllos furnizuese të tipit NYY-J(Al) 5x6 mm ² , nga KSHM deri te Shtyllat e ndriqimit.	m	20.00	3.00	60.00 €
7.9	Furnizimi transporti dhe montimi i kabllos furnizuese te ndriqimit NYM 3x1.5 mm ² , per shtylle.	m	125.00	2.00	250.00 €
7.10	Furnizimi transporti dhe vendosja e shiritit per tokezim Fe/Zn 20 x3mm per tokezimin e shtyllave te ndriqimit .	m	175.00	1.00	175.00 €
7.11	Furnizimi transporti dhe vendosja e sondave per tokezim me gjatesi 2m. Sondat duhet te vendosen ne fund te secilit qark te ndriqimit.	m	4.00	20.00	80.00 €
7.12	Porosia dhe vendosja e gypit te brinjezuar PVC Ø50.	m	100.00	1.00	100.00 €
7.13	Porosia dhe vendosja e gypit te brinjezuar PVC Ø35.	m	175.00	0.50	87.50 €
7.14	Furnizimi transporti vendosja e shiritit identifikues .	m	275.00	0.10	27.50 €
7.15	Furnizimi transporti dhe montimi i Kuadrit shpërndarës Mates IP 40 komplet me pajisjet e duhura elektrike duke perfshire: montimin e njehesorit elektrik, Reles kohore, siguresave, kontaktoreve , FID-ve dhe paisjeve te tjera sipas skemes njepolare te paraqitur ne pjesen grafike.	copë	1.00	400.00	400.00 €
Shuma 7:					6,495.00 €

05-Lagj'ja Bregu I Diellit - Kënde Të Lodrave - Prishtinë

A	A. PUNËT E PARKUT				46,408.03 €
B	B. PUNËT ELEKTRIKE				6,495.00 €
TOTALI PA TVSH:					
TVSH 18%					

TOTALI ME TVSH 18% 52,903.03 €



06-Lagj'ja Bregu I Djellit II -Kënde Të Lodrave Dhe Fitnesi - Prishtinë

PARALLOGARIA

A. PUNËT E PARKUT DHE FITNESI

Kushte të përgjithshme:

Përshkrimi i punëve. Në përpuetshmëri të plotë me standartet EC dhe ISO.

Masat e sigurisë: Duhet të jenë në nivelin më të lartë për arsye të ruajtjes së shëndetit të personave që punojnë dhe jetojnë afër punishtes. Pra në këtë mënyrë duhet të bëhet rrethimi sa më i mirë i punishtes dhe vendosjes së materialeve në të si dhe të mirren masat e nevojshme të sigurisë (preventiva) hapësinore në mes të zonës nën ndërtim dhe zonave të tjera të cilat mbeten në shfrytëzim gjatë fazës së punimeve. Materialet nuk duhet të dalin jashtë rrethojës së punishtes. Punishtja të rrethohet me tabela prej llamarine dhe me konstrukcion të përforcuar mirë në tokë. Para fillimit të punimeve punëkryesi duhet që në kosto të parasheh edhe çkyqjen e instalimeve eksistuese në fillim të ekzekutimit të punimeve si dhe rikyqjen e instalimeve pas realizimit të punimeve si dhe punimet dhe masat e nevojshme për konzervimin të instalimeve ekzistuese të cilat ngelen në shërbim (funksion) gjatë dhe pas realizimit të punimeve. Për çdo ndryshim të mundshëm në projekt gjatë realizimit të punimeve duhet të konsultohet organi mbikëqyrës dhe projektantin.

Për secilin pozicion ku janë përmendur karakteristikat teknike të prodhuesit mund të përdoren materiale me karakterisika të ngjajshme të prodhuesve të ndryshëm në përputhje me standartet EC dhe ISO.

Të gjitha pozicionet përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shkarkimin si dhe vuarjen në vepër të materialeve për secilin pozicion

Nr.	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi (€)	Shuma (€)
1	Punimet Përgaditore				
1.1	Inçizimi gjeodezik i lokacionit Sipas Specifikacioneve teknike, si dhe percjellja e punëve në vazhdimsi me instrumentet gjeodezike.	m ²	2,051.43	0.20	410.29 €
1.2	Furnizimi me material dhe punimi i rrethojës së pushishtes me tabela prej llamarinës dhe me konstrukcion të përforcuar mirë në tokë. Lartësia e rrethojës h=2.0 m	m ¹	135.00	0.20	27.00 €
1.3	Instalimi i zyreve të perkohshme në punishte (~12m ² /copë). Vendosja e tyre behet në bashkëpunim me organin mbikqyrës.	copë	1.00	10.00	10.00 €
1.4	Instalimi i perkohshëm i instalimeve komunale (uji, mbeturinat, rryma me njësjor-nga rrjeti, gjeneratori.)	copë	1.00	10.00	10.00 €
				Shuma 1:	457.29 €
2	Punimet e dheut dhe mbushjet				
2.1	Pastrimi, grumbullimi dhe sipërimi i të gjitha mbeturinave apo gjesendeve të forta që gjenden në kete sipërfaqe për trajtim, materialet largohen në deponi legale deri në 15km, të percaktuar nga organi mbikqyrës.	m ²	2,051.43	1.00	2,051.43 €
2.2	Zhvendosja e rrethojës ekzistuese. Në qmimi të kalkulohet komplet puna dhe materiali i nevojshëm për zhvendosje. Qmimi komplet për gjatesi të rrethojës.	m ¹	38.00	1.00	38.00 €
2.3	Thyerja e optimit si dhe largimi deri në deponi 15km i betonit të murit H=1m ¹ . Të kalkulohet komplet për gjatesi të murit	m ¹	5.00	20.00	100.00 €
2.4	Eskavimi dhe deponimi, planifikimi dhe kompaktësimi i shtresës humusore d=30cm. Pozicioni përfshinë edhe transportin e materialit të tepërt deri në një deponi legale apo ndonje vend tjetër të caktuar nga org. mbikqyrës ose Komuna deri në 15km .Në ket pozicion të parashihen edhe largimi me kujdes i disa pemeve dhe vendosja në pozicione të përshtatshme.	m ³	157.20	2.00	314.40 €
2.5	Planifikimi dhe kompaktësimi i sipërfaqeve të eskavuara, para hudhjes së materialit mbushës me modul të ngjeshjes 20Mpa	m ²	524.00	1.00	524.00 €
2.6	Sjellja, shpërndarja, planifikimi dhe kompaktësimi i shtresës humusore të skarpeve (mbushje humusi) me trashësi prej 20 cm për përshtatjen e terrenit për mbjelljen e barit të ri adekuat. Në rastet e skarpeve me pjerrtësi të madhe mbrapa mureve B.A ngjeshja e dheut bëhet në shtresa shtresa me nga 20 cm duke përfshirë të gjitha lag -jet e nevojshme në mënyrë që të pengohet rrëshqitja e dheut.	m ²	935.64	1.00	935.64 €
2.7	Furnizimi, transporti , mbjellja dhe mirëmbajtja e gjelbërimit- barit italian deri në stabilitetin dhe qëndrueshmërinë e duhur për zhvillim me dendësi 30-40 gr/m ² ose sipas udhëzimit të prodhuesit si dhe furnizimin dhe mbulimin me një shtresë të imet dheu pas mbjelljes, rrafshimin me ngjeshje me cilindër të dorës/kopshtarit prej 50-60 kg.	m ²	935.64	1.00	935.64 €
2.8	Germimi i dheut të kategorise III-IV për punimin e shtresave , hapsirat e lodrave, shkallet dhe themelet.Pozicioni përfshinë edhe transportin e materialit të tepërt deri në deponin e caktuar nga org. mbikqyrës 15 km.	m ³	353.70	2.00	707.40 €
2.9	Blerja, furnizimi , planifikimi dhe kompaktësimi i materialit zhavorik për mbushje çakull (0-150) me modul të ngjeshjes 40Mpa. Material përdoret në hapsirat e lodrave.	m ³	56.34	12.00	676.08 €

2.10	Blerja, furnizimi me zhavor nga gurthyesi d=0-60mm, mbushjet, planifikimi dhe kompaktesimi 50Mpa,t=30 cm. Në çmim të parashihen edhe të gjitha shpenzimet e nevojshme për shqyrtimin e ngjeshmërisë. Materiali perdoret ne staza per kembesor, kendet e lodrave, shkallet.	m ³	167.68	12.00	2,012.16 €
2.11	Blerja, furnizimi me zhavor nga gurthyesi d=0-30mm, mbushjet, planifikimi dhe kompaktesimi 70Mpa,t=10cm. Në çmim të parashihen edhe të gjitha shpenzimet e nevojshme për shqyrtimin e ngjeshmërisë. Materiali perdoret ne staza per kembesor, kendet e lodrave, shkallet dhe fusha e sportit.	m ³	62.88	12.00	754.56 €
				Shuma 2:	9,049.31 €
3	Punimet e betonit				
<i>Klasa e betonit per te gjitha pozicionet eshte C30/37. Te gjitha atestet dhe shqyrtimet e nevojshme te perfshihen ne çmim (numri i shqyrtimeve caktohet nga organi mbikqyres), Te gjitha panellet (kallepet) e pjeseve te dukshme te betonit te lyhen dhe te jene te kualitetit te larte ne menyre qe te permbushen edhe kriteriet e larta vizual-estetike te siperfaqeve te betonuara.</i>					
3.1	Sjellja e betonit, hudhja e betonit ne pozicion, betonimi me Beton C-20 MPa, mirëmbajtja e betonit për punimin e shtresave mbrojtese te armatures me trashesi mesatare t=6.0 cm nen themelet e mureve mbrojtjes dhe kendit te lodrave.	m ³	24.00	65.00	1,560.00 €
3.2	Punimet e kallupimit, sjellja e betonit, hudhja e betonit ne pozicion, betonimi, armimi, mirëmbajtja e betonit dhe largimi i kallupimeve per punimin e pllakes se kendit te lodrave me trashesi t=12.0 cm , Rrafshimi duhet te behet me makina perkatese. Shtruerja e shtresës nga betoni i armuar me trashësi 12cm me armaturë rrejtë Q-335 (betoni dhe rrjetat janë e llogaritur ne pozicionet e meposhtme) duke punuar dilatimet e nevojshme me modul 24m ² (për kënde te lodrave) . Betonit ti shtohet aditivi për rezistencë ndaj lageshtisë.Ti kushtohet kujdes nivelimit dhe evitimit të gropave dhe deformimeve gjatë betonimit.	m ³	52.63	65.00	3,420.95 €
				Shuma 3:	4,980.95 €
4	Punimet e Armimit				
Vërejtje: Lloji i armaturave të përdorura janë Sipas detaleve ne projekt: Armatura S-500;					
4.1	Furnizimi me material si, pregaditja dhe vendosja e rrjetave Q-335 ne siperfaqen e fushes ne pllaken beton arme t=12.0 cm.cm'	kg	2,153.64	1.00	2,153.64 €
				Shuma 4:	2,153.64 €
5	Punët kubzat, pjerrinat dhe dyshemeja prej gome				
5.1	Furnizimi me material si dhe vendosja e anësoreve të betonit klasa C30/37 me trashësi 80mm me dimensione 1000mm x 200mm, duhet të ken edhe aditivet për qëndrueshmëri ndaj lagështisë si dhe shqyrtimet në laborator për rezistencën në shtypje si dhe ndaj ngrirjes.	m ³	297.00	8.00	2,376.00 €
5.2	Furnizimi me material si dhe vendosja e kubzave të betonit klasa C30/37 me trashësi 80mm me dimensione 100mm x 200mm, duhet të ken edhe aditivet për qëndrueshmëri ndaj lagështisë si dhe shqyrtimet në laborator për rezistencën në shtypje si dhe ndaj ngrirjes.	m ²	185.00	10.00	1,850.00 €
5.3	Furnizimi me material si dhe vendosja e blloqeve ne form vazo të betonit klasa C30/37 me dimensione 45/35 cm dhe lartesi 25cm, duhet të ken edhe aditivet për qëndrueshmëri ndaj lagështisë si dhe shqyrtimet në laborator për rezistencën në shtypje si dhe ndaj ngrirjes. Ne çmim te parashihet nivelizimi per vendosje dhe mbushja me dhe, komplet per copë	copë	145.00	4.00	580.00 €

5.4	<p>Furnizimi me material dhe punimi i gomes në kendet e lojrave . Punimi i dyshemesë nga goma me shtresë të dyfishtë : sistemi me spërkatje (spraycoat). Struktura bazë të jetë e punuar nga granulat SBR -gomë e recikluar 1-3,5 mm , e ngjitur me ngjitës adekuat dhe shtresa e epërme me stërpikje me poliuretane dhe granula EPDM :0,5 - 1,5 mm dhe EPDM puder 0.0 -0,5mm-dy herë. Produkti ti plotësojë standardet DIN V 18035-6, EN-14 977, IAAF ose të ngjajshme. Trashësia e tërë shtresave min. 13 -14 mm.Të gjitha shtresat e dyshemesë të jenë sistem i një prodhuesi duke përfshirë edhe ngjitësat adekuat. Ky pozicion të realizohet medeomos nga stafi profesional i trajnuar për realizim të produktit dhe në tërësi sipas udhëzimeve të prodhuesit (temp. minimale dhe temp. maksimale gjatë realizimit, lagështia e ajrit, rreet Uv etj.)përfshirë edhe pastrimin paraprak të bazës dhe pregaditjen e nënbazës . Të ofrohet garancioni në prodhim/material (min. 5 vite) dhe në realizim (min. 3 vite). Obligim i punëkryesit është sigurimi i materialit dhe prodhimit gjatë realizimit dhe mbrojtja nga ndikimet atmosferike (të reshurat, dielli etj.). Kjo dysheme punohet te fusha e sportit dhe shtegu për jogging. Punëkryesi gjatë ofertimit të prezantojë katalogun e materialit - prodhuesit dhe metodologjinë e realizimit. Pozicioni llogaritet me çmim njësi.</p> <p>Vërejtje: Pjerrtësia e terrenit duhet të jetë si ne prerje %.</p>	m ²	375.00	28.00	10,500.00 €
				Shuma 5:	15,306.00 €
6	Lodrat, ulëset, shportat dhe pemet				
	<p>Lodrat në hapësirë të hapur. Paisjet të jenë të prodhuara fabrikisht nga prodhuesi i specializuar në këtë lloj të prodhimit me produkte të kualitetit të lartë me ateste të posaçme të shfrytëzimit të produktit , me funksionalizim, dizajn atraktiv dhe rezistencë të madhe ndaj vandalizmit dhe kushteve atmosferike. Të gjitha paisjet të jenë të punuara sipas standardeve ISO 14001 dhe ISO 9001. Produkti të mos përmbajë kemikale të dëmshme. Çdo paisje të përmbajë udhëzimin e përdorimit dhe përshkrimin e funksioneve . Konstruksioni bazë i produkteve të jetë nga çeliku, të mbrojtura me ngjyrë ekologjike me sistem pudër ose zallim. Çmimi përfshin furnizimin, transportin dhe montimin në tërësi sipas udhëzimit të prodhuesit. Ofertuesi të prezantojë katalogje të prodhuesit të specializuar.</p>				
6.1	<p>Furnizimi me material si dhe montimi i luhatësve për fëmijë të vegjël 3-12 vjet (Steel swings) me 4 luhatse, luhatset metalta dhe me drrasa te klases 1 te ngjyrosura te lidhura me zingjir ne llagerin e salduar ne gyp metalik 90mm . Pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jetë funksional përfshirë punimin e themeleve nga betoni i armuar si dhe te gjitha ankerimet. Shiqo detalin: (Luhatsja për 4 fëmijë (3-12) vjet), fleta 1.Detalet e lodrave.</p>	copë	1.00	370.00	370.00 €
6.2	<p>Furnizimi me material si dhe montimi i luhatësve ne form harku për fëmijë të vegjël 3-12 vjet,me diameter 2 m' dhe te punuara brenda rrethit ulset dhe mbeshtetset ne dy anet e rrethit me drrasa te klases 1 te ngjyrosura. Pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jetë funksional përfshirë punimin e themeleve nga betoni i armuar si dhe te gjitha ankerimet. Shiqo detalin: (Luhatsja ne form rrethi për 6 femijë), fleta 1.Detalet e lodrave.</p>	copë	1.00	540.00	540.00 €
6.3	<p>Furnizimi me material si dhe montimi i lodres Struktura e luajtjese për fëmijë të vegjël (4-12) vjet e cila i ka dy rreshqitse te dreja, nje në form spirale, nje pal shkal druri dhe nje pal shkal ne form harkore .Pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jetë funksional përfshirë punimin e themeleve nga betoni i armuar si dhe te gjitha ankerimet. Shiqo detalin: (Play structure), fleta 2. Detalet e lodrave.</p>	copë	1.00	3,700.00	3,700.00 €
6.4	<p>Furnizimi me material si dhe montimi i lodres Shtepija loder për fëmijë të vegjël (2-6) vjet e cila i ka dy ulese, nje tavolin dhe numratoren mbi tavolin. Pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jetë funksional përfshirë punimin e themeleve nga betoni i armuar si dhe te gjitha ankerimet. Shiqo detalin: (Shtepija loder), fleta 2. Detalet e lodrave.</p>	copë	1.00	470.00	470.00 €
6.5	<p>Furnizimi me material si dhe montimi i lodres kolovajtse për 2 fëmijë të vegjël (3-8) vjet, lodra paraleles per ngritje poshte-larte(seesaws). Pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jetë funksional përfshirë punimin e themeleve nga betoni i armuar si dhe te gjitha ankerimet. Shiqo detalin:(KOLOVAJTSET), fleta 3. Detalet e lodrave.</p>	copë	2.00	320.00	640.00 €



6.6	Furnizimi me material si dhe montimi i lodres kolovajtses me susta për 4 fëmijë të vegjël (3-8) vjet, lodra paralele për ngritje poshtë-lartë (seesaws with spring). Pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jetë funksional përfshirë punimin e themeleve nga betoni i armuar si dhe të gjitha ankerimet. Shiqo detalin: (KOLOVAJTSET), fleta 3. Detalet e lodrave.	copë	1.00	480.00	480.00 €
6.7	Furnizimi me material si dhe montimi i lodrave për fëmijë të vegjël (3-8) vjet, lodrat me suste për levizje (Springers). Pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jetë funksional përfshirë punimin e themeleve nga betoni i armuar si dhe të gjitha ankerimet. Shiqo detalin: (SPRINGER), fleta 3. Detalet e lodrave.	copë	4.00	270.00	1,080.00 €
6.8	Furnizimi me material si dhe montimi i lodres Alpinizëm për fëmijë (6-12) vjet, lodra në formë trekëndeshi për ngjitje (Climbing). Pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jetë funksional përfshirë punimin e themeleve nga betoni i armuar si dhe të gjitha ankerimet. Shiqo detalin: (Lodra Alpinizëm), fleta 4. Detalet e lodrave.	copë	1.00	650.00	650.00 €
6.9	Furnizimi me material si dhe montimi i lodres ngjitje ballancim për fëmijë (6-12) vjet, lodra për ngjitje (Balancing). Pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jetë funksional përfshirë punimin e themeleve nga betoni i armuar si dhe të gjitha ankerimet. Shiqo detalin: (NGJITJE BALLACIM), fleta 4. Detalet e lodrave.	copë	1.00	470.00	470.00 €
6.10	Furnizimi me material si dhe montimi i ulseve me gjatësi 2000mm dhe gjeresi 600mm, pozicioni përfshinë konstrukcionin mbajtës (këmbët dhe mbështetsësja) prej qeliku, ulset prej druri si dhe mbështetje prej druri. Në çmim duhet të parashihet ankerimi në dysheme si dhe lyerja me material për mbrojtje kundër lagështisë, insekteve, këpurdhave si dhe lyerje përfundimtare. Ulsja është për dy persona, punëkryesi obligohet që para vurjes në veper të marrë aprovimin nga ana e organit mbikëqyrës si dhe gjithashtu paraprakisht të presentojë çertifikatat dhe atestet e nevojshme për aprovim nga ana e organit mbikëqyrës. Lloji i ulseve duhet të jetë i patentuar dhe çertifikuar. Shiqo detalin: fleta 6. Detali i ulsesë së parkut.	copë	14.00	120.00	1,680.00 €
6.11	Furnizimi me material si dhe montimi i shportës së berllotit me dimensione të jashtme 37/37 cm dhe lartësi H= 68 cm. Në çmim duhet të parashihet ankerimi në dysheme si dhe lyerja me material për mbrojtje kundër lagështisë, insekteve, këpurdhave si dhe lyerje përfundimtare. Shporta është me mekanizëm për heqjen e berllotit, punëkryesi obligohet që para vurjes në veper të marrë aprovimin nga ana e organit mbikëqyrës si dhe gjithashtu paraprakisht të presentojë çertifikatat dhe atestet e nevojshme për aprovim nga ana e organit mbikëqyrës. Lloji i shportës duhet të jetë i patentuar dhe çertifikuar. Shiqo detalin: fleta 5. Detali i shportës së berllotit.	copë	10.00	60.00	600.00 €
6.12	Furnizimi, transporti, hapja e gropave dhe mbjellja e fidanëve Tilia europaea, lartësia e drurit nga toka deri në degëzimet e para të jenë 2 mm me kurorë të formuar deri në 2.30-2.50 m lartësi. Trashësia e trungut nga toka e deri në 1.0 m lartësi të jetë me perimetr 16-18 cm. Druri duhet të jetë i kultivuar në vazo me dhe të mirë humusor dhe të ketë sistem rrënjorë mirë të zhvilluar. Fidanet duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej 80 litra. Furnizuesi për fidanet duhet të dëshmojë me certificate fitosanitare dhe të ketë dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE- së.	copë	13.00	30.00	390.00 €
				Shuma 6:	11,070.00 €

A	REKAPITULLIMI PUNËT NDËRTIMORE ZEJTARE:	
1	Punimet Përgaditore	457.29 €
2	Punimet e dheut dhe mbushjet	9,049.31 €
3	Punimet e betonit	4,980.95 €
4	Punimet e Armimit	2,153.64 €
5	Punët kubzat, pjerrinat dhe dyshemeja prej gome	15,306.00 €
6	Lodrat, ulëset, shportat dhe pemët	11,070.00 €
A. Gjithsej punët e Parkut		43,017.19 €

B. PUNËT ELEKTRIKE

Kushte të përgjithshme:

Përshkrimi i punëve. Ne perputhshmeri te plate me standartet EC dhe ISO.

Masat e sigurise: Duhet të jene në nivelin më të lartë për arsye të ruajtjes së shendetit të personave që punojnë dhe jetojnë afër punishtes. Pra në këte mënyre duhet të bëhet rrethimi sa me i mire i punishtes dhe vendosjes e materialeve në të si dhe të mirren masat e nevojshme të sigurisë (preveniva) hapsinore në mes të zonës nën ndërtim dhe zonave të tjera të cilat mbeten në shfrytëzim gjatë fazës së punimeve. Materialet nuk duhet të dalin jashtë rrethojës së punishtes.

Punishtja të rrethohet me tabela prej llamarine dhe me konstruksion të përforcuar mirë në toke. Para fillimit të punimeve punëkryesi duhet që në kosto të parasheh edhe çkyajen e instalimeve eksistuese në fillim të ekzekutimit të punimeve si dhe rikuqjen e instalimeve pas realizimit të punimeve si dhe punimet dhe masat e nevojshme për konzervimin te instalimeve egzistuese te cilat ngelen ne sherbim (funksion) gjatë dhe pas realizimit të punimeve.

Per qdo ndryshim te mundshem ne projekt gjate realizimit te punimeve duhet te konsultohet organi mbikqyres dhe projektanti.

Për secilin pozicion ku janë përmendur karakteristikat teknike të prodhuesit mund të përdoren materiale me karakterisika të ngajshme të prodhuesve të ndryshëm në përputhje me standartet EC dhe ISO.

Të gjitha pozicionet përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shkarkimin si dhe vurjen në vepër të materialeve për secilin pozicion

Nr.	Pershkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi (€)	Shuma (€)
7	NDRIQIMI I PARKUT				
7.1	Mihja dhe mbulimi i kanalit 700x300cm neper te cilen duhet te shtrihet kablllo kryesore e furnizimit nga rrjeti publik deri tek KSH , shtrirja e shiritit paralajmrues ne tere gjatesin e kanalit. Kablllo furnizuese nga duhet te mbulohet me me rërë të imet deri ne 15 cm mbi kablllo.	m	100.00	2.00	200.00 €
7.2	Mihja dhe mbulimi i kanalit 500x300cm neper te cilen duhet te shtrihet kablllo energjetike e furnizimit nga KSH deri tek krupat ndriqes , shtrirja e shiritit paralajmrues ne tere gjatesin e kanalit. Kablllo furnizuese nga duhet te mbulohet me me rërë të imet deri ne 10 cm mbi kablllo.	m	270.00	2.00	540.00 €
7.3	Mihja e gropave për vendosjen e bazamentit të shtyllave 5m të ndriqimit me dim. 80x40x40cm , si dhe betonimi me beton C30 37. Shtyllat duhet te vendosen me metoden e mbjelljes ne beton, ne çmim te parashihet edhe gypi HDPE 1m ne te cilin duhet te futen shtyllat ne beton.	cope	23.00	40.00	920.00 €
7.4	Furnizimi transporti dhe montimi shtyllave metalike-konike të galvanizuara te ndriqimit, lartesia 5 m dhe lire 1.0m me forme dhe trashesi te mureve dhe pamje te dhene si ne pjesen grafike. Te llogaritet edhe furnizimi dhe vendosja e siguresave 6A per secilen shtylle.	copë	23.00	150.00	3,450.00 €
7.5	Furnizimi transporti dhe vendosja e trupave ndriqese të tipit LED 40W, 3600 lm, IP65.	copë	23.00	60.00	1,380.00 €
7.6	Furnizimi transporti dhe vendosja e kablllos furnizuese të tipit NYY-J(Al) 5x16 mm², nga rrjeti publik deri te KSHM.	m	100.00	3.00	300.00 €
7.7	Furnizimi transporti dhe vendosja e kablllos furnizuese të tipit NYY-J(Al) 5x10 mm², nga KSHM deri te Shtyllat e ndriqimit.	m	230.00	3.00	690.00 €
7.8	Furnizimi transporti dhe vendosja e kablllos furnizuese të tipit NYY-J(Al) 5x6 mm², nga KSHM deri te Shtyllat e ndriqimit.	m	40.00	3.00	120.00 €
7.9	Furnizimi transporti dhe montimi i kablllos furnizuese te ndriqimit NYM 3x1.5 mm2, per shtylle.	m	180.00	2.00	360.00 €
7.1	Furnizimi transporti dhe vendosja e shiritit per tokezim Fe/Zn 20 x3mm per tokezimin e shtyllave te ndriqimit .	m	270.00	1.00	270.00 €
7.11	Furnizimi transporti dhe vendosja e sondave per tokezim me gjatesi 2m. Sondat duhet te vendosen ne fund te secilit qark te ndriqimit.	m	4.00	20.00	80.00 €
7.12	Porosia dhe vendosja e gypit te brinjezuar PVC Ø50.	m	100.00	1.00	100.00 €
7.13	Porosia dhe vendosja e gypit te brinjezuar PVC Ø35.	m	270.00	0.50	135.00 €
7.14	Furnizimi transporti vendosja e shiritit identifikues .	m	370.00	0.10	37.00 €
7.15	Furnizimi transporti dhe montimi i Kuadrit shpërndarës Mates IP 40 komplet me pajisjet e duhura elektrike duke perfshire: montimin e njehesorit elektrik, Reles kohore, siguresave, kontaktoreve , FID-ve dhe paisjeve te tjera sipas skemes njepolare te paraqitur ne pjesen grafike.	copë	1.00	400.00	400.00 €
Shuma 7:					8,982.00 €

06-Lagj'ja Bregu I Djellit II -Kënde Të Lodrave Dhe Fitnesi - Prishtinë

A	A. PUNËT E PARKUT DHE FITNESI	43,017.19 €
B	B. PUNËT ELEKTRIKE	8,982.00 €
TOTALI PA TVSH:		
TVSH 18%		

TOTALI ME TVSH 18% 51,999.19 €



Nr	Emri I projektit	TOTALI ME TVSH 18%
1	Oborri Shf-"Asim Vokshi" -Kënde Të Lodrave	51,084.33
2	Tereni Sportiv Lakrishte	39,385.81
3	Lagj'ja Dardania" -Kënde Të Lodrave	48,527.00
4	Lagj'ja E Univerzitetit -Kendet E Lodrave Dhe Terrene Sportive	97,818.09
5	Lagj'ja Bregu I Diellit -Kënde Të Lodrave	52,903.03
6	Lagj'ja Bregu I Djellit II -Kënde Të Lodrave Dhe Fitnesi	51,999.19
TOTALI PËRGJITHSHEM		341,717.45

Deklaratë e garantuesit

**SIGURIMI I EKZEKUTIMIT
POLICA NR. 070070030003803**

Për: KOMUNA E PRISHTINËS
(në vazhdim: "autoriteti kontraktues")

Në emër të: NPT DAQA
(në vazhdim "tenderuesi")

Titulli i prokurimit: NDËRTIMI I KËNDEVE TE LODRAVE DHE FUSHAVE SPORTIVE NE KOMUNEN E PRISHTENES

Numri i Prokurimit: 616 18089521

Garancion me kërkesë te pare

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar Dosjes së Tenderit, me numër të prokurimit të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues.

DHE NGASE operatori ekonomik dëshiron të depozitoi sigurinë në shumën e saktësuar në Dosjen e Tenderit

DHE NGASE jemi pajtuar t'i japim Operatorit Ekonomik këtë siguri:

ANDAJ NE të poshtënëshkruarit, me këtë konfirmojmë se jemi Garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të Operatorit Ekonomik, deri në një shumë totale prej 34,171.74 € Tridhjetë e Kater mije e Nje qinde e Shtatedhjetë e Nje e Shtatedhjetë e Kater / njeqind Euro zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërmbushja e njërit nga kushtet në vijim :

- Autoriteti kontraktues ka konstatuar në bazë të dëshmive të vërtetueshme objektivisht se Operatori Ekonomik ka dështuar që të ekzekutoi kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë; dhe
- Operatori Ekonomik ka dështuar që të ekzekutoi kontratën e nënshkruar, dhe si rezultat i sajë kanë mbet pa u paguar shumë punëtor, nënkontraktor dhe / ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej 34.171,74 € siç është thënë më lart, do të bëhet pa asnjë kundërshtim as ankesë, sa ma shpejtë që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin "e pranimit".

Kjo siguri vlen deri me datën 12.05.2019


Nënshkrimi dhe yula e garantuesit
Kompania e Sigurimeve "SIGURIA"
Emri i Institucionit financiar

Adresa: Rr. Luan Haradinaj Llamella A, Prishtine

Data: 13.11.2018