

KONTRATË

Numri i kontratës:¹ **616-22-14684-5-1-1/C1255**

KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

Haxha Kom SH.P.K., Gojbulë, Gojbulë, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Rikonstruimi i rrugëve në lagjen Kodra e Trimave me numër identifikues: 616-22-14684-5-1-1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Rikonstruimi i rrugëve Mic Sokoli dhe 27 nëntori - Lot 1 Rikonstruimi i rrugëve Qemal Stafa dhe Hys Popova - Lot 2**

No.	Lot
2	Rikonstruimi i rrugëve në rrugën Qemal Stafa dhe Hys Popova

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **496,861.10 €**;

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

(Procesverbali i mbledhjes informative/vizitës së vendit)

[shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.



Neni 4**Komunikimet**

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimi të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën ² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

AUTORITETI KONTRAKTUES		OPERATORI EKONOMIK	
Emri:	Visar Shehu	Emri:	Sabri Shabani
Pozita:	U.D. i Departamentit të Prokurimit	Pozita:	Kontabilist
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	02.08.2023	Data:	02-08-2023
Vula:		Vula:	

² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 616-22-14684-5-1-1/C1255

Neni 1 Përkufizimet

1.1 “Kontratë” do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 “Punë” konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 “Kontraktuesi” është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 “Menaxheri i Projektit” është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t’i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 “Çmimi Kontratës” do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 “Vendi i ndërtimit” do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 “Pajisjet e kontraktuesit” do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 “Skicat” nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 “KPK” do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 “KVK” do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Ne rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktion pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkritazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikën, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuara në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materiale, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësura.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbresë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skemën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen në ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbrës dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

MATERIALET DHE MJESHTËRITË

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "*Menaxherin e Projektit*", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuere të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rena dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbyshjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo

prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojnë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishite ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsiderojë pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Paralogaria

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregojë shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të

pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar “me kërkesë”.

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet të paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara në shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët të cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe të jete lëshuar, ose konsiderohet të jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdojë vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjojë një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimin të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimin përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimin do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimin nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimin dhe të cilat kanë mbetur të përpunueshme në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimin. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonësës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të siguroj vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësi të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetoj këtë. Kontraktuesi do të siguroj vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 616-22-14684-5-1-1/C1255

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është 49,686.10 EUR. Në Validitet prej 120 ditësh
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda 15 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 15 ditë kalendarike nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të projektit.
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë 15 dite pas nënshkrimit të kontratës
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë: 90 ditë
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë.
		Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit,
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit është: do të përcaktohet pas nënshkrimit të kontratës me vendim nga ZKA
Garancioni i punimeve		Garancioni i punimeve është 7 vite sipas deklaratës së dorëzuar në ofertë.
Parimet përgjithshme të pagesave	24	Autoriteti Kontraktues do të paguaj kontraktuesit vlerën e kontraktuar në situacione në vlera minimale për punët e kryera dhe të konstatuara nga menaxheri i kontratës.
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: nuk ka pagese paraprake
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: 10% i vlerës së kontratës. Kjo shume do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit dhe do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29 të KPK.

		Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 15 ditë kalendarike pas nënshkrimit të kontratës.
Pagesa shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Komisioni për Ndërmjetësim në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën Komerciale -Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë.


PARAMASA DHE PARALLOGARIA						
PROJEKTI I RIKONSTRUIMIT TË RRUGES "QEMAJL STAFI" NË PRISHTINË						
Qemajl Stafi me gjatësi L=2019.39, B=6.0m						
Nr. rendor	Nr sipas raportit teknik	1.0 PUNËT PËRGADITORE DHE DEMOLIMET	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
1.1	1.1.1	Para fillimit të punimeve, në vend të përshtatshëm dhe të dukshëm duhet të vendosen, të instalohen Pllaka me dimensione të përshtatshme (min 110/150 cm) me shënime apo të dhënat e projektit për sa i përket : Emrin e Autoritetit Kontraktues, Emrin E Projektit, Numrin e Lejes të Ndërtimit, Emrin e Operatorit Ekonomik, Emrin e Projektuesit dhe të dhëna të tjera me interes apo të nevojshme për projektin dhe vendin e ndërtimit, datën e fillimit të projektit dhe datën e përfundimit etj. Para fillimit të punimeve, në vend të përshtatshëm dhe të dukshëm duhet të vendosen, të instalohen Pllaka me dimensione të përshtatshme (min 110/150 cm) me shënime apo të dhënat për shenjat e paralajmërimit dhe shenjat e rrezikut për vendin e ndërtimit duke specifikuar edhe masat mbrojtëse dhe paisjet e nevojshme për vendin e ndërtimit.	komplet	1.00	500.00	500.00
1.2	1.1.1	Kontraktori duhet të furnizoj me material pregadit dhe vendos në një vend të përshtatshëm në vend-ndërtim apo afërsi të vendit të ndërtimit, zyre të përkohëshme (së paku një Kontejnerë) për nevoja të operimit dhe organizimit të punës për inxhinierin e udhëheqjes së ndërtimit apo inxhinierëve të fazave të ndërtimit si dhe për nevoja të mbajtjes dhe ruajtjes së dokumentacionit të ndërtimit. Kontraktori duhet të furnizoj me material, pregadit dhe vendos dhoma apo ndërtime të përkohëshme (apo së paku dy kontejner) zhveshtore apo garderober dhe durlarës dhe toaleta për nevoja të stafit dhe punëtorëve të kontraktorit gjatë orarit dhe tërë periudhës së ekzekutimit të punimeve.	komplet	1.00	500.00	500.00
1.3	1.1.2	Pikëtimi i profilin të rrugës në teren, duke vendosur hunjë të markuar me ngjyrë të kuqe për shënimin e trasesë dhe niveleve të rrugës së projektuar e cila duhet të ndërtohet sipas specifikimeve të dhëna në projektin ekzekutues.	m'	2,019.39	5.00	10,096.95
1.4	1.1.2	Kontraktori OE para fillimit të punimeve duhet të ofroj organit mbikqyrës një planë propozim me shkrim, skicime dhe detale për krijimin e haspirave për qarkullim të pa-ndërprerë të këmbësorëve dhe automjeteve gjatë kohës së zhvillimit të punimeve. Të parashihen vendet ku mund të bëhen shmangjet apo devijimet apo vend-pritjet për ndërrim apo të skicohet dhe detalizohen edhe korsi paralele e përkohëshme për qarkullim të pa-ndërprerë. Gjithashtu, të specifikohet apo të përshkruhet çartë një metodologji e organizimit dhe planifikimit si të zhvillohen punimet pa-pengesa nga komunikacioni dhe njëkohësisht të zhvillohet edhe komunikacioni i pa-ndërprerë gjatë fazës së ekzekutimit të punimeve në ndërtimin e rrugës së projektuar, duke ofruar edhe skica për mënyrën dhe zhvillimit të komunikacionit.	m'	2,019.39	1.00	2,019.39
1.5	1.1.1	Para fillimit të punimeve duhet të verifikohet, vërtetohet dhe dokumentohet se nën shtratin e rrugës ka infrastrukturë egzistuese. Kjo duhet të vërtetohet duke konsultuar paraprakisht shënime dhe të dhëna për infrastrukturën nëntoksore për atë zonë nga Institucionet Relevante Komunale apo Regjionale (KUR-PT-KEDS). Në rast se këto të dhëna nuk posedohen nga institucionet KUR-PT-KEDS etj, atëherë duhet të bëhet skanimi apo evidentimi i infrastrukturës nën-toksore nga OE apo kontraktori. Dhe në rast të dëmtimit në çfarëdo rrethane gjatë ekzekutimit të infrastrukturës nën-toksore OE mbanë përgjegjësinë dhe detyrimin që me shpenzimet e veta të bëjë të gjitha riparimet apo sanimin e dëmeve të shkaktuara nga ai vet që infrastruktura nën-toksore ekzistuese të jetë plotësisht funksionale sikur para fillimit të punimeve.	m'	2,019.39	1.00	2,019.39



1.6	1.2.2.2	Demolimi dhe transporti deri në deponi me largësi maksimale 15km I parapedit nga betoni me dimensione trashësi t=20cm, lartësi h=40cm. Demolimi I betonit duhet të kryhet me mekanizëm adekuat (Eskavator me Çekan, ngarkues, kamion dhe pajisje tjera adekuate sipas organizimeve të OE).	m'	0.00		0.00
1.7	1.2.2.2	Demolimi dhe transporti deri në deponi me largësi maksimale 15km I rrethojave nga rrjetat metalike me dimensione, lartësi h=120cm. Demolimi I tyre duhet të kryhet me mekanizëm adekuat (në mënyr manuale, eskavator, ngarkues, kamion dhe pajisje tjera adekuate sipas organizimeve të OE).	m'	0.00		0.00
1.8	1.2.2.2	Demolimi dhe transporti deri në deponi me largësi maksimale 15km I mureve nga betoni me dimensione trashësi t=(20-30)cm, lartësi h=(50-200)cm. Demolimi I betonit duhet të kryhet me mekanizëm adekuat (Eskavator me Çekan, ngarkues, kamion dhe pajisje tjera adekuate sipas organizimeve të OE).	m³	8.45	30.00	253.50
1.9	1.2.2.2	Demolimi dhe transporti deri në deponi me largësi maksimale 15km I pllakave nga betoni me dimensione trashësi t=6-8cm. Demolimi I betonit duhet të kryhet me mekanizëm adekuat (Eskavator ose eskavator me çekan, ngarkues, kamion dhe pajisje tjera adekuate sipas organizimeve të OE).	m²	0.00		0.00
1.10		Largimi i ujit nga kanali nëse paraqitet gjatë gropimit të kanalit. Largimi i ujit duhet të realizohet me pompa apo nëse egziston mundësia e niveleve edhe me hapjen e kanaleve të hapura të përkoshme.	orë	10.00	10.00	100.00
TOTAL PUNËT E DEMOLIMIT :						15,489.23


Nr. rendor	Nr sipas raportit teknik	2.0 PUNËT E DHEUT	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
2.1	1.3	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të, IV-të dhe V-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi max 15km. Me thellësi maksimale 1.5m dhe gjerësi 10m. Gërmimi duhet të realizohet me eskavator dhe transporti ose largimi me kamion.	m³	2,330.00	1.00	2,330.00
2.2	1.3.4	Grryerja sipërfaqore, planifikimi, rrafshimi i nënbazës dhe ngjeshje deri në modulën e ngjeshmerisë 30N/mm² (vlera minimale). Grryerja sipërfaqore dhe planifikimi të realizohet me eskavator , greder ndërsa ngjeshja me cilindra me rrotë të lëmuar apo pneumatike duke e lagur me lagështi optimale.	m²	2,950.00	2.00	5,900.00
2.3	1.3.5	Furnizimi, transporti, punimi i bankinave me tampon 0-31.5mm me modul deformimi Mv>80MN/m².	m³	211.00	5.00	1,055.00
2.4	1.4.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja në shiritë të rrugës në pjesën horizontale, të pjerrt dhe vertikale e gjeotekstilit me fibra sintetike të polipropilenit me jetëgjatësi min 50vjet. Rezistenc në tërheqje >20Kn/m, peshë 400gr/m², sipas standarteve EN ISO 10320 dhe EN ISO 9000. gjeotekstili duhet të lidhet ndërmjet vetë në pikat lidhëse në min 50 njeri mbi tjetrin.	m²	450.00	1.50	675.00
2.5	1.4.2	Furnizimi, transporti, punimi i materialit mbushës guror jokoherent (guri gëlqerorë) me CBR>20%, me fraksion 0-150cm, shtrirje dhe ngjeshja në shtresa jo më të mëdha se 30cm. Kontrollat e modulit të deformimit në shtresën përfundimtare Mv>50MN/m². Gjësia e shtresave min 3m dhe maksimum 10m. Shtrirja me eskavator, ngjeshja me cilindër me rrotë të lëmuar dhe me gjemba.	m³	120.00	20.00	2,400.00
PUNIMET E DHEUT						12,360.00

Nr. rendor	Nr sipas raportit teknik	3.0 PUNËT E TAMPONIT	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
3.1	1.4.4	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e rërës së imt me t=5cm (si shtresë mbrojtëse e gjeotekstilit në gjendje të ngjeshur). Kjo shtresë duhet të vendoset mbasë shtrirjes së shtresave të gjeotekstilit duke e shtrirë me eskavator në mënyr të kujdesëshme me hudhje maksimale 80cm lartësi.	m³	125.00	5.00	625.00
3.2	1.4.4	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit me Mv>80MN/m² prej gurit të thyer gëlqeror me fraksion: 0-63mm dhe trashësi 40cm në trup të rrugës (në gjendje të ngjeshur) si bazë për vendosjen e trupit të rrugës. Kjo shtresë vendoset mbi shtresën e materialit mbushës, shtrihet me eskavator, greder dhe kompaktohet me kompaktues cilindër me vibrim.	m³	203.00	5.00	1,015.00



3.3	1.4.4	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit me $M_v > 100 \text{ MN/m}^2$ prej gurit të thyer gëlqeror me fraksion: 0-31mm dhe trashësi 15cm në trup të rruges (në gjendje të ngjeshur) si bazë për vendosjen e shtresave qarkulluese të rruges. Kjo shtresë vendosët mbi shtresën e parë të tamponit, shtrihet me eskavator, greder dhe kompaktohet me kompaktues cilindër me vibrim.	m^3	67.50	5.00	337.50
3.4	1.4.4	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit me $M_v > 80 \text{ MN/m}^2$ prej gurit të thyer gëlqeror me fraksion: 0-31mm dhe trashësi 15cm në trup të rruges (në gjendje të ngjeshur) si bazë për vendosjen e shtresave qarkulluese të rruges. Kjo shtresë vendosët mbi shtresën e parë të tamponit, shtrihet me eskavator, greder dhe kompaktohet me kompaktues cilindër me vibrim.	m^3	379.50	5.00	1,897.50
TOTAL PUNËT E TAMPONIT:						3,875.00

Nr. rendor	Nr sipas raportit teknik	4.0 PUNËT E BETONIT DHE ASFALTIT	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
4.1	800	Furnizimi, bartja dhe vendosja e skajorëve të hirt me dimensione: 18/24 MB40 M100 në shtresë betoni MB20, duke përfshir edhe testimet laboratorike për soliditet në shtypje, lakim abrazion dhe ngjirje shkrire.	m^1	2,025.00	8.00	16,200.00
4.2	800	Furnizimi, bartja dhe vendosja e skajorëve 8/20 MB40 M100 në shtresë betoni MB20, duke përfshir edhe testimet laboratorike për soliditet në shtypje, lakim abrazion dhe ngjirje shkrire.	m^1	2,003.00	6.00	12,018.00
4.3	803	Furnizimi, transporti dhe montimi i Pllakave të betonit MB40 dhe trashësi $t=80\text{mm}$ (dimenzione: 20x10) ose të ngjashme. Pllaka për përdorim në hapsira të hapura në ambient të jashtëm. Për të qen i kualifikuar si material duhet të plotsoj standartet: EC (deklaration of conformity), Produkti të posedoj shenjen CE në përputhje me direktivat për CPD (Construction Product Directive) dhe EN 13748-2 për Pllaka të ambienteve të jashtme. Montimi përfshinë edhe mbushjen e fugave me rërë të imët si dhe ngjeshja e tyre. Ngjyra e pllakave dhe dizajni i montimit përcaktohet nga mbikqyrësi në bashkpunim me projektuesin.	m^2	550.00	15.00	8,250.00
4.4	803	Montimi i Pllakave egzistuese të demoluara në parë nga betoni MB40 dhe trashësi $t=80\text{mm}$ (dimenzione: egzistuese). Pllaka për përdorim në hapsira të hapura në ambient të jashtëm. Për të qen i kualifikuar si material duhet të plotsoj standartet: EC (deklaration of conformity), Produkti të posedoj shenjen CE në përputhje me direktivat për CPD (Construction Product Directive) dhe EN 13748-2 për Pllaka të ambienteve të jashtme. Montimi përfshinë edhe mbushjen e fugave me rërë të imët si dhe ngjeshja e tyre. Ngjyra e pllakave dhe dizajni i montimit përcaktohet nga mbikqyrësi në bashkpunim me projektuesin.	m^2	1,950.00	3.00	5,850.00
4.5	1.4.11	Furnizimi, transporti dhe punimi i shtresës së Asfalt Binderit BA 22, BIT 50/70 me trashësi $t=8,0\text{cm}$ si dhe sterpikjen me emulzion $0,50\text{kg/m}^2$ në hapsirat e shiritit të komunikacionit. Me këta parametra: Mesatarja e ngurtësimit..... $N > 2.2\text{kN/mm}$. Mesatarja e zbrasesirave..... ne kufite 3-6 %. Mesatarja e rrjedhshmerise..... $r=2-4\text{mm}$ Mesatarja e stabilitetit..... $Sk > 8.0\text{kN}$ Kompaktesia $> 97\%$ Përqindja e bitumenit për shtresën baze të asfaltit të sillet në kufite: (3.2-4.8) %	m^2	450.00	12.00	5,400.00
4.6	1.4.12	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajtshëm AB11, 50/70-65 me trashësi $t=5,0\text{cm}$ si dhe sterpikjen me emulsion $0,80\text{kg/m}^2$ në tër hapsirën e shiritit të komunikacionit. Me këta parametra: Mesatarja e ngurtësimit..... $N > 2.2\text{kN/mm}$. Mesatarja e zbrasesirave..... ne kufite 3-6 %. Mesatarja e rrjedhshmerise..... $r=2-4\text{mm}$ Mesatarja e stabilitetit..... $Sk > 8.0\text{kN}$ Kompaktesia $> 98\%$ Përqindja e bitumenit për shtresën e Asfalt betonit të sillet në kufit: (5.4-6.4) %.	m^2	12,663.00	8.50	107,635.50
4.0 PUNËT E BETONIT DHE ASFALTIT						155,353.50



Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	TJERA	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
5.1	5.1	Furnizimi transporti montimi i kapakëve prej gize DN-600 mm, konform Standardit EN124, klasa D400 kN. pesha e kapakut T=40t. Në çmim duhet të parashihet edhe furnizimi transporti dhe montimi i kurorës prej beton-armesë C-25/30 të parafabrikuar me dimensione të kornizes 120x120x20cm. (për puseta rrugore ekzistuese te cilat mund të dëmtohen gjatë nivelizimit të kurores së pusetes me rrugen e projektuar)	copë	42.00	85.00	3,570.00
5.2	5.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i grilave të pusetave për ujëbledhësat (prej gize), për pesha të rënda. Në çmim të llogarohet; betonimi i kurores prej beton armesë C-25/30. (për puseta rrugore ekzistuese te cilat mund të dëmtohen gjatë nivelizimit të kurores së pusetes me rrugen e projektuar)	copë	15.00	60.00	900.00
5.3	5.3	Ngritja , nivelizimi dhe montimi i kapakëve egzistues prej gize DN-600 mm, konform Standardit EN124, klasa D400 kN. pesha e kapakut T=40t. Në çmim duhet të parashihet edhe furnizimi transporti dhe montimi i kurorës prej beton-armesë C-25/30 të parafabrikuar me dimensione të kornizes 120x120x20cm.	copë	88.00	90.00	7,920.00
5.4	5.4	Ngritja , nivelizimi dhe montimi i kapakëve egzistues prej gize të ujëmbledhsave egzistues, konform Standardit EN124, klasa D400 kN. pesha e kapakut T=40t. Në çmim duhet të parashihet edhe furnizimi transporti dhe montimi i kurorës prej beton-armesë C-25/30.	copë	25.00	60.00	1,500.00
5.5	5.5	Pastrimi i pusetave të kanalizimit atmosferi, fekal dhe ujëmbledhsave.	copë	145.00	5.00	725.00
5.6	5.6	Furnizimi, transporti dhe kallupimi i betonit të varfer i klasës C12/15, dhe konsistencë S3.	m ³	4.20	90.00	378.00
5.7	5.7	Furnizimi, transporti dhe kallupimi i themeleve dhe murit vertikal nga betoni i klasës C25/30, dhe konsistencë S3.	m ³	49.50	125.00	6,187.50
5.8	5.8	Furnizimi, transporti dhe përgaditja e Armimi i murit mbrojtës me armaturë të brinjëzuar S500	kg	2,970.00	1.50	4,455.00
5.9	5.9	Furnizimi , transporti dhe vendosja e Rrethojave Metalike mbi muret në hyrje dhe dalje të lëshesave me lartësi h=110cm, shtylla f75mm në çdo 2.0m, dy gypa horizontal me f75mm të mbushur mes vete me shufra metalike f22mm në çdo 100mm. (Gypat janë nga Çeliku S335 të galvanizuar dhe plastifikuar me ngjyr portokalli ose të ngjashme).	m'	32.00	20.00	640.00
TOTALI TJERA						26,275.50

Nr. rendor	Nr sipas raportit teknik	6.0 SINJALIZIMI VERTIKAL	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
6.1	4.5	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e shenjave të trafikut në formë rrethore përfshire dhe shenjen STOP me diametër 600 mm.	copë	32.00	100.00	3,200.00
6.2	4.5	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e tabelave drejtkëndore te informimit me dimensione 600x600mm	copë	19.00	100.00	1,900.00
6.3	4.5	Verejtje: Foliet e sipërfaqeve retroreflektuese te shenjave te trafikut duhet te punohen se paku te shkalles se dyte retro-				
TOTALI SINJALIZIMI VERTIKAL						5,100.00


Nr. rendor	Nr sipas raportit teknik	7.0 SINJALIZIMI HORIZONTAL	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
7.1	2.3	Furnizimi dhe punimi në rrugë i vijave te bardha te plota (gjerësia 150 mm)	m'	5,260.00	1.00	5,260.00
7.2	2.3	Furnizimi dhe punimi në rrugë i vijave te bardha terthore (te plota) te ndalimit (gjerësia 500 mm)	m'	25.00	5.00	125.00
7.3	2.3	Furnizimi dhe punimi në rrugë me vija te bardha te nderprera (3+3+3 m, me gjeresi 150 mm)	m'	300.00	1.00	300.00
7.4	2.3	Furnizimi dhe punimi në rrugë me vija te bardha te nderprera (1+1 m, me gjeresi 150 mm)	m'	120.00	1.10	132.00
7.5	2.3	Furnizimi dhe punimi në rrugë për shenjimin e vendkalimit te kembesoreve (pjesa e ngjyrosur e rruges)	m ²	60.00	30.00	1,800.00
7.6	2.3	Furnizimi dhe punimi në rrugë i vijave terthore te bardha te ndërprera, para vendkalimit të këmbësorëve (0.5+0.5 m, me gjeresi 0.5 m)	m'	30.00	1.20	36.00



7.7	2.3	Furnizimi dhe punimi ne rrugë me shigjeta për lëvizje (me gjatësi 5.00 m)	copë	30.00	50.00	1,500.00
7.8	2.3	Verejtje: Shenjat horizontale duhet te punohen nga masat e perziera plastike dy komponenteshe te ftohet me perberje				
TOTALI SINJALIZIMI HORIZONTAL						9,153.00

PROJEKTI I RIKONSTRUIMIT TË RRUGES "QEMAJL STAFA" NË PRISHTINË						
Qemajl Stafa me gjatësi L=2019.39, B=6.0m						
1.0		PUNËT E DEMOLIMIT				15,489.23
2.0		PUNËT E DHEUT				12,360.00
3.0		PUNËT E TAMPONIT				3,875.00
4.0		PUNËT E BETON DHE ASFALTIT				155,353.50
5.0		TJERA				26,275.50
6.0		SINJALIZIMI VERTIKAL				5,100.00
7.0		SINJALIZIMI HORIZONTAL				9,153.00
Totali:						227,606.23 €

PROJEKTI I RIKONSTRUIMIT TË RRUGES "HYS POPOVA" NË PRISHTINË						
Hys Popova, me gjatësi L=172.21, B=4.0m						
Nr. rendor	Nr sipas raportit teknik	1.0 PUNËT PËRGADITORE DHE DEMOLIMET	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
1.1	1.1.1	Para fillimit të punimeve, në vend të përshtatshëm dhe të dukshëm duhet të vendosen, të instalohen Pllaka me dimensione të përshtatshme (min 110/150 cm) me shënime apo të dhënat e projektit për sa i përket : Emrin e Autoritetit Kontraktues, Emrin E Projektit, Numrin e Lejes të Ndërtimit, Emrin e Operatorit Ekonomik, Emrin e Projektuesit dhe të dhëna të tjera me interes apo të nevojshme për projektin dhe vendin e ndërtimit, datën e fillimit të projektit dhe datën e përfundimit etj. Para fillimit të punimeve, në vend të përshtatshëm dhe të dukshëm duhet të vendosen, të instalohen Pllaka me dimensione të përshtatshme (min 110/150 cm) me shënime apo të dhënat për shenjat e paralajmërimit dhe shenjat e rrezikut për vendin e ndërtimit duke specifikuar edhe masat mbrojtëse dhe paisjet e nevojshme për vendin e ndërtimit.	komplet	1.00	500.00	500.00
1.2	1.1.1	Kontraktori duhet të furnizoj me material pregadit dhe vendos në një vend të përshtatshëm në vend-ndërtim apo afërsi të vendit të ndërtimit, zyre të përkohëshme (së paku një Kontejnerë) për nevoja të operimit dhe organizimit të punës për inxhinierin e udhëheqjes së ndërtimit apo inxhinierëve të fazave të ndërtimit si dhe për nevoja të mbajtjes dhe ruajtjes së dokumentacionit të ndërtimit. Kontraktori duhet të furnizoj me material, pregadit dhe vendos dhoma apo ndërtime të përkohëshme (apo së paku dy kontejner) zhveshtore apo garderober dhe durlarës dhe toaleta për nevoja të stafit dhe punëtorëve të kontraktorit gjatë orarit dhe tërë periudhës së ekzekutimit të punimeve.	komplet	1.00	500.00	500.00
1.3	1.1.2	Pikëtimi i profilin të rrugës në teren, duke vendosur hunjë të markuar me ngjyrë të kuqe për shënimin e trasesë dhe niveleve të rrugës së projektuar e cila duhet të ndërtohet sipas specifikimeve të dhëna në projektin ekzekutues.	m'	173.00	3.00	519.00
1.4	1.1.2	Kontraktori OE para fillimit të punimeve duhet të ofroj organit mbikqyrës një planë propozim me shkrim, skicime dhe detale për krijimin e haspirave për qarkullim të pa-ndërprerë të këmbësorëve dhe automjeteve gjatë kohës së zhvillimit të punimeve. Të parashihen vendet ku mund të bëhen shumangjet apo devijimet apo vend-pritjet për ndërrim apo të skicohet dhe detalizohen edhe korsi paralele e përkohëshme për qarkullim të pa-ndërprerë. Gjithashtu, të specifikohet apo të përshkruhet çartë një metodologji e organizimit dhe planifikimit si të zhvillohen punimet pa-pengesa nga komunikacioni dhe njëkohësisht të zhvillohet edhe komunikacioni i pa-ndërprerë gjatë fazës së ekzekutimit të punimeve në ndërtimin e rrugës së projektuar, duke ofruar edhe skica për mënyrën dhe zhvillimit të komunikacionit.	m'	173.00	3.00	519.00



1.5	1.1.1	Para fillimit të punimeve duhet të verifikohet, vërtetohet dhe dokumentohet se nën shtratin e rrugës ka infrastrukturë egzistuese. Kjo duhet të vërtetohet duke konsultuar paraprakisht shënime dhe të dhëna për infrastrukturën nëntoksore për atë zonë nga Institucionet Relevante Komunale apo Regjionale (KUR-PT-KEDS). Në rast se këto të dhëna nuk posedohen nga institucionet KUR-PT-KEDS atëherë duhet të bëhet skanimi apo evidentimi i infrastrukturës nën-toksore nga OE apo kontraktori. Dhe në rast të dëmtimit në çfarëdo rrethane gjatë ekzekutimit të infrastrukturës nën-toksore OE mbanë përgjegjësinë dhe detyrimin që me shpenzimet e veta të bëjë të gjitha riparimet apo sanimin e dëmeve të shkaktuara nga ai vet që infrastruktura nën-toksore ekzistuese të jetë plotësisht funksionale sikur para fillimit të punimeve.	m'	173.00	3.00	519.00
1.6	1.2.2.2	Grryerja e asfaltit egzistues me trashësi $t=3-6\text{cm}$ dhe transporti deri në deponi.	m ²	998.00	2.00	1,996.00
1.7	1.2.2.2	Prerja në dy anë, demolimi dhe transporti deri në deponi i asfaltit dhe materialeve tjera të ngurta me gjersi $b=1.0\text{m}$ per vendosjen e gypave të kanalizimit atmosferik.	m ²	167.00	5.00	835.00
1.8	1.2.2.2	Demolimi dhe transporti deri në deponi me largësi maksimale 15km I mureve nga betoni me dimensione trashësi $t=(20-30)\text{cm}$, lartësi $h=(50-200)\text{cm}$. Demolimi I betonit duhet të kryhet me mekanizem adekuat (Eskavator me Çekan, ngarkues, kamion dhe paisje tjera adekuate sipas organizimeve të OE).	m ³	2.78	20.00	55.60
1.9	1.2.2.2	Demolimi dhe transporti deri në deponi me largësi maksimale 15km I pllakave nga betoni me dimensione trashësi $t=6-8\text{cm}$. Demolimi I betonit duhet të kryhet me mekanizem adekuat (Eskavator ose eskavator me çekan, ngarkues, kamion dhe paisje tjera adekuate sipas organizimeve të OE).	m ²	354.00	7.00	2,478.00
1.10		Largimi i ujit nga kanali nëse paraqitet gjatë gropimit të kanalit. Largimi I ujit duhet të realizohet me pompa apo nëse egziston mundësia e niveleve edhe me hapjen e kanaleve të hapura të përkoshme.	orë	3.00	10.00	30.00
TOTAL PUNËT E DEMOLIMIT :						7,951.60

Nr. rendor	Nr sipas raportit teknik	2.0 PUNËT E DHEUT	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
2.1	1.3	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të, IV-të dhe V-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi max 15km. Me thellësi maksimale 1.5m dhe gjerësi 10m. Gërmimi duhet të realizohet me eskavator dhe transporti ose largimi me kamion.	m ³	62.00	4.00	248.00
2.2	1.3.4	Grryerja sipërfaqësore, planifikimi, rrafshimi i nënbazës dhe ngjeshje deri në modulën e ngjeshmerisë 30N/mm ² (vlera minimale). Grryerja sipërfaqësore dhe planifikimi të realizohet me eskavator , greder ndërsa ngjeshja me cilindra me rrotë të lëmuar apo pneumatike duke e lagur me lagështi optimale.	m ²	357.00	2.00	714.00
2.3	1.3.5	Furnizimi, transporti, punimi i bankinave me tampon 0-31.5mm me modul deformimi $M_v > 80\text{MN/m}^2$.	m ³	6.50	12.00	78.00
2.4	1.4.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja në shirita të rrugës në pjesën horizontale, të pjerrt dhe vertikale e gjeotekstilit me fibra sintetike të polipropilenit me jetëgjatësi min 50vjet. Rezistencë në tërheqje $> 20\text{Kn/m}$, peshë 400gr/m ² , sipas standarteve EN ISO 10320 dhe EN ISO 9000. gjeotekstili duhet të lidhet ndërmjet vetë në pikat lidhëse në min 50 nënri mbi tjetrin.	m ²	357.00	1.50	535.50
PUNIMET E DHEUT						1,575.50

Nr. rendor	Nr sipas raportit teknik	3.0 PUNËT E TAMPONIT	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
3.1	1.4.4	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e rëres së imt me $t=5\text{cm}$ (si shtresë mbrojtëse e gjeotekstilit në gjendje të ngjeshur). Kjo shtresë duhet të vendoset mbasë shtrirjes së shtresave të gjeotekstilit duke e shtrirë me eskavator në mënyrë të kujdesëshme me hudhje maksimale 80cm lartësi.	m ³	17.85	8.00	142.80



3.2	1.4.4	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit me $M_v > 80 \text{ MN/m}^2$ prej gurit të thyer gëlqeror me fraksion: 0-63mm dhe trashësi 40cm në trup të rruges (në gjendje të ngjeshur) si bazë për vendosjen e trupit të rruges. Kjo shtresë vendosët mbi shtresën e materialit mbushës, shtrihet me eskavator, greder dhe kompaktohet me kompaktues cilindër me vibrim.	m^3	48.00	15.00	720.00
3.3	1.4.4	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit me $M_v > 100 \text{ MN/m}^2$ prej gurit të thyer gëlqeror me fraksion: 0-31mm dhe trashësi 15cm në trup të rruges (në gjendje të ngjeshur) si bazë për vendosjen e shtresave qarkulluese të rruges. Kjo shtresë vendosët mbi shtresën e parë të tamponit, shtrihet me eskavator, greder dhe kompaktohet me kompaktues cilindër me vibrim.	m^3	22.00	16.00	352.00
TOTAL PUNËT E TAMPONIT:						1,214.80

Nr. rendor	Nr sipas raportit teknik	4.0 PUNËT E BETONIT DHE ASFALTIT	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
4.1	800	Furnizimi, bartja dhe vendosja e skajorëve të hirt me dimensione: 18/24 MB40 M100 në shtresë betoni MB20, duke përfshir edhe testimet laboratorike për soliditet në shtypje, lakim abrazion dhe ngurje shkrirje.	m'	355.00	8.00	2,840.00
4.4	1.4.11	Furnizimi, transporti dhe punimi i shtresës së Asfalt Binderit BA 22, BIT 50/70 me trashësi $t=8,0\text{cm}$ si dhe sterpikjen me emulsion $0,50\text{kg/m}^2$ në hapsirat e shiritit të komunikacionit. Me këta parametra: Mesatarja e ngurtësimit..... $N > 2.2\text{kN/mm}$. Mesatarja e zbrasesirave..... ne kufite 3-6 %. Mesatarja e rrjedhshmërisë..... $r=2-4\text{mm}$ Mesatarja e stabilitetit..... $Sk > 8.0\text{kN}$ Kompaktesia $> 97\%$ Përqindja e bitumenit për shtresën baze të asfaltit të sillet ne kufite: (3.2-4.8) %	m^2	260.00	12.00	3,120.00
4.6	1.4.12	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajtshëm AB11, 50/70-65 me trashësi $t=5,0\text{cm}$ si dhe sterpikjen me emulsion $0,80\text{kg/m}^2$ në tër hapsirën e shiritit të komunikacionit. Me këta parametra: Mesatarja e ngurtësimit..... $N > 2.2\text{kN/mm}$. Mesatarja e zbrasesirave..... ne kufite 3-6 %. Mesatarja e rrjedhshmërisë..... $r=2-4\text{mm}$ Mesatarja e stabilitetit..... $Sk > 8.0\text{kN}$ Kompaktesia $> 98\%$ Përqindja e bitumenit për shtresën e Asfalt betonit të sillet ne kufit: (5.4-6.4) %.	m^2	998.00	8.50	8,483.00
4.6		Demontimi i shtyllave egzistuese, transporti në deponi, furnizimi i shtyllës së re nga beton armë me lartësi sipas asaj egzistuese përgaditja e bazamentit, vendosja e shtyllës së re dhe funksionalizimi i sajë në aspektin elektrik dhe instalimeve tjera sipas gjendjes egzistuese.	copë	4.00	500.00	2,000.00
4.0 PUNËT E BETONIT DHE ASFALTIT						16,443.00

Nr. rendor	Nr sipas raportit teknik	6.0 SINJALIZIMI VERTIKAL	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
5.1	4.5	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e shenjave të trafikut në formë rrethore përfshirë dhe shenjen STOP me diametër 600 mm.	copë	1.00	100.00	100.00
5.2	4.5	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e tabelave drejtkëndore të informimit me dimensione 600x600mm	copë	2.00	100.00	200.00
5.3	4.5	Verejtje: Foliet e sipërfaqeve retroreflektuese të shenjave të trafikut duhet të punohen së paku të shkalles së dytë retro-				
TOTALI SINJALIZIMI VERTIKAL						300.00

Nr. rendor	Nr sipas raportit teknik	7.0 SINJALIZIMI HORIZONTAL	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
6.1	2.3	Furnizimi dhe punimi në rrugë i vijave të bardha të plota (gjerësia 150 mm)	m'	480.00	1.00	480.00
6.2	2.3	Furnizimi dhe punimi në rrugë me vija të bardha të ndërprera (gjerësia 150 mm)	m'	30.00	1.00	30.00



6.3	2.3	Furnizimi dhe punimi në rrugë për shenjimin e vendkalimit të kembësoreve (pjesa e ngjyrosur e rruges)	m ²	16.00	30.00	480.00
6.4	2.3	Furnizimi dhe punimi në rrugë i vijave terthore të bardha të ndërprera, para vendkalimit të këmbësorëve (0.5+0.5 m, me gjerësi 0.5 m)	m'	10.00	1.00	10.00
6.5	2.3	Vërejtje: Shenjat horizontale duhet të punohen nga masat e perziera plastike dy komponenteshe të ftohet me perberje				
TOTALI SINJALIZIMI HORIZONTAL						1,000.00

PROJEKTI I RIKONSTRUIMIT TË RRUGES "HYS POPOVA" NË PRISHTINË						
Hys Popova, me gjatësi L=172.21, B=4.0m						
1.0	1.0	PUNËT E DEMOLIMIT				7,951.60
2.0	2.0	PUNËT E DHEUT				1,575.50
3.0	3.0	PUNËT E TAMPONIT				1,214.80
4.0	4.0	PUNËT E BETON DHE ASFALTIT				16,443.00
5.0	5.0	SINJALIZIMI VERTIKAL				300.00
6.0	6.0	SINJALIZIMI HORIZONTAL				1,000.00
Totali:						28,484.90 €

KANALIZIMI ATMOSFERIK RRUGA "HYS POPOVA"						
Vërejtje: Para seciles porosi të materialeve, për secilin material të përshkruar në paramasë, menaxherit të kontratës duhet ti ofrohen për aprovim dokumentacionet e nevojshme (si psh. Certifikatat e kualitetit, katalogjet etj.)						
Punëkryesi duhet të furnizoj dhe montoj një gardh të përkohshëm me material të fortë përreth vendpunishtes për të siguruar një zhvillim të punimeve pa rreziqe për jetën e pjesmarrësve në punime dhe palës së tretë. Punëkryesi në këtë ofertë duhet të përfshijë edhe koston e ndërtimit të rrugëve të përkoshme për qasje në punishte pa shkakto dëmtime në teren dhe të kthej terenin në gjendjen e planifikuar. Punëkryesi gjithashtu duhet bëjë furnizime me ujë, energji elektrike etj pranë autoriteteve lokale përkatëse gjatë fazës së ndërtimit. Vërejtje: Punëkryesi duhet që të posedojë të gjitha instrumentet e nevojshme për detektimin e instalimeve të ndryshme nentoksore dhe të shmang këtyre instalimeve nentoksore në pozicionet ku mund të hasen keto instalime paraprakisht. Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin dhe montimin, lidhjet sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesve, për të gjitha materialet e specifikuar që duhet të bëhet furnizimi i tyre, paraprakisht duhet të sillen mostrat dhe certifikatat e duhura, Fleta teknike e të dhënave të materialit, certifikata e testimit të materialit, Certifikata e Performancës, Certifikata e Konfirmimit nga Prodhuesit e materialeve, për materialet e prodhuara në fabrika dhe që i posedojnë këto certifikata. Për materialet natyrore që nuk prodhohen në fabrika duhet sjiguruar shqyrtime dhe teste paraprake nga laboratorë të licencuar për materialet që nuk janë produkte të parafabrikuara për aprovimin e materialeve para se të përdoren në ndërtimin e infrastrukture. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Pozicionet në projekt janë të paralogaritura kështu që llogaritja e pozicioneve të bëhet sipas gjendjes së realizuar në teren. Nëse kemi punime në rrugë rrugë t'i kërkohej edhe plani i menaxhimit të komunikacionit, si pozicioni i veqnat.						

Nr. rendor	pos. sipas pershkri mit	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
1.0 PUNËT E DEMOLIMIT DHE DHEUT						
1.1	5.1	Para fillimit të punimeve duhet të bëhet piketimi gjeodezik në terren i trasesë së projektuar të rrjetit të kanalizimit ATM, duke përfshirë: aksin e gypit, pusetat, dhe elemente të tjera të rrjetës me piketa (shenja me ngjyrë permanente në kunja druri anash kanalit dhe pusetave). Ky piketim duhet të realizohet në formë të vazhdueshme paralel me punimet ku përveq piketave të vendosura duhet që patjetër vendosja e gypave të bëhet me matje (GPS, TCR ose Nivelir).	m'	165.00	3.00	495.00
1.2		Inqizimi, i rrjetit sipas gjendjes së ekzekutuar të kanalizimit (pas ekzekutimit të rrjetit të kanalizimit). Inqizimi gjeodezik duhet të bëhet nga kompanija e licensuar për këtë lloj aktiviteti. Materiali duhet të dorëzohet investitorit në 3 kopje të forta si dhe në kopje elektronike.	m'	165.00	6.00	990.00
1.3	5.2	Pastrimi i terrenit, demolimi i materialeve tjera të ngurta, pustave ekzistuese, gypave të infrastrukture nentokësore etj., në pjesën ku do të zhvillohet traseja e kanalizimit si dhe largimi i ktyre materialeve deri në deponi (aty ku percakton organi mbikëqyres)	paushal I	1.00	100.00	100.00
1.4		Realizimi i lidhjeve të gypave të kanalizimit atm nga objektet në rrjetin e ri të kanalizimit, duke përfshirë hapjen e vrimes mbylljen dhe të gjitha pozicionet e nevojshme për një funksionim të plotë.	copë	12.00	50.00	600.00



1.5		Gërmimi me dorë, makinë, dhe transporti deri në deponi i dheut , me ngarkim dhe shkarkim në vendin ku e cakton organi mbikqyrës, dheu është i kateg. së III-të IV, V dhe VI-të. Tehet e kanaleve duhet të gërmohën në formë të rregullt dhe të përpunohet fundi i kanalit. Dheu i mihur duhet të menjahet larg kanalit në largësi min. 1,00 m'.				
	5.5	- Gërmimi me makina në thellësinë mesatare të kanalit deri në H= 1,9m', kurse gjërësia varet nga profili (Ø) i gypit.				
1.5.1		gërmimi me makinë 90%	m³	237.00	4.00	948.00
1.5.2		gërmimi me dorë 10%	m³	23.70	5.00	118.50
1.6		Mbrojtja e gropes ndërtimore në tërë gjatësin e kanalit.	m'	165.00	2.00	330.00
1.7		Zgjerimi dhe thellimi në vendet e pusetave. Zgjerimi bëhet për nga 50 cm dhe thellimi për 100 cm, në dy metër gjatësi kol. 6 puseta	m³	18.00	6.00	108.00
1.8		Planifikimi i fundit të kanalit pas përfundimit të gërmimit duke dhënë ramjen e saktë sipas projektit. Llogaritja bëhet për 1 m2 të sipërfaqes reale të planifikuar.	m²	144.00	1.00	144.00
1.9	5.8	Furnizimi, shtrirja dhe mbulimi i gypave me shtresë rëre dhe zhavori d=0-4mm, sipas detajit ne projekt.	m³	55.80	10.00	558.00
1.10	5.7	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues mbi shtresën e zhavorit standart per rrjeta te kanalizimit atmosferik.	m'	180.00	0.50	90.00
1.11	5.1	Matja gjeodezike e elementeve të rrjetit si dhe matja e gypit para mbulimit të kanalit në çdo lidhje mes dy gypave dhe ne mes te gypit, të dhenat e matjeve duhet te pergaditen ne formatin DWG dhe EXCEL dhe te dorezohen në raporte javore tek KRUP-DPZH.		180.00	3.00	540.00
1.12	5.8	Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material nga guri gelqeror tampon 0-60mm duke e ngjeshur në shtresa max 20-30 cm me Mv>90Mn/m2.	m³	163.80	5.00	819.00
1.13	5.9	Largimi i ujit nga kanali nëse paraqitet gjatë gropimit të kanalit.	ore	5.00	10.00	50.00
TOTAL PUNËT E DHEUT :						5,890.50

Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
	2.0 PUNËT E BETON, DHE BET.ARME				
2.1	Përpunimi i fundit të pusetës kontrolluese të parafabrikuara me klasë të betonit C-20/25 (për punimin e pllakes nga betoni dhe kinetave sipas detalit në projekt). Trashësia (lartësia) mesatare e fundit është 20cm. Këto funde shërbejnë si bazë për vendosjen e unazave të gatshme montuese nga betoni Ø1000 mm, kurse diamaterin e kanë 1.300 mm. Këto funde të pusetave do të përdoren për pusat mone parafabriku				
	për puseta rrugore	m³	2.10	90.00	189.00
2.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për puseten e ujëmbledhësave me dim: 60*40cm.	copë	6.00	20.00	120.00
2.3	Hapja e vrimave ne kolektorin nga beton/arme per shkarkimin e kan. Atm per profilin e gypave Ø250mm. Në çmim të llogarohet edhe mbulimi i zbrastësirave për rreth gypit me llaq cimento.	copë	1.00	50.00	50.00
2.4	Ngritja, nivelizimi dhe betonimi i kapakëve për pusetat egzistues. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej beton-armesë C-25/30 të parafabrikuar me dimensione të kornizes 120x120x20cm .	copë	9.00	100.00	900.00
2.5	Furnizimi dhe ndërtimi i unazave montuese të betonit armuar me shpuarjen e hapsirave për vendosjen e gypave të kanalizimit, lidhja e gypave me llaq çimentoje. Për secilin pusetë është e nevojshme të furnizohen unazat e prerjes konstante Ø1000 mm dhe nga një unazë në formë të konit (Ø1000mm në Ø700 mm) në pjesën e ngushtë të konit montohet korniza me kapakun e rëndë, shkurtohet sipas nevojës në varshmëri të ndryshimit të lartësisë së pusetës. Është e nevojshme të furnizohen unaza në formë të konit dhe me formë konstante:				
2.5.1	Unaza në formë të konit	copë	6.00	40.00	240.00
2.5.2	Me profil konstant		10.00	45.00	450.00
	TOTALI				1,949.00



Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
	3,0 PUNËT METAL PUNUESE				
3.1	5.9.2 Furnizimi transporti montimi i kapakëve prej gize DN-600 mm, konform Standardit EN124, klasa D400 kN. pesha e kapakut T=40t. Në çmim duhet të parashihet edhe furnizimi transporti dhe montimi i kurorës prej beton-armesë C-25/30 të parafabrikuar me dimensione të kornizes 120x120x20cm. për puseta rrugore ekzistuese të cilat mund të dëmtohen gjatë nivelizimit të kurores së pusetes me rrugen e projektuar	copë	5.00	120.00	600.00
3.2	5.9.1 Furnizimi transporti montimi i kapakëve prej gize DN-600 mm, konform Standardit EN124, klasa D400 kN. pesha e kapakut T=40t. Në çmim duhet të parashihet edhe furnizimi transporti dhe montimi i kurorës prej beton-armesë C-25/30 të parafabrikuar me dimensione të kornizes 120x120x20cm. kapaku i pusete duhet të integrohet në kuroren e pusetes gjatë betonimit sipas detalit në projekt. për puseta rrugore	copë	6.00	120.00	720.00
3.3	5.9.3 Shkallët në puseta Furnizimi, transporti dhe ndërtim montimi i shkallëve të hekurta Ø 20 mm në murin e pusetës. Shkallat të vendndërtohen në çdo 30 cm me ngjyrosje kundër korozionit. Logaritja me copë. për puseta rrugore	copë	32.00	5.00	160.00
3.4	5.9.2 Furnizimi, transporti dhe montimi i grilave të pusetave për ujëbledhësat (prej gize), për pesha të rënda. Në çmim të llogarohet: betonimi i kurores prej beton armesë C-25/30.	copë	6.00	100.00	600.00
				TOTALI	2,080.00
	4,0 PUNËT E MONTUESE				
4.1	5.1 Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar të kanalizimit HD PE SN8, në bazë të standardit EN 13476-3 dhe ISO 9969, duke përfshirë edhe lidhjen e gypave me puseten e kanalizimit, duke mbyllur zbrazdësitat me llaq qimento, në mënyrë që të mos ketë infiltrime të ujrave anësore si dhe ujrave nëntokësore në puseta. Pagesa bëhet për 1 m' të gypit të montuar komplet.				
4.1.1	për kolektorë DN- 200 mm (për Um)	m'	15.00	7.50	112.50
4.1.2	për kolektorë DN-250m	m'	165.00	10.00	1,650.00
				TOTALI	1,762.50

		5.0 TESTIMI I RRJETIT TË KANALIZIMIT ATM				
5.1	5.1	Testimi i rrjetit të kanalizimit Atmosferik sipas normave teknike, nga kompanija e certifikuar për këtë lloj aktiviteti, si dhe përpilimi i raportit me shkrim për këtë testim. Raporti i testimit duhet ti dorëzohet investitorit në 3 kopje të forta si dhe në kopje elektronike.	m'	180.00	1.00	180.00
5.2	5.2	Pas përfundimit (implementimit) dhe para pranimit teknik final të projektit, duhet të bëhet kompletimi i dokumentacionit teknik ku duhet të përfshihet i gjithë dokumentacioni duke përfshirë: Situacionin e rrjetit, Profilet gjatësore të zbatuara, detalet e pusëtave, nyjet, fotot gjatë implementimit dhe inkuizimi gjeodezik i trases sipas përshkrimit në specifikacionin teknik (Inxhinierik) dhe të dorëzohen në formë manuale (kopje të fortë) dhe digjitale (DWG dhe SHAPEFILE) në 3 kopje. Kopjet e forta duhet të jenë të përgaditur me përpjesë sipas normave teknike të projektimit.	m'	180.00	1.00	180.00
					TOTALI	360.00

PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNËVE PËR			KANALIZIMIN
1.0	PUNËT E DHEUT		5,890.50
2.0	PUNËT E BETONIT DHE BETON-ARME		1,949.00
3.0	PUNËT METAL-PUNUESE		2,080.00
4.0	PUNËT MONTUESE		1,762.50
5.0	TESTIMI I RRJETIT		360.00
	Totali:		12,042.00 €



RIKONSTRUIMI I RRUGES "ISMET KRASNIQI" NË PRISHTINË						
Gjatësia L=860.95m						
Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
1	1.0 PUNËT E DEMOLIMIT					
	1.1	Trasimi dhe inçizimi me shenjat gjeodezike për rrugë, trotuare dhe të gjitha objektet ndimëse.	m'	860.95	4.00	3,443.80
	1.2	Krijimi i hapsirave për qarkullim të pa ndërprer të këmbësorve dhe automjeteve gjatë kohës së zhvillimit të punimeve.	m'	860.95	0.50	430.48
	1.3	Riparimi i instalimeve egzistuese nëntoksore në rast dëmtimi gjatë punimeve në trase.	m'	860.95	5.00	4,304.75
	1.4	Gryerja e asfaltit egzistues me trashësi t=3-6cm dhe transporti deri në deponi.	m ²	5,097.00	3.00	15,291.00
	1.5	Demolime dhe transporti deri në deponi i pllakave, asfaltit, gurëve skajor egzistues dhe materialeve tjera të ngurta.	m ²	2,054.00	2.00	4,108.00
	1.6	Prerja në dy anë, demolimi dhe transporti deri në deponi i asfaltit dhe materialeve tjera të ngurta me gjersi b=1.0m për vendosjen e gypave të kanalizimit atmosferik.	m ²	932.00	5.00	4,660.00
	1.7	Demolime dhe transporti deri në deponi i materialeve të betonit dhe materialeve tjera të ngurta.	m ³	12.40	20.00	248.00
	1.8	Largimi i ujit nga kanali nëse paraqitet gjatë gropimit të kanalit.	orë	5.00	10.00	50.00
TOTAL PUNËT E DEMOLIMIT :						32,536.03

	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
2	2.0 PUNËT E DHEUT					
	2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të, IV-të dhe V-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 15km.	m³	1,885.40	1.00	1,885.40
	2.2	Grryerja, planifikimi, rrafshimi i nënbazës dhe ngjeshje deri në modulën e ngjeshmerisë 40N/mm²	m²	3,514.00	0.20	702.80
	2.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e gjeotekstilit 400gr/m²	m²	3,944.00	0.50	1,972.00
	2.4	Furnizimi, transporti, punimi i bankinave me tampon.	m³	78.00	12.00	936.00
	PUNIMET E DHEUT					5,496.20


3	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
	3.0 PUNËT E TAMPONIT					
	3.1	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e rëres së imt si shtres rrafshuese nën pllaka betoni me t=5cm (në gjendje të ngjeshur).	m³	103.00	8.00	824.00
	3.2	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit Mv>80MN/m² prej gurit të thyer gëlqeror me fraksion: 0-63mm me trashësi 45cm në trup të rruges (në gjendje të ngjeshur) si bazë per vendosjen e trupit të rruges në pikat ku kemi demtime në bazë të rruges.	m³	347.50	5.00	1,737.50
	3.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit Mv>100MN/m² prej gurit të thyer gëlqeror me fraksion: 0-31.5mm me trashësi t=15 cm në rrugë (në gjendje të ngjeshur) si bazë per vendosjen e asfaltit në pikat ku kemi bazë të dobët.	m³	82.50	5.00	412.50
	3.4	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit Mv>60MN/m² prej gurit të thyer gëlqeror me fraksion: 0-63mm me trashësi 20cm në trup të rruges (në gjendje të ngjeshur)si bazë per vendosjen e trupit të rruges.	m³	542.40	5.00	2,712.00
	3.5	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit Mv>80MN/m² prej gurit të thyer gëlqeror me fraksion: 0-31.5mm me trashësi t=10 cm në rrugë (në gjendje të ngjeshur) si bazë per vendosjen e asfaltit.	m³	204.70	5.00	1,023.50
TOTAL PUNËT E TAMPONIT:					6,709.50	



Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
4.0 PUNËT E BETONIT DHE ASFALTIT						
4.1		Furnizimi, bartja dhe vendosja e skajorëve 18/24 MB40 M100 në shtresë betoni MB20 me pamje ngjyr të hirt, duke përfshir edhe testimet laboratorike për soliditet në shtypje, lakim abrazion dhe ngrije shkrirje.	m'	1,730.00	8.00	13,840.00
4.2		Furnizimi, bartja dhe vendosja e skajorëve 7/20 MB40 M100 në shtresë betoni MB20 me pamje ngjyr të hirt, duke përfshir edhe testimet laboratorike për soliditet në shtypje, lakim abrazion dhe ngrije shkrirje.	m'	1,590.00	6.00	9,540.00
4.3		Furnizimi, transporti dhe montimi i Pllakave të betonit MB40 dhe trashësi t=100mm (dimenzione: 20x20 dhe 20x30) ose të ngjashme. Pllaka për përdorim në hapsira të hapura në ambient të jashtëm. Për të qen i kualifikuar si material duhet të plotsoj standartet: EC(deklaration of conformity), Produkti të posedoj shenjen CE në përputhje me direktivat per CPD (Construction Product Directive) dhe EN 13748-2 për Pllaka të ambienteve të jashtme. Montimi përfshinë edhe mbushjen e fugave me rërë të imët si dhe ngjeshja e tyre. Ngjyra e pllakave dhe dizajni i montimit përcaktohet nga mbikqyrësi në bashkpunim me projektuesin.	m²	1,960.00	6.00	11,760.00
4.4		Furnizimi, transporti dhe punimi i asfaltbetonit nga materiali i njëtrajtshëm AB11 me trashësi t=5,0cm i përzier me përforcues të asfaltit me përbërë të fibrave të Aramidit dhe Polyolefineve, njëjt sikurse Forta-Fi ose ekuivalent me Forta-Fi, ose materiale tjera me përbërje fibrash dhe karakteristika të njëjta (500gr/ 1 ton Asfalt), në shiritin e qarkullimit të automjeteve duke përfshirë lyerjen me emulsion 0.50kg/m².	m²	5,255.00	9.00	47,295.00
4.5		Furnizimi, transporti dhe punimi i asfaltit binder AB22 me trashësi t=8.0cm, pastrimi dhe lyerja me emuluzion 0,80kg/m², në pikat ku kemi dëmtime në bazen e asfaltit në shiritin e qarkullimit të automjeteve.	m²	550.00	13.00	7,150.00
4.6		Furnizimi, transporti dhe punimi i asfaltit binder AB22 me trashësi t=8.0cm, pastrimi dhe lyerja me emuluzion 0,80kg/m², në hapsirën e vendosjes së gypave të kanalizimit atmosferik.	m²	936.00	13.00	12,168.00
4.7		Demontimi i shtyllave egzistuese, transporti në deponi, furnizimi i shtyllës së re nga beton armeja me lartësi sipas asaj egzistuese pregaditja e bazamentit, vendosja e shtyllës së re dhe funksionalizimi i sajë në aspektin elektrik dhe instalimeve tjera sipas gjendjes egzistuese.	copë	8.00	350.00	2,800.00
TOTAL PUNËT E SHITESËS QARKULLUSE:						104,553.00

Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
SINJALIZIMI VERTIKAL						
6.1		Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e shenjave të trafikut në formë trekëndëshe me gjatësi të brinjës së trekëndëshit barabrinjës prej 900 mm.	copë	9.00	100.00	900.0
6.2		Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e shenjave të trafikut në formë rrethore përfshirë dhe shenjen STOP me diametër 600 mm.	copë	40.00	100.00	4000.0
6.3		Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e tabelave drejtkendore të informimit me dimensione 600x600mm	copë	10.00	100.00	1000.0
Verejtje: Foliet e sipërfaqeve retroreflektuese të shenjave të trafikut duhet të punohen së paku të shkalles së dytë retro-						
TOTALI SINJALIZIMI VERTIKAL						5,900.00


Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
------------	--------------------------	---------------	--------	-------	-------------	------------------



SINJALIZIMI HORIZONTAL						
7	7.1	Furnizimi dhe punimi në rrugë i vijave te bardha te plota (gjerësia 120 mm)	m'	2,430.00	1.00	2,430.00
	7.2	Furnizimi dhe punimi në rrugë me vija te bardha te nderprera (1+1 m, me gjerësi 120 mm)	m'	250.00	1.00	250.00
	7.3	Furnizimi dhe punimi në rrugë i vijave te bardha terthore (te plota) te ndalimit (gjerësia 500 mm)	m'	115.00	5.00	575.00
	7.4	Furnizimi dhe punimi në rrugë për shenjimin e vendkalimit te kembesoreve (pjesa e ngjyrosur e rruges)	m ²	60.00	30.00	1,800.00
		Furnizimi dhe punimi në rrugë i vijave terthore te bardha te ndërprera, para vendkalimit të këmbësorëve (0.5+0.5 m, me gjerësi 0.5 m)	m'	30.00	1.00	30.00
	7.5	Furnizimi dhe punimi ne rrugë me shigjeta për orientim të lëvizjes (me gjatësi 5.00 m)	copë	3.00	50.00	150.00
Vërejtje: Shenjat horizontale duhet te punohen nga masat e perziera plastike dy komponenteshe te ftohet me perberje						
TOTALI SINJALIZIMI HORIZONTAL						5,235.00

RIKONSTRUIMI I RRUGES "ISMET KRASNIQI" NË PRISHTINË		
1.0	PUNËT E DEMOLIMIT	32,536.03
2.0	PUNËT E DHEUT	5,496.20
3.0	PUNËT E TAMPONIT	6,709.50
4.0	PUNËT E BETON DHE ASFALTTT	104,553.00
6.0	SINJALIZIMI VERTIKAL	5,900.00
7.0	SINJALIZIMI HORIZONTAL	5,235.00
Totali:		160,429.73 €

KANALIZIMI ATMOSFERIK, RRUGA "ISMET KRASNIQI" - PRISHTINE						
Vërejtje: Para seciles porosi të materialeve, për secilin material të përshkruar në paramasë, menaxherit të kontratës duhet ti ofrohen për aprovim dokumentacionet e nevojshme (si psh. Çertifikatat e kualitetit, katalogjet etj.)						
Punëkryesi duhet të furnizoj dhe montoj nje gardh të përkohshëm me material të fortë përreth vendpunishtes për të siguruar një zhvillim të punimeve pa rreziqe për jetën e pjesmarrësve në punime dhe palës së tretë. Punëkryesi në këtë ofertë duhet të përfshijë edhe koston e ndërtimit të rrugëve të përkoshme alternative për qasje në punishte pa shkakto dëmtime në teren dhe të kthej terenin në gjendjen e planifikuar pas përfundimit të punimeve. Punëkryesi gjithashtu duhet bëjë furnizime me ujë , energji elektrike etj pranë autoriteteve lokale përkatëse gjatë fazës së ndërtimit. Vërejtje: Punekryesi duhet që të posedojë të gjitha instrumentet e nevojshme per detektimin e instalimeve të ndryshme nëntokësore në mënyrë që të shmangët dëmtimeve të instalimeve nëntokësore ne pozicionet ku zhvillohen punimet. Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin dhe montimin, lidhjet sjelljen e pozicionit ne gjendje plotësisht funksionale, garancionin si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve te prodhuesve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Pozicionet ne projekt jane te parallogaritura keshtu qe llogaritja e pozicioneve të bëhet sipas gjendjes së realizuar në teren. Nëse kemi punime në rrugë t'i kërkohe edhe plani i menaxhimit të komunikacionit, si pozicion i veqnat.						
Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
		1.0 PUNËT E DEMOLIMIT DHE DHEUT				
1.1		Para fillimit të punimeve duhet të behet piketimi gjeodezik në terren i trasesë së projektuar të rrjetit te kanalizimit ATM, duke perfshirë: aksin e gypit, pusetat, dhe elemente të tjera të rrjetës me piketa (shenja me ngjyrë permanente ne kunja druri anash kanalit dhe pusetave). Ky piketim duhet të realizohet në form të vazhdueshme paralel me punimet ku perveq piketave te vendosura duhet që pajtë të vendosja e gypave të bëhet me matje(GPS, TCR ose Nivelir).	m'	870.50	10.00	8,705.00
1.2		Inqizimi, i rrjetit sipas gjendjes së ekzekutuar të kanalizimit (pas ekzekutimit të rrjetit të kanalizimit). Inqizimi gjeodezik duhet të bëhet nga kompanija e licensuar për këtë lloj aktiviteti. Materiali duhet ti dorëzohet investitorit në 3 kopje të forta si dhe në kopje elektronike.	m'	870.50	10.00	8,705.00
1.3		Pastrimi i terenit, demolimi i materialeve tjera të ngurta, pustave ekzistuese, gypave të infrastruktures nëntokësore etj., në pjesën ku do të zhvillohet traseja e kanalizimit si dhe largimi i ktyre materialeve deri në deponi (aty ku percakton organi mbikëqyres)	paushal	1.00	5,000.00	5,000.00
1.4		Realizimi i lidhjeve të gypave të kanalizimit atm nga objektet në rrjetin e ri të kanalizimit, duke perfshirë hapjen e vrimes mbylljen dhe të gjitha pozicionet e nevojshme per një funksionim të plotë.	copë	45.00	50.00	2,250.00



1		Gërmimi me dorë, makinë, dhe transporti deri në deponi i dheut , me ngarkim dhe shkarkim në vendin ku e cakton organi mbikqyrës, dheu është i kateg. së III-të IV, V dhe VI-të. Tehet e kanaleve duhet të gërmohen në formë të rregullt dhe të përpunohet fundi i kanalit. Dheu i mihur duhet të menjahohet larg kanalit në largësi min. 1,00 m'.				
	1.5	- Gërmimi me makina në thellësinë mesatare të kanalit deri në H= 1.8m' , kurse gjërësia varet nga profili (Ø) i gypit.				0.00
	1,5,1	gërmimi me makinë 90%	m³	1,327.59	1.00	1,327.59
	1,5,2	gërmimi me dorë 10%	m³	147.51	2.00	295.02
	1.6	Mbrojtja e gropes ndërtimore në tërë gjatësin e kanalit.	m'	500.00	5.00	2,500.00
	1.7	Zgjerimi dhe thellimi në vendet e pusetave. Zgjerimi bëhet për nga 50 cm dhe thellimi për 100 cm, në dy metër gjatësi kol. 33 puseta	m³	356.00	5.00	1,780.00
	1.8	Planifikimi i fundit të kanalit pas përfundimit të gërmimit duke dhënë ramjen e saktë sipas projektit. Llogaritja bëhet për 1 m2 të sipërfaqes reale të planifikuar.	m²	783.45	1.00	783.45
	1.9	Furnizimi, shtrirja dhe mbulimi i gypave me shtresë rëre dhe zhavori d=0-4mm, sipas detajit ne projekt:	m³	299.61	5.00	1,498.03
	1.10	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues mbi shtresen e zhavorit standart per rrjeta te kanalizimit atmosferik.	m'	870.50	0.50	435.25
	1.11	Matja gjeodezike e elementeve të rrjetit si dhe matja e gypit para mbulimit të kanalit në çdo lidhje mes dy gypave dhe ne mes te gypit, të dhenat e matjeve duhet te pergaditen ne formatin DWG dhe EXCEL dhe te dorezohen në raporte javore tek KRUP-DPZH.	m'	870.50	1.00	870.50
	1.12	Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material nga guri gelqeror tampon 0-60mm duke e ngjeshur në shtresa max 20-30 cm me Mv>90Mn/m2.	m³	1,449.38	5.00	7,246.91
	1.13	Largimi i ujit nga kanali nëse paraqitet gjatë gropimit të kanalit.	ore	20.00	10.00	200.00
	TOTAL PUNËT E DHEUT :					41,596.75

Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
		2,0 PUNËT E BETON. DHE BET.ARME				
2	2.1	Përpunimi i fundit të pusetës kontrolluese të parafabrikua me klasë të betonit C-20/25 (për punimin e pllakes nga betoni dhe kinetave sipas detalit në projekt). Trashësia (lartësia) mesatare e fundit është 20cm. Këto funde shërbejnë si bazë për vendosjen e unazave të gatshme montuese nga betoni Ø1000 mm, kurse diamaterin e kanë 1.300 mm. Këto funde të pusetave do të përdoren për pustat mone parafabrike				
		për puseta rrugore	m³	14.85	30.00	445.50
	2.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për puseten e ujëmbledhësave me dim: 60*40cm.	copë	35.00	10.00	350.00
	2.3	Ngritja, nivelizimi dhe betonimi i kapakëve për pusetat egzistues. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej beton-armesë C-25/30 të parafabrikuar me dimensione të kornizës 120x120x20cm .	copë	40.00	30.00	1,200.00
	2.4	Furnizimi dhe ndërtimi i unazave montuese të betonit armuar me shpuarjen e hapsirave për vendosjen e gypave të kanalizimit, lidhja e gypave me llaq çimentoje. Për secilën pusetë është e nevojshme të furnizohen unazat e prerjes konstante Ø1000 mm dhe nga një unazë në formë të konit (Ø1000mm në Ø700 mm) në pjesën e ngushtë të të cilit montohet korniza me kapakun e rëndë, shkurtohet sipas nevojës në varshmëri të ndryshimit të lartësisë së pusetës. Është e nevojshme të furnizohen unaza në formë të konit dhe me formë konstante:				
	2,4,1	Unaza në formë të konit	copë	33.00	35.00	1,155.00
	2,4,2	Me profil konstant	m'	45.00	40.00	1,800.00
					TOTALI	4,950.50



Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
		3.0 PUNËT METAL PUNUESE				
3		Furnizimi transporti montimi i kapakëve prej gize DN-600 mm, konform Standardit EN124, klasa D400 kN. pesha e kapakut T=40t.				
	3.1	për puseta rrugore ekzistuese te cilat munde te demtohen gjate nivelizimit të kornizave të betonit me rrugen e projektuar	copë	10.00	60.00	600.00
		Furnizimi transporti montimi i kapakëve prej gize DN-600 mm, konform Standardit EN124, klasa D400 kN. pesha e kapakut T=40t. Në çmim duhet të parashihet edhe furnizimi transporti dhe montimi i kurorës prej beton-armesë C-25/30 të parafabrikuar me dimensione të kornizes 120x120x20cm. kapaku i pusete duhet të integrohet në kuroren e pusetes gjatë betonimit sipas detalit në projekt.				
	3.2	për puseta rrugore	copë	33.00	80.00	2,640.00
	3.3	Shkallët në puseta Furnizimi, transporti dhe ndërtim montimi i shkallëve të hekurtas Ø 20 mm në murin e pusetës. Shkallat të vendndërtohen në çdo 30 cm me ngjyrosje kundër korozionit. Logaritja me copë.	copë	135.00	5.00	675.00
	3.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i grilave të pusetave për ujëbledhësat (prej gize), për pesha të rënda. Në çmim të llogarohet: betonimi i kurores prej beton armesë C-25/30.	copë	35.00	50.00	1,750.00
					TOTALI	5,665.00
		4.0 PUNËT E MONTUESE				
4	4.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar të kanalizimit HD PE SN8, në bazë të standardit EN 13476-3 dhe ISO 9969, duke përfshirë edhe lidhjen e gypave me puseten e kanalizimit, duke mbyllur zbrazdësitat me llaq qimento, në mënyr që të mos ketë infiltrime të ujrave anësore si dhe ujrave nëntokësore në puseta. Paga bëhet për 1 m' të gypit të montuar komplet.				
	4.1.1	për kolektorë DN- 200 mm (për Um)	m'	120.00	7.30	876.00
	4.1.2	për kolektorë DN- 315 mm	m'	445.50	13.00	5,791.50
	4.1.3	për kolektorë DN- 400 mm	m'	425.00	16.30	6,927.50
	4.2	Transportimi i makinerisë në punishte, Hapja e vrimes horizontale, nën rrugë me metoden PIPE JACKING, depertimi i rrugës me gypë të Çelikut, sipas profilit të projektuar, duke përfshirë krijimin e hapsirës së nevojshme për realizimin e shpimit.				
	4.2.1	Ø450 mm	m'	15.00	50.00	750.00
					TOTALI	14,345.00
		5.0 TESTIMI I RRETIT TË KANALIZIMIT ATM				
5	5.1	Testimi i rrjetit të kanalizimit Atmosferik sipas normave teknike, nga kompanija e certifikuar për këtë lloj aktiviteti, si dhe përpilimi i raportit me shkrim për këtë testim. Raporti i testimit duhet të dorëzohet investitorit në 3 kopje të forta si dhe në kopje elektronike.	m'	870.50	1.00	870.50
	5.2	Pas perfundimit (implementimit) dhe para pranimit teknik final të projektit, duhet të bëhet kompletimi i dokumentacionit teknik ku duhet te perfshihet i gjithe dokumentacioni duke perfshirë: Situacionin e rrjetit, Profilet gjatesore te zbatuara, detalet e pusetave, nyjet, fotot gjate impmentimit dhe inqizimi gjeodezik i trases sipas pershkrimit ne specifkacionin teknik (Inxhinierik) dhe të dorëzohen në formë manuale (kopje e fortë) dhe digjitale (DWG dhe SHAPEFILE) në 3 kopje. Kopjet e forta duhet të jenë të përgaditur me përpjesë sipas normave teknike të projektimit.	m'	870.50	1.00	870.50
					TOTALI	1,741.00



PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNËVE PËR KANALIZIMIN ATMOSFERIK		
KANALIZIMI ATMOSFERIK, RRUGA "ISMET KRASNIQI" - PRISHTINE		
1.0	PUNËT E DHEUT	41,596.75
2.0	PUNËT E BETONIT DHE BETON-ARME	4,950.50
3.0	PUNËT METAL-PUNUESE	5,665.00
4.0	PUNËT MONTUESE	14,345.00
5.0	TESTIMI I RRJETIT	1,741.00
Totali:		68,298.25 €

REKAPITULIM I PERGJITHSHEM		
1	PROJEKTI I RIKONSTRUIMIT TË RRUGES "QEMAJL STAFI" NË PRISHTINË	227,606.23 €
2	PROJEKTI I RIKONSTRUIMIT TË RRUGES "HYS POPOVA" NË PRISHTINË	28,484.90 €
3	KANALIZIMI ATMOSFERIK RRUGA "HYS POPOVA"	12,042.00 €
4	RIKONSTRUIMI I RRUGES "ISMET KRASNIQI" NË PRISHTINË	160,429.73 €
5	KANALIZIMI ATMOSFERIK, RRUGA "ISMET KRASNIQI" - PRISHTINE	68,298.25 €
GJITHSEJTI:		496,861.10 €



NUI: 811499898
Tvsh: 330470500
Adresa: Gojbulë,
Vushtrri, Kosovë
Tel: +377(0)44 214 176
E-mail: haxhakom@hotmail.com



"HAXHA KOM" Shpk

Re:
Autoriteti Kontraktues –
Nr. i Prokurimit

Rikonstruimi i rrugëve në lagjen Kodra e Trimave.
Kuvendi i Komunës së Prishtinës
616-22-14684-5-1-1

DEKLARATË

Deklarojmë se nëse kompania jonë shpallet fituese e tenderit të lartëcekur, do të japim garancion në eliminimin e defekteve të punëve të kryera, për një periudhë prej 7 vitesh, nga data e pranimi teknik të punëve dhe se defektet e shfaqura gjatë periudhës garantuese, do t'i eliminojmë në një kohë sa më të shkurtër pa asnjë kompenzim.

"HAXHA KOM" SHPK
Haxhi Zenullahi
Drejtor



Data: 15.02.2023