


	<p><b>Republika e Kosovës</b>  <b>Republika Kosova – Republic of Kosovo</b></p> <p><b>Komuna e Prishtinës</b>  <b>Opština Priština –Municipality of Prishtina</b></p>	
---	---	---

10/08/2018

**PJESA I E KONTRATËS: KONTRATA**

**KOMUNA E PRISHTINES**, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

**Operatori Ekonomik N.N.SH. "CO-ING"** adresa: Kroi i Bardhë, nr.52, 10000 - Prishtinë, me numër të regjistrimit të biznesit 70577380 dhe numër fiskal 600065438 i përfaqësuar nga Afrim Ibrahim - Drejtor, në tekstin e mëtejshëm ("Kontraktuesi"), janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punët e shënuara me poshtë:

**Titulli i projektit: " Ndërtimi i rrugëve Evlija Çelebi, Luan Qelaj dhe Halil Alidemaj "**

Me numër identifikues: 616 18 56 521

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit:

**Ndërtimi i rrugëve Evlija Çelebi, Luan Qelaj dhe Halil Alidemaj**

**Neni 2 Çmimi**

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **122.234,10 €** ; [*Njëqind e njëzetedy mijë e dyqind e tridhjetë e katërt euro dhe 10 cent*].

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

**Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës**

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

**Neni 4 Komunikimet**

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit

të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.



4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën SHQIPE në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

#### Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	ZEKË BARDHAJ
Pozita:	Udhëheqës i Departamentit të Prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	10.08.2018
Vula:	

#### Për Kontraktuesin

Emri:	AFRIM IBRAHIMI
Pozita:	DREJTOR
Nënshkrimi:	
Data:	10.08.2018
Vula:	



## PJESA II E KONTRATES KUSHTET E PËRGJITHSHME

### Neni 1 Përkufizimet

1.1 **"Kontratë"** do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 **"Punë"** konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrenim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 **"Kontraktuesi"** është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 **"Menaxheri i Projektit"** është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës ( apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 **"Çmimi Kontratës"** do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 **"Vendi i ndërtimit"** do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 **"Pajisjet e kontraktuesit"** do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 **"Skicat"** nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 **"KPK"** do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 **"KVK"** do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

### Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

### Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj të një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguresve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguresit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

### Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një palë të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të

njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktion pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet te përmbushin kërkesat e përshtatshëmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njuh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë të Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

### **Obligimet e Autoritetit Kontraktues**

#### **Neni 5 Dhënia e dokumenteve**

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

#### **Neni 6 Qasja në vend punishte**

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbajë çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

#### **Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore**

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.



## Obligimet e Kontraktuesit

### Neni 86 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrin. Ekzekutimi i urdhrin administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalojë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

### Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuara në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

### Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të **Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm**.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

### Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;



- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrisë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

#### **Neni 12 Programi**

12.1 Brenda kohës se specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohet, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për me tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnojë Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rrisë detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

#### **Neni 13 Siguria në vend punishte**

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

#### **Neni 14 Ndërrhyrja me trafikun**

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

#### **Neni 15 Tatimi**

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.



## **Neni 16 Kostoja e Riparimeve**

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

## **FILLIMI DHE VONESAT**

### **Neni 17 Fillimi i punëve**

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

### **Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit**

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjë nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkuftuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

### **Neni 19 Dëmet e likuiduara**

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është më vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

## **Materialet dhe mjeshtëritë**

### **Neni 20 Regjistri i punës**

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

- a) kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;
- b) deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bere Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se



Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistrë. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marr një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

#### **Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve**

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet ti referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikujt do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

#### **Neni 22 Inspektimi dhe testimi**

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "*Menaxherin e Projektit*", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për ti lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbyshjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishite ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

#### **Neni 23 Paralajmërim i hershëm**

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vonë në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.



## PAGESAT

### Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do ti paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhen nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

### Neni 25 Paramasa dhe Paralogaria

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbaj aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

### Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

### Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim e tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkaloj 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

### Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a. Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b. Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

### **Neni 29 Llogaritja përfundimtare**

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet ti paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

### **Neni 30 Shkaqet për kompensim**

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.



## PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

### Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

### Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara në shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët të cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

### Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe të jete lëshuar, ose konsiderohet të jete lëshuar, **një certifikatë e pranimit të përkohshëm**.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

### Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjojë një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimit të përkohshëm.

### **Neni 35 Pranimit përfundimtar**

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një **certifikatë të pranimit përfundimtar**, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit nga Menaxheri i Projektet dhe te jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të përcaktuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

### **Shkelja e kontratës dhe shkëputja**

#### **Neni 36 Shkelja e kontratës**

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

#### **Neni 37 Shkëputja e kontratës**

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonësës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.



37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesit do të përfundoj vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të siguroj vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

#### **Neni 38                    Forca madhore**

38.1 **“Force Madhore”** siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësisë të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

#### **Neni 39                    Pagesa pas shkëputjes së kontratës**

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

#### **Neni 40                    Prona**

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

#### **Neni 41                    Lirimi nga Ekzekutimi**

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetoj këtë. Kontraktuesi do të siguroj vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejtë që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

## Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

### Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

### Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.



## PJESA III E KONTRATES

## kushtet e veçanta

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë GJUHA SHQIPE
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është <i>10% e vlerës së përgjithshme të kontratës e cila është 12223,41 € (dymbëdhjetë mijë e dyqind e njëzet e tre euro dhe dyzetë e një cent) në afat prej 120 ditësh</i>
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	<p>Shuma minimale e sigurimit do të jetë:</p> <p>a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjër në koston e zëvendësimit të plotë;</p> <p>b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre;</p> <p>c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar.</p> <p>d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje:</p> <p>i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar</p> <p>ii) e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar</p>

Programi	12.1	Kontraktuesi dhe menaxheri i projektit do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda 3 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të caktohet në <i>planin e menaxhimit</i>
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë 90 ditë.
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% për ditë por jo më shumë se 10% e vlerës së kontratës.
Pagesat	24.1	Pagesat do të bëhen në 3 situacione në vlerë prej 40,000.00 €.
Regjistri i punës	20.1	Ditari i Punës dhe Libri ndërtimor
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit është <i>i caktuar me vendim të ZKA</i>
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: 10%
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 5 ditë pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 1 vite
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	<i>Komisioni për Ndërmjetësim në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë</i>
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	<p>a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në <b>GJYKATËN THEMELORE</b> në pajtim me ligjin në Kosovë.</p> <p>a) ose vendim nga gjyqi;</p> <p>b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.</p> <p>ose</p> <p>b) kurdo që palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh.</p>



SHËNIM

**Pjesa C:** - Formulari i Dorëzimit të Ofertës – ky formularë duhet të përdoret vetëm nëse tenderi dorëzohet në kopje fizike. Përndryshe, në qoftë se tenderi dorëzohet në mënyrë elektronike, formulari krijohet përmes sistemit.

**PJESA C: FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT**

**Pjesa I. Formulari i Tenderit**

Për: **KUVENDI KOMUNAL PRISHTINË**  
(në vazhdim të tekstit “Autoriteti Kontraktues”)



Titulli i kontratës: **NDËRTIMI I RRUGËVE EVLIJA ÇELEBI, LUAN QELAJ DHE HALIL ADEMAJ**

Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. I kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përmbajtjet e dosjes së tenderit me Numër të Prokurimit: <616-18-4642-5-2-1>. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.
2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim:
3. Çmimi total i tenderit është:

[Nëse objekti i kontratës nuk është i ndarë në pjesë]

Çmimi i tenderit në shifra: 120,099.35 [shëno çmimin e tenderit në shifra €]  
Dhe në fjalë: NJË, DY, ZËRO, ZËRO, NËNTË, NËNTË, TRE, PESE [shëno çmimin e tenderit në fjalë Euro]

4. Ky tender është valid për një periudhë prej **60 ditë** nga data finale për dorëzim të tenderëve.
5. [Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit para nënshkrimit të kontratës [10% për kohëzgjatjen e periudhës prej 120 ditë].
6. Operatori Ekonomik [dhe nënkontraktuesit tonë] kanë këtë nacionalitet: [SHQIPËTARË]
7. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender [shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet], me të drejtën tonë të udhëhequr nga ne. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër

[Në rast të konsorciumit]

[Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender [shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet] si partner në konsorcium të udhëhequr nga [shëno emrin e udhëheqësit]. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë udhëzime për secilin anëtar dhe në emër të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësia e partnerit kryesor, dhe se

Numri i Prokurimit: 616 18 56 521 – Titulli Ndërtimi i rrugëve Evlija Çelebi, Luan Qelaj dhe Halil Alidemaj

të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium janë të obliguar të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës].

8. Ne do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në cilëndo fazë gjatë implementimit të kontratës. Gjithashtu ne e dimë dhe pranojmë që të gjitha informatat e pasakta ose jo të plota të cilat jepen me qëllim në këtë konkurrim, mund të kenë si rezultat përjashtimin tonë nga kjo dhe nga kontratat tjera të financuara nga BKK

9. Theksojmë që Autoriteti kontraktues nuk është i obliguar të vazhdojë me këtë ftesë dhe që e rezervon të drejtën për të dhënë vetëm një pjesë të kontratës. Ai nuk do të shkaktojë detyrime ndaj nesh nëse e bën këtë.

E DORËZUAR NGA

IDENTIFIKIM I OPERATORIT EKONOMIK	
EMRI I KOMPANISË	N.N.SH "CO-ING"
ADRESA E PLOTE	KROI I BARDHË, NR 52PRISHTINË
PËRFAQËSUAR NGA:	
EMRI & MBIEMRI	AFRIM IBRAHIMI
POZITA	DREJTOR
NËNSHKRIMI	
DATA	18.07.2018
VULA	

Në rast Grupi Operatorësh ekonomik:

	Emri (emrat)	Vend-selia
Partneri 1*	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////
Etj ... *	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////

\* shtoni/fshini rreshta plotësues për partnerët sipas nevojës. Vini re që nënkontraktuesi nuk konsiderohet si partner për qëllime të kësaj procedure të tenderit.

Emri dhe mbiemri i personit të autorizuar për të nënshkruar këtë tender në emër të Konsorciumit: [AFRIM IBRAHIMI]

Nënshkrimi: [\_\_\_\_\_]

Vendi dhe data: [PRISHTINË, 18.07.2018 ]

Vula e Udhëheqësit:





**Paramasa me Paralogari  
PROJEKTI KRYESOR I RRUGËS: HALIL ALIDEMAJ**

**Gjatësia, L=112.76m**

Nr. rendor	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi pa tvsh (Euro)	Çmimi njësi me tvsh (euro)	Çmimi total (Euro)
<b>PUNËT PARAPRAKE</b>						
1						
1.1	Shenimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit (Sipas Projektit).	m'	112.76	0.20	0.24	26.61
1.2	Hartimi I projektit të ekzekutuar pas perfundimit të punimeve, (aty ku projekti ka pësuar ndryshime).	m'	112.76	0.20	0.24	26.61
1.3	Demolimi I asfaltit egzistues dhe transporti deri në deponi.	m <sup>2</sup>	478.00	0.50	0.59	282.02
1.4	Demolime I materialeve të ngurta si beton, asfalt dhe materiale tjera duke përfshir edhe transportin deri në deponi.	m <sup>3</sup>	2.50	10.00	11.80	29.50
1.5	Demontimi i rrethojave kthimi I tyre në gjendjen e mëparshme pas perfundimit të projektit.	m'	15.00	1.00	1.18	17.70
<b>PUNET PARAPRAKE</b>				<b>Gjithsej:</b>		<b>382.44</b>
<b>PUNIMET E DHEUT</b>						
2						
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të, IV-të dhe V-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 15km.	m <sup>3</sup>	530.00	1.00	1.18	625.40
2.2	Grryerja, planifikimi, rrafshimi i nënbazës dhe ngjeshje deri në modulin e ngjeshmerisë 25N/mm <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	508.00	1.00	1.18	599.44
2.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e gjeotekstitit 400gr/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	505.00	1.00	1.18	595.90
2.4	Furnizimi, transporti, punimi i materialit mbushes guror jokoherent me CBR>20% , shtrirje dhe ngjeshja në shtresa jo më të mdha se 30cm deri në modulin e ngjeshmërisë 45MN/m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	205.00	4.00	4.72	967.60
2.5	Furnizimi, transporti dhe punimi i bankinës prej materialit guror me fraksion 0/32mm.	m <sup>3</sup>	3.50	4.00	4.72	16.52
<b>PUNIMET E DHEUT</b>						<b>2,804.86</b>
<b>MBISTRUKTURA</b>						
3						
3.1	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (70MN/m <sup>2</sup> ) prej gurit të thyer gëlqeror, 0-60mm me trashësi t=20cm	m <sup>3</sup>	118.00	6.50	7.67	905.06
3.2	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (90MN/m <sup>2</sup> ) prej gurit të thyer gëlqeror, 0-31mm me trashësi t=10cm	m <sup>3</sup>	58.00	6.60	7.79	451.70
3.3	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja e reres prej gurit të thyer gëlqeror, me trashësi t=5cm si bazë për vendosjen e pllakave nga betoni.	m <sup>3</sup>	26.00	8.00	9.44	245.44

3.4	Furnizimi, transporti dhe punimi i Pllakave nga Betoni (kockave nga betoni) me t=8cm, me MB40 per rrugë dhe trotuare sipas projektit .	m <sup>2</sup>	545.00	6.50	7.67	4,180.15
3.5	Furnizimi, bartja dhe vendosja e skajorëve 18/24 MB40 M100 në shtresë betoni MB19	m'	235.00	6.00	7.08	1,663.80
<b>GJITHËSEJ PUNËT E MBISTRUKTURES</b>						<b>7,446.15</b>

<b>4 SINJALIZIMI VERTIKAL</b>						
4.1	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e shenjave të trafikut në <b>formë rrethore</b> përfshirë dhe shenjen STOP me diametër 600 mm.	copë	2.00	60.00	70.80	141.60
<b>SINJALIZIMI VERTIKAL</b>				<b>Gjithsej:</b>	<b>141.60</b>	

<b>5 SINJALIZIMI HORIZONTAL</b>						
5.1	Furnizimi dhe punimi në rrugë i vijave të bardha të plota dhe të ndërprera (gjeresia 120 mm)	m'	235.00	0.50	0.59	138.65
5.2	Furnizimi dhe punimi në rrugë me shigjeta për lëvizje majtas, djathtas majtas dhe djathtas (me gjatësi 5 m)	copë	4.00	7.50	8.85	35.40
5.3	Furnizimi dhe punimi në rrugë për shenjimin e vendkalimit të këmbeve	m <sup>2</sup>	40.00	7.50	8.85	354.00
<b>SINJALIZIMI HORIZONTAL</b>				<b>Gjithsej:</b>	<b>528.05</b>	

<b>Paramasa me Paralogari</b>		
<b>PROJEKTI KRYESOR I RRUGËS: HALIL ALIDEMAJ</b>		
1	<b>PUNËT PARAPRAKE</b>	<b>382.44</b>
2	<b>PUNIMET E DHEUT</b>	<b>2,804.86</b>
3	<b>MBISTRUKTURA</b>	<b>7,446.15</b>
4	<b>SINJALIZIMI VERTIKAL</b>	<b>141.60</b>
5	<b>SINJALIZIMI HORIZONTAL</b>	<b>528.05</b>
6	<b>TOTALI ME (TVSH)</b>	<b>11,303.11</b>



*[Handwritten signature]*



**PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNËVE PËR KANALIZIMIN FEKAL**  
•HALIL ALIDEMAJ

Nr. rendor	Pozicioni (sipas kushteve teknike)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi pa tvsh (euro)	Çmimi njësi me tvsh (euro)	Çmimi total EURO
<b>1.0 PUNËT E DHEUT</b>							
1.0		Trasimi dhe inçizimi me shenjat gjeodezike	m'	112.76	0.20	0.24	26.61
1.1		pastrimi i terrenit në pjesën ku do të zhvillohet traseja e kanalizimit	m'	112.76	0.20	0.24	26.61
1.2		Gërmimi me dorë dhe me makina si dhe Deportimi i dheut të tepërt, me ngarkim dhe shkarkim në vendin ku e cakton organi mbikqyrës, dheu është i kateg. së III-të dhe IV-të në proporcion 90% dhe 10%. Tehet e kanaleve duhet të gërmohën në formë të rregullt dhe të përpunohet fundi i kanalit. Dheu i mihur duhet të menjahohet larg kanalit në largësi min. 1,00 m'. -Gërmimi me makina në thellësinë mesatare të kanalit deri në 2.93m' (duke llogarit edhe shtresat e konstruksionit të rrugës), kurse gjërësia varet nga profili (Ø) i gypit, në çmim duhet llogaritur edhe mbrojtja e kanalit nga shembja					
1.3		gërmimi me makinë 90%	m <sup>3</sup>	330.35	1.00	1.18	389.81
1.4		gërmimi me dorë 10%	m <sup>3</sup>	33.03	1.50	1.77	58.46
1.5		Zgjerimi dhe thellimi në vendet e pusetave. Zgjerimi bëhet për nga 50 cm dhe thellimi për 40 cm, në dy metër gjatësi kol. 7 puseta	m <sup>3</sup>	2.80	2.00	2.36	6.61
1.6		Planifikimi i fundit të kanalit pas përfundimit të gërmimit duke dhënë ramjen e saktë sipas projektit. Llogaritja bëhet për 1 m2 të sipërfaqes reale të planifikuar.	m <sup>2</sup>	101.48	0.20	0.24	23.95
1.7		Furnizimi, shtrirja dhe mbulimi i gypave me shtresë rëre dhe zhavori d=4-8mm, sipas detajit ne projekt.	m <sup>3</sup>	49.05	4.00	4.72	231.52
1.8		Furnizimi, transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues mbi shtresën e zhavorit standart per rrjeta te kanalizimit fekal.	m'	112.76	0.10	0.12	13.31
1.9		Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material rrethor jo koherent duke e ngjeshur në shtresa 20-30 cm. Shtresa e parë mbi dhe rreth gypave është 5 cm. rëre dhe zhavor.	m <sup>3</sup>	272.90	4.00	4.72	1,288.09
1.10		Ngarkimi si dhe transporti i dheut (të tepert) të gërmuar në deponi ku e cakton organi mbikqyrës.	m <sup>3</sup>	41.43	5.00	5.90	244.44
1.11		Largimi i ujit nga kanali nëse paraqitet gjatë gropimit të kanalit.	ore	5.00	5.00	5.90	29.50
<b>TOTAL PUNËT E DHEUT :</b>							2,338.90
Nr. rendor	Pozicioni (sipas kushteve teknike)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO	
<b>3,0 PUNËT E BETON. DHE BET.ARME</b>							
2.0		Përpunimi i fundit të pusetës kontrolluese me beton-arme, MB-20 (për punimin e kinetave). Trashësia (lartësia) mesatare e fundit është 20cm, a/b=150/150cm. Këto funde shërbejnë si bazë për vendosjen e unazave të gatshme montuese nga betoni Ø1000 mm.	m <sup>3</sup>	2.80	40.00	47.20	132.16

2	2.1	Furnizimi dhe ndërtimi i unazave montuese të betonit me shpuarjen e shprastirave për vendosjen e gypave të kanalizimit, lidhja e gypave me llaç çimentoje. Për secilën pusetë është e nevojshme të furnizohen unazat e prerjes konstante Ø 1000 mm dhe nga një unazë në formë të konit (Ø 1000 mm në Ø 700 mm) në pjesën e ngushtë të të cilit montohet korniza me kapakun e rëndë, shkurtohet sipas nevojës në varshmëri të ndryshimit të lartësisë së pusetës. Është e nevojshme të furnizohen unaza në formë të konit dhe me formë konstante:						
	2.2	a) unaza në formë të konit	copë	7.00	40.00	47.20	330.40	
	2.3	b) me profil konstant	m'	16.00	30.00	35.40	566.40	
<b>4,0 PUNËT METAL PUNUESE</b>								
					TOTALI		1,028.96	
3	3.1	Furnizimi transporti montimi dhe betonimi i kapakëve prej gize, pesha e kapakut T=40t. Në çmim të llogaritit edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C 25/30.	copë	7.00	80.00	94.40	660.80	
	3.2	Shkallët në puseta Furnizimi, transporti dhe ndërtim montimi i shkallëve të hekurta Ø 20 mm në murin e pusetës. Shkallat të vendndërtohen në çdo 30 cm me ngjyrosje kundër korozionit. Logaritja me copë.	copë	50.00	2.00	2.36	118.00	
					TOTALI		778.80	
<b>5,0 PUNËT E MONTUESE</b>								
4	4.0	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN4 për kolektorë Pagesa bëhet për 1 m' të gypit të montuar komplet.						
	4.1	për kolektorë DN- 315 mm	m'	113.00	8.00	9.44	1,066.72	
					TOTALI		1,066.72	
<b>6.0 TESTIMI I RRJETIT TË KANALIZIMIT FEKAL</b>								
5	5.1	Testimi i rrjetit të kanalizimit fekal sipas normave teknike	m'	112.76	0.10	0.12	13.31	
					TOTALI		13.31	

KANALIZIMI FEKAL (SANITAR)_HALIL ALIDEMAJ			
1.0	PUNËT E DHEUT		2,338.90
2.0	PUNËT E BETONIT DHE BETON-ARME		1,028.96
3.0	PUNËT METAL-PUNUESE		778.80
4.0	PUNËT MONTUESE		1,066.72
5.0	TESTIMI I RRJETIT TË KANALIZIMIT FEKAL		13.31
<b>Totali:</b>			<b>5,226.69</b>



**PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNËVE PËR KANALIZIMIN ATMOSFERIK**  
♦HALIL ALIDEMAJ

Nr. rendor	Pozicioni (sipas kushteve teknike)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi pa tvsh	Çmimi njësi me tvsh	Çmimi total EURO
<b>1.0 PUNËT E DHEUT</b>							
1.0		Trasimi dhe inçizimi me shenjat gjeodezike	m'	113.00	0.20	0.24	26.67
1.1		Pastrimi I terenit në pjesën ku do të zhvillohet traseja e kanalizimit	m'	113.00	0.20	0.24	26.67
1.2		Gërmimi me dorë dhe me makina si dhe Deportimi i dheut të tepërt, me ngarkim dhe shkarkim në vendin ku e cakton organi mbikqyrës, dheu është i kateg. së III-të dhe IV-të në proporcion 90% dhe 10%. Tehet e kanaleve duhet të gërmohën në formë të rregullt dhe të përpunohet fundi i kanalit. Dheu i mihur duhet të menjahohet larg kanalit në largësi min. 1,00 m'. -Gërmimi me makina në thellësinë mesatare të kanalit deri në 2.38m' (duke llogarit edhe shtresat e konstruksionit të rrugës), kurse gjërësia varet nga profili (Ø) i gypit, në çmim duhet llogaritur edhe mbrojtja e kanalit nga shembja					
1.3		gërmimi me makinë 90%	m <sup>3</sup>	268.50	1.00	1.18	316.83
1.4		gërmimi me dorë 10%	m <sup>3</sup>	29.83	1.50	1.77	52.80
1.5		Zgjerimi dhe thellimi në vendet e pusetave. Zgjerimi bëhet për nga 50 cm dhe thellimi për 40 cm, në dy metër gjatësi kol. 7puseta	m <sup>3</sup>	2.40	2.00	2.36	5.66
1.6		Planifikimi i fundit të kanalit pas përfundimit të gërmimit duke dhënë ramjen e saktë sipas projektit. Llogaritja bëhet për 1 m2 të sipërfaqes reale të planifikuar.	m <sup>2</sup>	101.70	0.20	0.24	24.00
1.7		Furnizimi, shtrirja dhe mbulimi i gypave me shtresë rëre dhe zhavori d=4-8mm, sipas detajit ne projekt.	m <sup>3</sup>	60.80	4.00	4.72	286.98
1.8		Furnizimi, transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues mbi shtresen e zhavorit standart per rrjeta te kanalizimit fekal.	m'	113.00	0.10	0.12	13.33
1.9		Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material rrethor jo koherent duke e ngjeshur në shtresa 20-30 cm. Shtresa e parë mbi dhe rreth gypave është 5 cm. rërë dhe zhavor.	m <sup>3</sup>	221.25	4.00	4.72	1,044.30
1.10		Ngarkimi si dhe transporti I dheut (të tepert) të gërmuar në deponi ku e cakton organi mbikqyrës.	m <sup>3</sup>	16.28	5.00	5.90	96.05
1.11		Largimi i ujit nga kanali nëse paraqitet gjatë gropimit të kanalit.	ore	5.00	5.00	5.90	29.50
<b>TOTAL PUNËT E DHEUT :</b>							1,922.79
<b>3,0 PUNËT E BETON. DHE BET.ARME</b>							
2.0		Përpunimi i fundit të pusetës kontrolluese me beton-arme, MB-20 (për punimin e kintave). Trashësia (lartësia) mesatare e fundit është 20cm, a/b=150/150cm. Këto funde shërbejnë si bazë për vendosjen e unazave të gatshme montuese nga betoni Ø1000 mm.	m <sup>3</sup>	2.40	40.00	47.20	113.28

2	2.1	Furnizimi, transporti dhe betonimi pusetave ujmbledhësive me dim: 150x60x40cm nga beton-arme C-25/30 me prerje tërthore në form katerkendëshi me dimensione sipas projektit për kapjen e ujit atmosferik, duke përfshirë edhe armimin me armaturë rrjetë Q188, Ø6/15cm, në dy drejtimet. Në çmim duhet llogaritur edhe betonimi i fundeve (pllakave) me MB-20 me dimensione 60/50/10 cm. Këto funde (pllaka) shërbejnë si bazë për vendosjen e pusetave ujmbledhëse.	copë	6.00	35.00	41.30	247.80
	2.2	Furnizimi dhe ndërtimi i unazave montuese të betonit me shparjen e shprastirave për vendosjen e gypave të kanalizimit, lidhja e gypave me llaq çimentoje. Për secilën pusetë është e nevojshme të furnizohen unazat e prerjes konstante Ø 1000 mm dhe nga një unazë në formë të konit (Ø 1000 mm në Ø 700 mm) në pjesën e ngushtë të të cilit montohet korniza me kapakun e rëndë, shkurtohet sipas nevojës në varshmëri të ndryshimit të lartësisë së pusetës. Është e nevojshme të furnizohen unaza në formë të konit dhe me formë konstante:					
	2.3	a) unaza në formë të konit	copë	6.00	40.00	47.20	283.20
	2.4	b) me profil konstant	m'	11.00	30.00	35.40	389.40
<b>4,0 PUNËT METAL PUNUESE</b>					TOTALI		1,033.68
3	3.1	Furnizimi transporti montimi dhe betonimi i kapakëve prej gize, pesha e kapakut T=40t. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30.	copë	6.00	80.00	94.40	566.40
	3.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i grilave të pusetave për ujëbledhësat nga materiali "KOMPOZIT", 60X60X6, sipas standardit 1478 EN 124 C250 për pesha Min. 250 kN (25 Ton). Në çmim të llogarohet: betonimi i kurores prej beton-armesë C-25/30	copë	6.00	50.00	59.00	354.00
	3.3	Shkallët në pusetat Furnizimi, transporti dhe ndërtim montimi i shkallëve të hekurta Ø 20 mm në murin e pusetës. Shkallat të vendndërtohen në çdo 30 cm me ngjyrosje kundër korozionit. Logaritja me copë.	copë	45.00	2.00	2.36	106.20
	TOTALI						1,026.60
<b>5,0 PUNËT E MONTUESE</b>							
4	4.0	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN4 për kolektorë Pagesa bëhet për 1 m' të gypit të montuar komplet.					
	4.1	për kolektorë DN- 400 mm	m'	113.00	11.00	12.98	1,466.74
TOTALI						1,466.74	
<b>6.0 TESTIMI I RRJETIT TË KANALIZIMIT FEKAL</b>							
5	5.1	Testimi i rrjetit të kanalizimit fekal sipas normave teknike	m'	113.00	0.10	0.12	13.33
TOTALI						13.33	

KANALIZIMI ATMOSFERIK_HALIL ALIDEMAJ		
1.0	PUNËT E DHEUT	1,922.79
2.0	PUNËT E BETONIT DHE BETON-ARME	1,033.68
3.0	PUNËT METAL-PUNUESE	1,026.60
4.0	PUNËT MONTUESE	1,466.74
5.0	TESTIMI I RRJETIT TË KANALIZIMIT FEKAL	13.33
<b>Totali:</b>		<b>5,463.15</b>



**PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNËVE PËR UJËSJELLËS  
•HALIL ALIDEMAJ**

Nr. rendor	Pozicioni (sipas kushteve teknike)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me tvsh	Çmimi njësi pa tvsh (euro)	Çmimi total EURO
<b>1,0 PUNIMET TOKËSORE</b>							
1.1		Trasimi dhe inçizimi me shenjat gjeodezike	m'	113.00	0.10	0.12	13.33
1.2		Gërmimi i dheut të kateg.IV dhe V me makinë dhe dorë, me gjerësi b=0.6 m dhe thellësi mes.=1.2 m	m'				
1.3		-Me makinë 90 %		54.92	1.00	1.18	64.80
1.4		-Me makinë 10 %	m³	6.10	1.50	1.77	10.80
1.5		Sigurimi dhe vendosja e rërës nën, mbi dhe anash gypit d=0-4mm me planifikim dhe ngjeshje.	m³	22.60	4.00	4.72	106.67
1.6		Mbulimi i kanalit me material djerrin (argjir&zhavor) 20-30 cm me ngjeshje.	m³	47.46	4.00	4.72	224.01
1.7		Sigurimi dhe vendosja e shiritit sinjalizues me shenjen "Kujdes Ujësellsit" për gate kanalit 20-30 cm mbi gypin e ujësellsit	m'	113.00	0.20	0.24	26.67
1.8		Largimi i dheut të tepërt në vendin ku e cakton organi mbikqyrës.p, përfshir kof. e shkritesis K=1.3	m³	15.00	5.00	5.90	88.50
<b>TOTALI</b>							<b>521.45</b>
<b>2,0 PUNËT E BETONIT DHE BETON ARMESË</b>							
2.1		ndërtimi i puseta për kyqje në rrjetin e ujësellsit nga beton-arme C-25/30 me prerje tërthore në formë katerkëndëshi me dimensione sipas projektit, duke përfshirë edhe armimin me armaturë rrjetë Q188, Ø6/15cm, në dy drejtimet. Dimensionet dhe gjeometria e pusetave të përshatet me montimin e pjesëve fazonike.	copë	1.00	300.00	354.00	354.00
2.2		Furnizimi transporti montimi dhe betonimi i kapakëve prej gize, peshë e kapakut T=20t. për pusetat kontrolluese të ujësellsit	copë	1.00	50.00	59.00	59.00
2.3		Furnizimi dhe vendosja në vepër e blloqeve të betonit për stabilizimin e pjesëve fazonike në puseta	m³	0.25	40.00	47.20	11.80
<b>TOTALI</b>							<b>424.80</b>
<b>3,0 PUNËT INSTALUESE</b>							
3		Lidhja dhe vendosja e gypave të PE-100 duke përfshirë edhe lidhjet-saldimet					
3.1		DN- 110 mm, PN 10 bar	m'	113.00	4.00	4.72	533.36
<b>TOTALI</b>							<b>533.36</b>
<b>4,0 PUNËT MONTUESE</b>							
4		Furnizimi, transporti dhe instalimi i pjesëve fazonike nga materiali i gizës, GGG 40 dhe polietileni nëpër nyje sipas planit të nyjeve dhe skicave instaluese, montuese dhe detaleve të pusetave, të gjitha duhet jenë PN10 bar.					
4.1		T PE Ø220/220mm	copë	1.00	110.00	129.80	129.80
4.2		E.Muf Ø220 mm	copë	2.00	50.00	59.00	118.00
4.2		AF Ø 220 mm	copë	1.00	60.00	70.80	70.80
4.4		AF Ø 110 mm	copë	2.00	15.00	17.70	35.40
4.5		Valvolë shiber DN 110 mm	copë	1.00	90.00	106.20	106.20

13,56  
W  
W  
W  
W  
27,12  
edite harryan të kalibrit

W  
W  
W  
W

W  
W  
W

*Handwritten signature*

4.6	FFR DN 220/110 mm	copë	1.00	20.00	23.60	23.60
4.7	Mbyllësa fundor Ø 110 mm	copë	1.00	5.00	5.90	5.90
<b>TOTALI</b>						489.70

5,0 KYQJET PER OBJEKTE						
5	5,1	Qaforet mekanike DN: 110/65 mm,	cope	6.00	10.00	70.80
	5,2	Ventil DN-50	cope	6.00	5.00	35.40
	5,3	Pjesë të tjera të nevojshme fazonike	pausha II	1.00	100.00	118.00
<b>TOTALI</b>						224.20

6,0 PUNËT TJERA						
6	6.1	Testimi i tubit PE 100 sipas përshkrimit në përputhshmëri me kushtet teknike.	m'	113.00	0.10	13.33
	6.2	Dezinfektimi i tubit PE 100 sipas përshkrimit në përputhshmëri me kushtet teknike.	m'	113.00	0.10	13.33
<b>TOTALI</b>						26.67

UJËSJELLËSI		
•HALIL ALIDEMAJ		
1.0	1,0 PUNIMET TOKËSORE	521.45
2.0	2,0 PUNËT E BETONIT DHE BETON ARMESË	424.80
3.0	3,0 PUNËT INSTALUESE	533.36
4.0	4,0 PUNËT MONTUESE	489.70
5.0	5,0 KYQJET PER OBJEKTE	224.20
6.0	6,0 PUNËT TJERA	26.67
<b>GRAND TOTALI</b>		<b>2,220.18</b>



2,233.5





3.ZHVENDOSJA DHE REHABILITIMI I RRJETËS EKZISTUESE NË TRASË TË RE						
3,3,1	Porosia,transporti dhe betonimi Shtyllave te betonit h=9m (ne varsi nga shtylla e vjeter) duke perfshire edhe punimin e themeleve te shtyllave ,betonimin ,unazave dhe tiranuesve per shtrengim te kabllit kryesor sikurse ne situacion(I kompletuar)	copë	4	160.00 €	188.80 €	755.20 €
3,3,2	Demolimi i shtyllave ekzistuese te druarit dhe betonit dhe bartja e tyre ne vend te kerkuar nga organi kompentent	copë	3	30.00 €	35.40 €	106.20 €
3,3,3	Demolimi I rrjetes ekzistuese nga trasa e vjeter dhe deponimi ne vend te pershtatshem.Pas vendosjes se shtyllave te reja te behet montimi i rrjetes ekzistuese ne trasen e re me te gjitha elementet percjellese ne shtylle.Ketu hyne edhe kyqja e objekteve qe kane qene te kyqur ne trase te vjeter	copë	16	30.00 €	35.40 €	566.40 €
3,3,4	Porosia ,transporti dhe vendosja e kabllit bistek X00 -A 4x(1x16mm) ne shtyllat e betonit per kyqje te shtepive ne varesi nga kyqja e vjeter me gjatesi mesatare 30m(5 kyqjes per shtylle).Ketu hyjn edhe tiranuesit pajisjet vetmbajtse te kabllave dhe materiali i imet percjelles per kyqjet e kabllave	cope	15	60.00 €	70.80 €	1,062.00 €
3,3,5	Punet e papaparapara	paushall	1	100.00 €	118.00 €	118.00 €
<b>TOTAL POSICIONI 2,3</b>						2,607.80 €
<b>REKAPITULIMI I ELEKTRIKËS</b>						
<b>1.1 KANALIZIMI KABLLOVIK</b>						<b>4,695.81 €</b>
<b>2.2 NDRIQIMI PUBLIK</b>						<b>2,212.50 €</b>
<b>2.3 RRJETI 0.4kV</b>						<b>2,607.80 €</b>
<b>TOTALI</b>						<b>9,516.11 €</b>

Rrjeti 10(20)kV nuk eshte pjese e kesaj paramase  
Vrejtje1:Kryersi i punimeve eshte i obliguar qe te beje kyqjen e konsumatoreve ne rrjete te ri  
Vrejtje 2:Kryersi i punimeve barte pergjegjesi gjate demolimit ,deponimit,hapies se kanalit kablovik





## REKAPITULIMI

Halil Alidemaj

1.0	Rruga	11,303.11
2.0	Kanalizimi Fekal	5,226.69
3.0	Kanalizimi Atmosferik	5,463.15
4.0	Ujësjesi	2,220.18
5.0	Elektrika	9,516.11
6.0	<b>GRAND TOTALI</b>	<b>33,729.24</b>







4 SINJALIZIMI VERTIKAL						
4.1	Furnizimi dhe verndosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e shenjave të trafikut në <b>formë rrethore</b> përfshirë dhe shenjen STOP me diametër 600 mm.	copë	1.00	60.00	70.80	70.80
SINJALIZIMI VERTIKAL				Gjithsej:		70.80
						<b>70.80</b>
5 SINJALIZIMI HORIZONTAL						
5.1	Furnizimi dhe punimi në rrugë i vijave të bardha të plota dhe të nderprera (gjerësia 120 mm)	m'	155.00	0.50	0.59	91.45
5.2	Furnizimi dhe punimi në rrugë me shigjeta për lëvizje majtas, djathtas majtas dhe djathtas (me gjatësi 5 m)	copë	2.00	7.50	8.85	17.70
5.3	Furnizimi dhe punimi në rrugë për shenjimin e vendkalimit të kembësoreve	m <sup>2</sup>	18.00	7.50	8.85	159.30
SINJALIZIMI HORIZONTAL				Gjithsej:		159.30
						<b>268.45</b>

Paramasa me Paralogari		
1	PUNËT PARAPRAKE	387.77
2	PUNIMET E DHEUT	1,517.48
3	MBISTRUKTURA	6,421.68
4	SINJALIZIMI VERTIKAL	70.80
5	SINJALIZIMI HORIZONTAL	268.45
6	TOTALI ME (TVSH)	8,666.17



PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNËVE PËR KANALIZIMIN FEKAL  
QELAJ

•LUAN


Nr. rendor	Pozicioni (sipas kushteve teknike)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi pa tvsh	Çmimi njësi me tvsh	Çmimi total EURO
<b>1.0 PUNËT E DHEUT</b>							
1.0		Trasimi dhe inçizimi me shenjat gjeodezike	m'	61.27	0.10	0.12	7.23
1.1		pastrimi i terrenit në pjesën ku do të zhvillohet traseja e kanalizimit	m'	61.27	0.10	0.12	7.23
1.2		Gërmimi me dorë dhe me makina si dhe Deportimi i dheut të tepërt, me ngarkim dhe shkarkim në vendin ku e cakton organi mbikqyrës, dheu është i kateg. së III-të dhe IV-të në proporcion 90% dhe 10%. Tehet e kanaleve duhet të gërmohën në formë të rregullt dhe të përpunohet fundi i kanalit. Dheu i mihur duhet të menjahohet larg kanalit në largësi min. 1,00 m'. -Gërmimi me makina në thellësinë mesatare të kanalit deri në 1.9 m' (duke llogaritur edhe shtresat e konstruksionit të rrugës), kurse gjërësia varet nga profili (Ø) i gypit, në çmim duhet llogaritur edhe mbrojtja e kanalit nga shembja					
1.3		gërmimi me makinë 90%	m³	93.80	1.00	1.18	110.68
1.4		gërmimi me dorë 10%	m³	10.42	1.50	1.77	18.45
1.5		Zgjerimi dhe thellimi në vendet e pusetave. Zgjerimi bëhet për nga 50 cm dhe thellimi për 40 cm, në dy metër gjatësi kol. 3 puseta	m³	1.20	2.00	2.36	2.83
1.6		Planifikimi i fundit të kanalit pas përfundimit të gërmimit duke dhënë ramjen e saktë sipas projektit. Llogaritja bëhet për 1 m2 të sipërfaqes reale të planifikuar.	m2	55.14	0.20	0.24	13.01
1.7		Furnizimi, shtrirja dhe mbulimi i gypave me shtresë rëre dhe zhavori d=4-8mm, sipas detajit në projekt.	m³	19.00	4.00	4.72	89.68
1.8		Furnizimi, transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues mbi shtresën e zhavorit standart për rrjeta të kanalizimit fekal.	m'	61.27	0.10	0.12	7.23
1.9		Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material rrethor jo koherent duke e ngjeshur në shtresa 20-30 cm. Shtresa e parë mbi dhe rreth gypave është 5 cm. rërë dhe zhavor.	m³	80.26	4.00	4.72	378.83
1.10		Ngarkimi si dhe transporti i dheut (të tepert) të gërmuar në deponi ku e cakton organi mbikqyrës.	m³	4.96	5.00	5.90	29.27
1.11		Largimi i ujit nga kanali nëse paraqitet gjatë gropimit të kanalit.	ore	5.00	5.00	5.90	29.50
<b>TOTAL PUNËT E DHEUT :</b>							693.94

Nr. rendor	Pozicioni (sipas kushteve teknike)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
<b>3,0 PUNËT E BETON. DHE BET.ARME</b>						
2.0		Përpunimi i fundit të pusetës kontrolluese me beton-arme, MB-20 (për punimin e kinetave). Trashësia (lartësia) mesatare e fundit është 20cm, a/b=150/150cm. Këto funde shërbejnë si bazë për vendosjen e unazave të gatshme montuese nga betoni Ø1000 mm.	m³	1.20	40.00	47.20
2.1		Furnizimi dhe ndërtimi i unazave montuese të betonit me shpuarjen e shprastirave për vendosjen e gypave të kanalizimit, lidhja e gypave me llaç çimentoje. Për secilën pusetë është e nevojshme të furnizohen unazat e prerjes konstante Ø 1000 mm dhe nga një unazë në formë të konit (Ø 1000 mm në Ø 700 mm) në pjesën e ngushtë të të cilit montohet korniza me kapakun e rëndë, shkurtohet sipas nevojës në varshmëri të ndryshimit të lartësisë së pusetës. Është e nevojshme të furnizohen unaza në formë të konit dhe me formë konstante:				
2.2		a) unaza në formë të konit	copë	3.00	40.00	47.20
2.3		b) me profil konstant	m'	4.00	30.00	35.40
<b>4,0 PUNËT METAL PUNUESE</b>						
<b>TOTALI</b>						339.84



3	3.1	Furnizimi transporti montimi dhe betonimi i kapakëve prej gize, pesha e kapakut T=40t. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C 25/30.	copë	3.00	80.00	94.40	283.20
	3.2	Shkallët në puseta Furnizimi, transporti dhe ndërtim montimi i shkallëve të hekurta Ø 20 mm në murin e pusetës. Shkallat të vendndërtohen në çdo 30 cm me ngjyrosje kundër korozionit. Logaritja me copë.	copë	15.00	2.00	2.36	35.40
						<b>TOTALI</b>	<b>318.60</b>
4	<b>5.0 PUNËT E MONTUESE</b>						
	4.0	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN4 për kolektorë Pagesa bëhet për 1 m' të gypit të montuar komplet.					
	4.1	për kolektorë DN- 250 mm	m'	61.27	6.00	7.08	433.79
						<b>TOTALI</b>	<b>433.79</b>
<b>6.0 TESTIMI I RRJETIT TË KANALIZIMIT FEKAL</b>							
5	5.1	Testimi i rrjetit të kanalizimit fekal sipas normave teknike	m'	61.27	0.10	0.12	7.23
						<b>TOTALI</b>	<b>7.23</b>

<b>KANALIZIMI FEKAL (SANITAR) • LUAN QELAJ</b>		
1.0	PUNËT E DHEUT	693.94
2.0	PUNËT E BETONIT DHE BETON-ARME	339.84
3.0	PUNËT METAL-PUNUESE	318.60
4.0	PUNËT MONTUESE	433.79
5.0	TESTIMI I RRJETIT TË KANALIZIMIT FEKAL	7.23
<b>Totali:</b>		<b>1,793.40</b>



**PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNËVE PËR KANALIZIMIN ATMOSFERIK**  
• LUAN QELAJ

Nr. rendor	Pozicioni (sipas kushteve teknike)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi pa tvsh	Çmimi njësi me tvsh	Çmimi total EURO
<b>1.0 PUNËT E DHEUT</b>							
1.0		Trasimi dhe inçizimi me shenjat gjeodezike	m'	61.27	0.10	0.12	7.23
1.1		pastrimi i terrenit në pjesën ku do të zhvillohet traseja e kanalizimit	m'	61.27	0.10	0.12	7.23
1.2		Gërmimi me dorë dhe me makina si dhe Deportimi i dheut të tepërt, me ngarkim dhe shkarkim në vendin ku e cakton organi mbikqyrës, dheu është i kateg. së III-të dhe IV-të në proporcion 90% dhe 10%. Tehet e kanaleve duhet të gërmohën në formë të rregullt dhe të përpunohet fundi i kanalit. Dheu i mihur duhet të menjahohet larg kanalit në largësi min. 1,00 m'. -Gërmimi me makina në thellësinë mesatare të kanalit deri në 1.5m' (duke llogarit edhe shtresat e konstruksionit të rrugës), kurse gjërësia varet nga profili (Ø) i gypit, në çmim duhet llogaritur edhe mbrojtja e kanalit nga shembja					
1.3		gërmimi me makinë 90%	m <sup>3</sup>	82.72	1.00	1.18	97.61
1.4		gërmimi me dorë 10%	m <sup>3</sup>	9.10	1.50	1.77	16.11
1.5		Zgjerimi dhe thellimi në vendet e pusetave. Zgjerimi bëhet për nga 50 cm dhe thellimi për 40 cm, në dy metër gjatësi kol. 3 puseta	m <sup>3</sup>	1.20	2.00	2.36	2.83
1.6		Planifikimi i fundit të kanalit pas përfundimit të gërmimit duke dhënë ramjen e saktë sipas projektit. Llogaritja bëhet për 1 m2 të sipërfaqes reale të planifikuar.	m2	55.14	0.20	0.24	13.01
1.7		Furnizimi, shtrierja dhe mbulimi i gypave me shtresë rëre dhe zhavori d=4-8mm, sipas detajit në projekt.	m <sup>3</sup>	26.65	4.00	4.72	125.79
1.8		Furnizimi, transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues mbi shtresën e zhavorit standart për rrjeta të kanalizimit fekal.	m'	61.27	0.10	0.12	7.23
1.9		Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material rrethor jo koherent duke e ngjeshur në shtresa 20-30 cm. Shtresa e parë mbi dhe rreth gypave është 5 cm. rëre dhe zhavor.	m <sup>3</sup>	61.00	4.00	4.72	287.92
1.10		Ngarkimi si dhe transporti i dheut (të tepert) të gërmuar në deponi ku e cakton organi mbikqyrës.	m <sup>3</sup>	4.17	5.00	5.90	24.60
1.11		Largimi i ujit nga kanali nëse paraqitet gjatë gropimit të kanalit.	ore	5.00	5.00	5.90	29.50
<b>TOTAL PUNËT E DHEUT :</b>							619.06

Nr. rendor	Pozicioni (sipas kushteve teknike)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO	
<b>3.0 PUNËT E BETON. DHE BET.ARME</b>							
2.0		Perpunimi i fundit të pusetave kontrolluese me beton-arme, MB-20 (për punimin e kinetave). Trashësia (lartësia) mesatare e fundit është 20cm, a/b=150/150cm. Këto funde shërbejnë si bazë për vendosjen e unazave të gatshme montuese nga betoni Ø1000 mm.	m <sup>3</sup>	1.20	40.00	47.20	56.64
2.1		Furnizimi, transporti dhe betonimi pusetave ujmbledhësive me dim: 150x60x40cm nga beton-arme C-25/30 me prerje tërthore në formë katerkëndëshi me dimensione sipas projektit për kapjen e ujit atmosferik, duke përfshirë edhe armimin me armaturë rrjetë Q188, Ø6/15cm, në dy drejtimet. Në çmim duhet llogaritur edhe betonimi i fundeve (pllakave) me MB-20 me dimensione 60/50/10 cm. Këto funde (pllaka) shërbejnë si bazë për vendosjen e pusetave ujmbledhëse.	copë	3.00	35.00	41.30	123.90



2.2	Furnizimi dhe ndërtimi i unazave montuese të betonit me shparjen e shprastirave për vendosjen e gypave të kanalizimit, lidhja e gypave me llaq çimentoje. Për secilën pusetë është e nevojshme të furnizohen unazat e prerjes konstante Ø 1000 mm dhe nga një unazë në formë të konit (Ø 1000 mm në Ø 700 mm) në pjesën e ngushtë të të cilit montohet korniza me kapakun e rëndë, shkurtohet sipas nevojës në varshmëri të ndryshimit të lartësisë së pusetës. Është e nevojshme të furnizohen unaza në formë të konit dhe me formë konstante:						
2.3	a) unaza në formë të konit	copë	3.00	40.00	47.20	141.60	
2.4	b) me profil konstant	m'	3.00	30.00	35.40	106.20	
					<b>TOTALI</b>		428.34
<b>4,0 PUNËT METAL PUNUESE</b>							
3.1	Furnizimi transporti montimi dhe betonimi i kapakëve prej gize, pesha e kapakut T=40t. Në çmim të llogaritjet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30.	copë	3.00	80.00	94.40	283.20	
3.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i grilave të pusetave për ujëbledhësat nga materiali "KOMPOZIT", 60X60X6, sipas standardit 1478 EN 124 C250 për pesha Min. 250 kN (25 Ton). Në çmim të llogarohet: betonimi i kurores prej beton-armesë C-25/30	copë	3.00	50.00	59.00	177.00	
3.3	Shkallët në puseta Furnizimi, transporti dhe ndërtim montimi i shkallëve të hekurta Ø 20 mm në murin e pusetës. Shkallat të vendndërtohen në çdo 30 cm me ngjyrosje kundër korozionit. Logaritja me copë.	copë	15.00	2.00	2.36	35.40	
					<b>TOTALI</b>		495.60
<b>5,0 PUNËT E MONTUESE</b>							
4.0	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN4 për kolektorë Pagesa bëhet për 1 m' të gvoit të montuar komplet.						
4.1	për kolektorë DN- 315 mm	m'	61.27	8.00	9.44	578.39	
					<b>TOTALI</b>		578.39
<b>6,0 TESTIMI I RRJETIT TË KANALIZIMIT FEKAL</b>							
5.1	Testimi i rrjetit të kanalizimit fekal sipas normave teknike	m'	61.27	0.10	0.12	7.23	
					<b>TOTALI</b>		7.23

KANALIZIMI ATMOSFERIK_LUAN QELAJ		
1.0	PUNËT E DHEUT	619.06
2.0	PUNËT E BETONIT DHE BETON-ARME	428.34
3.0	PUNËT METAL-PUNUESE	495.60
4.0	PUNËT MONTUESE	578.39
5.0	TESTIMI I RRJETIT TË KANALIZIMIT FEKAL	7.23
<b>Totali:</b>		<b>2,128.62</b>

**PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNËVE PËR UJËSJELLËS  
•LUAN QELAJ**

Nr. rendor	Pozicioni (sipas kushteve teknike)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi pa tvsh	Çmimi njësi me tvsh (euro)	Çmimi total EURO
<b>1,0 PUNIMET TOKËSORE</b>							
1	1.1	Trasimi dhe inçizimi me shenjat gjeodezike	m'	61.00	0.10	0.12	7.20
	1.2	Gërmimi i dheut të kateg.IV dhe V me makinë dhe dorë, me gjerësi b=0.6 m dhe thellësi mes.=1.2 m	m'				
	1.3	-Me makinë 90 %		29.65	1.00	1.18	34.98
	1.4	-Me makinë 10 %	m³	3.29	1.50	1.77	5.83
	1.5	Sigurimi dhe vendosja e rërës nën, mbi dhe anash gypit d=0-4mm me planifikim dhe ngjeshje.	m³	12.20	4.00	4.72	57.58
	1.6	Mbulimi i kanalit me material djerrin (argjir&zhavor) 20-30 cm me ngjeshje.	m³	25.62	4.00	4.72	120.93
	1.7	Sigurimi dhe vendosja e shiritit sinjalizues me shenjen "Kujdes Ujesjellsit" per gjate kanalit 20-30 cm mbi gypin e ujesjellsit	m'	61.00	0.20	0.24	14.40
	1.8	Largimi i dheut të tepërt në vendin ku e cakton organi mbikqyrës.p, përfshir kof. e shkriftesis K=1.3	m³	15.00	5.00	5.90	88.50
	<b>TOTALI</b>						
<b>2,0 PUNËT E BETONIT DHE BETON ARMESË</b>							
2	2.1	Udhëtimi i pusetas per kyqje ne rrjetin e ujesjellsit nga beton-arme C-25/30 me prerje tërthore në form katerkendëshi me dimensione sipas projektit , duke përfshirë edhe armimin me armaturë rrjetë Q188, Ø6/15cm, në dy drejtimet. Dimensionet dhe gjeometria e pusetave te përshatatet me montimin e pjesëve fazonike.	copë	1.00	300.00	354.00	354.00
	2.2	Furnizimi transporti montimi dhe betonimi i kapakëve prej gize, pasha e kapakut T=20t. për pusetat kontrolluese të ujesjellsit	copë	1.00	65.00	76.70	76.70
	2.3	Furnizimi dhe vendosja në vepër e blloqeve të betonit për stabilizimin e pjesëve fazonike në puseta	m³	0.25	40.00	47.20	11.80
<b>TOTALI</b>							442.50
<b>3,0 PUNËT INSTALUESE</b>							
3	Lidhja dhe vendosja e gypave të PE-100 duke përfshirë edhe lidhjet-saldimet						
	3.1	DN- 40 mm, PN 10 bar	m'	61.00	1.00	1.18	71.98
<b>TOTALI</b>							71.98
<b>4,0 PUNËT MONTUESE</b>							
4	Furnizimi,transporti dhe instalimi i pjesëve fazonike nga materiali i gizës, GGG 40 dhe polietileni nëpër nyje sipas planit te nyjeve dhe skicave instaluese, montuese dhe detaleve të pusetave,të gjitha duhet jenë PN10 bar.						
	4.1	T PE Ø220/220mm	copë	1.00	110.00	129.80	129.80
	4.2	E.Muf Ø220 mm	copë	2.00	50.00	59.00	118.00
	4.2	AF Ø 220 mm	copë	1.00	60.00	70.80	70.80
	4.4	AF Ø 50 mm	copë	2.00	10.00	11.80	23.60



*[Handwritten signature]*

7,32  
 14,64  
 11,80  
 71,98  
 23,60



4.5	Valvolë shiber DN 50 mm	copë	1.00	50.00	59.00	59.00
4.6	FFR DN 220/50 mm	copë	1.00	20.00	23.60	23.60
4.7	Mbyllësa fundor Ø 50 mm	copë	1.00	3.00	3.54	3.54
<b>TOTALI</b>						428.34

42  
42  
42

5,0 KYQJET SHTËPIAKE						
5	5.1	Qaforet mekanike DN: 50/25 mm,	cope	6.00	10.00	70.80
	5.2	Gjysem lidhese PE, DN 25 mm( 1")	cope	12.00	0.80	11.33
	5.3	Reduktor DN 25/20mm	cope	12.00	2.00	28.32
	5.4	Gjysem lidhese PE, DN 20 mm( 3/4")	cope	12.00	0.50	7.08
	5.5	Ventil DN 20mm (3/4")	cope	12.00	2.00	28.32
<b>TOTALI</b>						145.85

42  
42  
42  
42  
42

6,0 PUNËT TJERA						
6	6.1	Testimi i tubit PE 100 sipas përshkrimit në përputhshmëri me kushtet teknike.	m'	61.00	0.10	7.20
	6.2	Dezinfektimi i tubit PE 100 sipas përshkrimit në përputhshmëri me kushtet teknike.	m'	61.00	0.10	7.20
<b>TOTALI</b>						14.40

7,32  
7,32

UJËSJELLËSI		
•LUAN QELAJ		
1.0	1,0 PUNIMET TOKËSORE	329.42
2.0	2,0 PUNËT E BETONIT DHE BETON ARMESË	442.50
3.0	3,0 PUNËT INSTALUESE	71.98
4.0	4,0 PUNËT MONTUESE	428.34
5.0	5,0 KYQJET SHTËPIAKE	145.85
6.0	6,0 PUNËT TJERA	14.40
<b>GRAND TOTALI</b>		<b>1,432.48</b>




*[Handwritten signature]*

**RRUGA NE LAGJEN LUAN QELAJ**

Pos.1	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi pa tvsh	Çmimi njësi me tvsh	Totali
<b>1. NDRIQIMI PUBLIK</b>						
1,1,1	Porosia ,transporti I mbajtesve te drites (krahut) ne shtylle 0.5m	copë	2	65.00 €	76.70	153.40
1,1,2	Porosia dhe transporti dhe vendosja e trupave ndriçues për ndriçim të jashtëm TIP: AEC - LED 1H ST 4.5-90 –PROLUMIA ,145W ose i ngjajshëm me fuqi të atillë që siguron parametrat e duhur për intensitetin e ndriçimit publik.	copë	2	100.00 €	118.00	236.00
1,1,3	Furnizimi transporti dhe montimi i kabllos per furnizim te poqit ndriqies me PPY 3X1.5 mm2 me gjatesi mesatare 3m.ketu hyjn edhe lidhset ne kabllo krvesore bistek	copë	2	10.00 €	11.80	23.60
1,1,4	Porosia ,transporti dhe vendosja e kablilit NYY-J (4x10mm)(Cu) nga rrjeti 0.4kV deri tek ormani I ndriqimit publik OK I vendosur ne shtylle te betonit	m	15	5.00 €	5.90	88.50
1,1,5	Porosia ,transporti dhe vendosja e kablilit bistek X00 -A 4x(1x16mm) ne shtyllat e betonit per furnizim te ndriqimit publik	m	100	1.50 €	1.77	177.00
1,1,6	(Porosia dhe transporti dhe montimi i ormanit te vendosur ne shtyllen e betonit dhe kompletimi I pikes matese te ndriqimit,kontaktor 160A,njehsor,fotorele-sipas skemes njepolshë.Ketu hyne edhe kablojja NYY-J(A)4x16mm2 nga rrjeti ekzistues deri tek ormani i ndriqimit publik ,tokezimin e ormanit elektrik me ane te shiritit Fe/Zn 25x4mm,perqesit PF 1x6mm	copë	1	450.00 €	531.00	531.00
1,1,7	Material i imët përcjellës	copë	1	50.00 €	59.00	59.00
<b>TOTAL POSICIONI 2,2</b>						1,268.50
<b>2.ZHVENDOSJA DHE REHABILITIMI I RRJETËS EKZISTUESE NË TRASË TË RE</b>						
2,2,1	Porosia,transporti dhe betonimi Shtyllave te betonit n=9m (ne varsi nga shtylla e vjeter) duke perfshire edhe punimin e themeleve te shtyllave ,betonimin ,unazave dhe tiranuesve per shtrengim te kablilit kryesor sikurse ne situacion(I kompletuar)	copë	2	160.00 €	188.80	377.60
2,2,2	Demolimi i shtyllave ekzistuese te druarit dhe betonit dhe bartja e tyre ne vend te kerkuar nga organi kompentent	copë	3	30.00 €	35.40	106.20
2,2,3	Demolimi I rrjetes ekzistuese nga trasa e vjeter dhe deponimi ne vend te pershtatshem.Pas vendosjes se shtyllave te reja te behet montimi i rrjetes ekzistuese ne trasen e re me te gjitha elementet percjellese ne shtylle.Ketu hyne edhe kyqja e objekteve qe kane qene te kyqur ne trase te vjeter	copë	3	40.00 €	47.20	141.60
2,2,4	Porosia ,transporti dhe vendosja e kablilit bistek X00 -A 4x(1x70mm) ne shtyllat e betonit per furnizim te rrjetit elektrik.Ketu hyjn edhe tiranuesit dhe materiali i imet percjelles per mbajtjen e kabllos.	m	100	4.00 €	4.72	472.00
2,2,5	Porosia ,transporti dhe vendosja e kablilit bistek X00 -A 4x(1x35mm) ne shtyllat e betonit per kyqje te shtepive ne varesi nga kyqja e vjeter me gjatesi mesatare 30m(5 kyqjes per shtylle).Ketu hyjn edhe tiranuesit pajisjet vetmbajtse te kabllove dhe materiali i imet percjelles per kyqjet e kabllove	cope	50	6.50 €	7.67	383.50
2,2,7	Punet e paparapara	paushall	1	100.00 €	118.00	118.00
<b>TOTAL POSICIONI 2,3</b>						1,598.90
<b>REKAPITULIMI I ELEKTRIKËS</b>						
<b>2.1 NDRIQIMI PUBLIK</b>					<b>1,268.50 €</b>	
<b>2.1 ZHVENDOSJA DHE REHABILITIMI I RRJETËS EKZISTUESE NË TRASË TË RE</b>					<b>1,598.90 €</b>	
<b>TOTALI</b>					<b>2,867.40 €</b>	

Vrejtje1:Kryersi i punimeve eshte i obliguar qe te beje kyqjen e konsumatoreve ne rrjete te ri  
 Vrejtje 2:Kryersi i punimeve barte pergjegjesi gjate demolimit ,deponimit,hapjes se kanalit kabllovik






# REKAPITULIMI

## Luan Qelaj

1.0	Rruga	8,666.17
2.0	Kanalizimi Fekal	1,793.40
3.0	Kanalizimi Atmosferik	7.23
4.0	Ujësjeslasi	1,432.48
5.0	Elektrika	2,867.40
6.0	<b>GRAND TOTALI</b>	<b>14,766.68</b>



Juhet  
2,128,62€

16,888.1€

*[Handwritten signature]*





<b>SINJALIZIMI VERTIKAL</b>						
4.1	Furnizimi dhe verndosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e shenjave të trafikut në <b>formë rrethore</b> përfshirë dhe shenjen STOP me diametër 600 mm.	copë	2.00	60.00	70.80	141.60
<b>SINJALIZIMI VERTIKAL</b>				<b>Gjithsej:</b>		<b>141.60</b>

<b>SINJALIZIMI HORIZONTAL</b>						
5.1	Furnizimi dhe punimi në rrugë i vijave të bardha të plota dhe të ndërprera (gjerësia 120 mm)	m'	680.00	0.50	0.59	401.20
5.2	Furnizimi dhe punimi në rrugë me shigjeta për lëvizje majtas, djathtas majtas dhe djathtas (me gjatësi 5 m)	copë	2.00	7.50	8.85	17.70
5.3	Furnizimi dhe punimi në rrugë për shenjimin e vendkalimit të kembësoreve	m <sup>2</sup>	40.00	7.50	8.85	354.00
<b>SINJALIZIMI HORIZONTAL</b>				<b>Gjithsej:</b>		<b>772.90</b>

<b>Paramasa me Paralloqari</b>		
<b>PROJEKTI KRYESOR I RRUGËS: EVLIJA ÇELEBI</b>		
1	<b>PUNËT PARAPRAKE</b>	<b>1,713.44</b>
2	<b>PUNIMET E DHEUT</b>	<b>7,327.80</b>
3	<b>MBISTRUKTURA</b>	<b>18,945.25</b>
4	<b>SINJALIZIMI VERTIKAL</b>	<b>141.60</b>
5	<b>SINJALIZIMI HORIZONTAL</b>	<b>772.90</b>
6	<b>TOTALI ME (TVSH)</b>	<b>28,901.00</b>



*[Handwritten signature]*

PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNËVE PËR KANALIZIMIN FEKAL

Evlia Çelebi

Nr. rendor	Pozicioni (sipas kushteve teknike)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi pa tvsh	Çmimi njësi me tvsh (euro)	Çmimi total EURO
<b>1.0 PUNËT E DHEUT</b>							
1.0		Trasimi dhe inçizimi me shenjat gjeodezike	m'	367.00	0.10	0.12	43.31
1.1		pastrimi i terrenit në pjesën ku do të zhvillohet traseja e kanalizimit	m'	367.00	0.10	0.12	43.31
1.2		Gërmimi me dorë dhe me makina si dhe Deportimi i dheut të tepërt, me ngarkim dhe shkarkim në vendin ku e cakton organi mbikqyrës, dhe është i kateg. së III-të dhe IV-të në proporcion 90% dhe 10%. Tehet e kanaleve duhet të gërmohën në formë të rregullt dhe të përpunohet fundi i kanalit. Dheu i mihur duhet të menjahohet larg kanalit në largësi min. 1,00 m'. -Gërmimi me makina në thellësinë mesatare të kanalit deri në 2.72 m' (duke llogarit edhe shtresat e konstruksionit të rrugës), kurse gjërësia varet nga profili (Ø) i gypit, në çmim duhet llogaritur edhe mbrojtja e kanalit nga shembja					
1.3		gërmimi me makinë 90%	m <sup>3</sup>	898.40	1.00	1.18	1,060.11
1.4		gërmimi me dorë 10%	m <sup>3</sup>	99.82	1.50	1.77	176.68
1.5		Zgjerimi dhe thellimi në vendet e pusetave. Zgjerimi bëhet për nga 50 cm dhe thellimi për 40 cm, në dy metër gjatësi kol. 13 puseta	m <sup>3</sup>	5.20	2.00	2.36	12.27
1.6		Planifikimi i fundit të kanalit pas përfundimit të gërmimit duke dhënë ramjen e saktë sipas projektit. Llogaritja bëhet për 1 m2 të sipërfaqes reale të planifikuar.	m <sup>2</sup>	330.30	0.20	0.24	77.95
1.7		Furnizimi, shtrirja dhe mbulimi i gypave me shtresë rëre dhe zhavori d=4-8mm, sipas detajit ne projekt.	m <sup>3</sup>	159.64	4.00	4.72	753.50
1.8		Furnizimi, transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues mbi shtresën e zhavorit standart per rrjeta te kanalizimit fekal.	m'	367.00	0.20	0.24	86.61
1.9		Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material rrethor jo koherent duke e ngjeshur në shtresa 20-30 cm. Shtresa e parë mbi dhe rreth gypave është 5 cm. rërë dhe zhavor.	m <sup>3</sup>	807.40	4.00	4.72	3,810.93
1.10		Ngarkimi si dhe transporti i dheut (të tepert) të gërmuar në deponi ku e cakton organi mbikqyrës.	m <sup>3</sup>	31.18	5.00	5.90	183.96
1.11		Largimi i ujit nga kanali nëse paraqitet gjatë gropimit të kanalit.	ore	5.00	5.00	5.90	29.50
<b>TOTAL PUNËT E DHEUT:</b>							6,278.13

Nr. rendor	Pozicioni (sipas kushteve teknike)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO	
<b>3.0 PUNËT E BETON. DHE BET.ARME</b>							
2.0		Përpunimi i fundit të pusetës kontrolluese me beton-arme, MB-20 (për punimin e kinetave). Trashësia (lartësia) mesatare e fundit është 20cm, a/b=150/150cm. Këto funde shërbejnë si bazë për vendosjen e unazave të gatshme montuese nga betoni Ø1000 mm.	m <sup>3</sup>	5.20	40.00	47.20	245.44



2	2.1	Furnizimi dhe ndërtimi i unazave montuese të betonit me shpuarjen e shprastirave për vendosjen e gypave të kanalizimit, lidhja e gypave me llaq çimentoje. Për secilën pusëtë është e nevojshme të furnizohen unazat e prerjes konstante Ø 1000 mm dhe nga një unazë në formë të konit (Ø 1000 mm në Ø 700 mm) në pjesën e ngushtë të të cilit montohet korniza me kapakun e rëndë, shkurtohet sipas nevojës në varshmëri të ndryshimit të lartësisë së pusëtës. Është e nevojshme të furnizohen unaza në formë të konit dhe me formë konstante:					
	2.2	a) unaza në formë të konit	copë	13.00	40.00	47.20	613.60
	2.3	b) me profil konstant	m'	27.00	30.00	35.40	955.80
					<b>TOTALI</b>		<b>1,814.84</b>
<b>4,0 PUNËT METAL PUNUESE</b>							
3	3.1	Furnizimi transporti montimi dhe betonimi i kapakëve prej gize, pesha e kapakut T=40t. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C 25/30.	copë	13.00	80.00	94.40	1,227.20
	3.2	Shkallët në puseta Furnizimi, transporti dhe ndërtim montimi i shkallëve të hekurta Ø 20 mm në murin e pusëtës. Shkallat të vendndërtohen në çdo 30 cm me ngjyrosje kundër korozionit. Logaritja me copë.	copë	85.00	2.00	2.36	200.60
						<b>TOTALI</b>	
<b>5,0 PUNËT E MONTUESE</b>							
4	4.0	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN4 për kolektorë Pagesa bëhet për 1 m' të gypit të montuar komplet.					
	4.1	për kolektorë DN- 315 mm	m'	367.00	8.00	9.44	3,464.48
						<b>TOTALI</b>	
<b>6.0 TESTIMI I RRJETIT TË KANALIZIMIT FEKAL</b>							
5	5.1	Testimi i rrjetit të kanalizimit fekal sipas normave teknike	m'	367.00	0.10	0.12	43.31
						<b>TOTALI</b>	



KANALIZIMI FEKAL (SANITAR)_Evlija Çelebi		
1.0	PUNËT E DHEUT	<b>6,278.13</b>
2.0	PUNËT E BETONIT DHE BETON-ARME	<b>1,814.84</b>
3.0	PUNËT METAL-PUNUESE	<b>1,427.80</b>
4.0	PUNËT MONTUESE	<b>3,464.48</b>
5.0	TESTIMI I RRJETIT TË KANALIZIMIT FEKAL	<b>43.31</b>
	<b>Totali:</b>	<b>13,028.56</b>

PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNËVE PËR KANALIZIMIN ATMOSFERIK

• Evlija Çelebi

Nr. rendor	Pozicioni (sipas kushteve teknike)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi pa tvsh	Çmimi njësi me tvsh (euro)	Çmimi total EURO
<b>1.0 PUNËT E DHEUT</b>							
1.0		Trasimi dhe inçizimi me shenjat gjeodezike	m'	365.00	0.10	0.12	43.07
1.1		pastrimi i terrenit në pjesën ku do të zhvillohet traseja e kanalizimit	m'	365.00	0.10	0.12	43.07
1.2		Gërmimi me dorë dhe me makina si dhe Deportimi i dheut të tepërt, me ngarkim dhe shkarkim në vendin ku e cakton organi mbikqyrës, dheu është i kateg. së III-të dhe IV-të në proporcion 90% dhe 10%. Tehet e kanaleve duhet të gërmohën në formë të rregullt dhe të përpunohet fundi i kanalit. Dheu i mihur duhet të menjahohet larg kanalit në largësi min. 1,00 m'. -Gërmimi me makina në thellësinë mesatare të kanalit deri në 1.8m' (duke llogarit edhe shtresat e konstruksionit të rrugës), kurse gjërësia varet nga profili (Ø) i gypit, në çmim duhet llogaritur edhe mbrojtja e kanalit nga shembja				-	-
1.3		gërmimi me makinë 90%	m <sup>3</sup>	650.43	1.00	1.18	767.51
1.4		gërmimi me dorë 10%	m <sup>3</sup>	72.27	1.50	1.77	127.92
1.5		Zgjerimi dhe thellimi në vendet e pusetave. Zgjerimi bëhet për nga 50 cm dhe thellimi për 40 cm, në dy metër gjatësi kol. 10 puseta	m <sup>3</sup>	5.60	2.00	2.36	13.22
1.6		Planifikimi i fundit të kanalit pas përfundimit të gërmimit duke dhënë ramjen e saktë sipas projektit. Llogaritja bëhet për 1 m2 të sipërfaqes reale të planifikuar.	m <sup>2</sup>	328.50	0.20	0.24	77.53
1.7		Furnizimi, shtrirja dhe mbulimi i gypave me shtresë rëre dhe zhavori d=4-8mm, sipas detajit ne projekt.	m <sup>3</sup>	196.37	4.00	4.72	926.87
1.8		Furnizimi, transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues mbi shtresën e zhavorit standart per rrjeta te kanalizimit fekal.	m'	365.00	0.10	0.12	43.07
1.9		Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material rrethor jo koherent duke e ngjeshur në shtresa 20-30 cm. Shtresa e parë mbi dhe rreth gypave është 5 cm. rërë dhe zhavor.	m <sup>3</sup>	481.80	4.00	4.72	2,274.10
1.10		Ngarkimi si dhe transporti i dheut (të tepert) të gërmuar në deponi ku e cakton organi mbikqyrës.	m <sup>3</sup>	44.53	5.00	5.90	262.73
1.11		Largimi i ujit nga kanali nëse paraqitet gjatë gropimit të kanalit.	ore	5.00	5.00	5.90	29.50
<b>TOTAL PUNËT E DHEUT :</b>							4,608.57

Nr. rendor	Pozicioni (sipas kushteve teknike)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO	
<b>3,0 PUNËT E BETON. DHE BET.ARME</b>							
2.0		Përpunimi i fundit të pusetës kontrolluese me beton-arme, MB-20 (për punimin e kinetave). Trashësia (lartësia) mesatare e fundit është 20cm, a/b=150/150cm. Këto funde shërbejnë si bazë për vendosjen e unazave të gatshme montuese nga betoni Ø1000 mm.	m <sup>3</sup>	5.60	40.00	47.20	264.32





2	2.1	Furnizimi, transporti dhe betonimi pusetave ujmbledhësive me dim: 150x60x40cm nga beton-arme C-25/30 me prerje tërthore në formë katerkëndëshi me dimensione sipas projektit për kapjen e ujit atmosferik, duke përfshirë edhe armimin me armaturë rrjetë Q188, Ø6/15cm, në dy drejtimet. Në çmim duhet llogaritur edhe betonimi i fundeve (pllakave) me MB-20 me dimensione 60/50/10 cm. Këto funde (pllaka) shërbejnë si bazë për vendosjen e pusetave ujmbledhëse.	copë	10.00	35.00	41.30	413.00
	2.2	Furnizimi dhe ndërtimi i unazave montuese të betonit me shpuarjen e shprastirave për vendosjen e gypave të kanalizimit, lidhja e gypave me llaç çimentoje. Për secilën pusetë është e nevojshme të furnizohen unazat e prerjes konstante Ø 1000 mm dhe nga një unazë në formë të konit (Ø 1000 mm në Ø 700 mm) në pjesën e ngushtë të të cilit montohet korniza me kapakun e rëndë, shkurtohet sipas nevojës në varshmëri të ndryshimit të lartësisë së pusetës. Është e nevojshme të furnizohen unaza në formë të konit dhe me formë konstante:					
	2.3	a) unaza në formë të konit	copë	10.00	40.00	47.20	472.00
	2.4	b) me profil konstant	m'	12.00	30.00	35.40	424.80
<b>4,0 PUNËT METAL PUNUESE</b>					TOTALI		1,574.12
3	3.1	Furnizimi, transporti montimi dhe betonimi i kapakëve prej gize, pesha e kapakut T=40t. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C 25/30.	copë	10.00	80.00	94.40	944.00
	3.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i grilave të pusetave për ujëbledhësat nga materiali "KOMPOZIT", 60X60X6, sipas standardit 1478 EN 124 C250 për pesha Min. 250 kN (25 Ton). Në çmim të llogarohet: betonimi i kurorës prej beton-armesë C-25/30.	copë	10.00	60.00	70.80	708.00
	3.3	Shkallët në puseta Furnizimi, transporti dhe ndërtim montimi i shkallëve të hekurta Ø 20 mm në murin e pusetës. Shkallat të vendndërtohen në çdo 30 cm me ngjyrosje kundër korozionit. Logaritja me copë.	copë	60.00	2.00	2.36	141.60
<b>5,0 PUNËT E MONTUESE</b>					TOTALI		1,793.60
4	4.0	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN4 për kolektorë Pagesa bëhet për 1 m' të gypit të montuar komplet.					
	4.1	për kolektorë DN- 400 mm	m'	365.00	11.00	12.98	4,737.70
<b>6.0 TESTIMI I RRJETIT TË KANALIZIMIT FEKAL</b>					TOTALI		4,737.70
5	5.1	Testimi i rrjetit të kanalizimit fekal sipas normave teknike	m'	365.00	0.10	0.12	43.07
	<b>TOTALI</b>						43.07

**KANALIZIMI ATMOSFERIK \_Evlija Çelebi**

1.0	PUNËT E DHEUT		4,608.57
2.0	PUNËT E BETONIT DHE BETON-ARME		1,574.12
3.0	PUNËT METAL-PUNUESE		1,793.60
4.0	PUNËT MONTUESE		4,737.70
5.0	TESTIMI I RRJETIT TË KANALIZIMIT FEKAL		43.07
<b>Totali:</b>			<b>12,757.06</b>

PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNËVE PËR UJËSJELLËS  
Çelebi

•Evlia

Nr. rendor	Pozicioni (sipas kushteve teknike)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi pa tvsh (euro)	Çmimi njësi me tvsh (euro)	Çmimi total EURO
<b>1,0 PUNIMET TOKËSORE</b>							
1.1		Trasimi dhe inçizimi me shenjat gjeodezike	m'	236.00	0.10	0.12	27.85
1.2		Gërmimi i dheut të kateg.IV dhe V me makinë dhe dorë, me gjerësi b=0.6 m dhe thellësi mes.=1.2 m	m'				
1.3		-Me makinë 90 %		114.70	1.00	1.18	135.34
1.4		-Me makinë 10 %	m³	12.74	1.50	1.77	22.56
1.5		Sigurimi dhe vendosja e rërës nën, mbi dhe anash gypit d=0-4mm me planifikim dhe ngjeshje.	m³	47.20	4.00	4.72	222.78
1.6		Mbulimi i kanalit me material djerrin (argjir&zhavor) 20-30 cm me ngjeshje.	m³	99.12	4.00	4.72	467.85
1.7		Sigurimi dhe vendosja e shiritit sinjalizues me shenjen "Kujdes Ujesjells" per gjate kanalit 20-30 cm mbi gypin e ujesjellsit	m'	236.00	0.20	0.24	55.70
1.8		Largimi i dheut të tepërt në vendin ku e cakton organi mbikqyrës.p, përfshir kof. e shkriftesis K=1.3	m³	15.00	5.00	5.90	88.50
						<b>TOTALI</b>	<b>1,020.57</b>
<b>2,0 PUNËT E BETONIT DHE BETON ARMESË</b>							
2.1		Ndërtimi i pusetes per kyqje ne rrjetin e ujesjellsit nga beton-arme C-25/30 me prerje tërthore në form katerkendëshi me dimensione sipas projektit , duke përfshirë edhe armimin me armaturë rrjetë Q188, Ø6/15cm, në dy drejtimet. Dimensionet dhe gjeometria e pusetave te përshatatet me montimin e pjesëve fazonike.	copë	1.00	300.00	354.00	354.00
2.2		Furnizimi transporti montimi dhe betonimi i kapakëve prej gize, peshë e kapakut T=20t. për pusetat kontrolluese të ujesjellsit	copë	1.00	50.00	59.00	59.00
2.3		Furnizimi dhe vendosja në vepër e blloqeve të betonit për stabilizimin e pjesëve fazonike në puseta	m³	0.25	40.00	47.20	11.80
						<b>TOTALI</b>	<b>424.80</b>
<b>3,0 PUNËT INSTALUESE</b>							
3		Lidhja dhe vendosja e gypave të PE-100 duke përfshirë edhe lidhjet-saldimet					
3.1		Ø 90 mm, PN 10 bar	m'	236.00	5.00	5.90	1,392.40
						<b>TOTALI</b>	<b>1,392.40</b>
<b>4,0 PUNËT MONTUESE</b>							
4		Furnizimi,transporti dhe instalimi i pjesëve fazonike nga materiali i gizes, GGG 40 dhe polietileni nëpër nyje sipas planit te nyjeve dhe skicave instaluese, montuese dhe detaleve të pusetave,të gjitha duhet jenë PN10 bar.					
4.1		T PE Ø220/220mm	copë	1.00	110.00	129.80	129.80
4.2		E.Muf Ø220 mm	copë	2.00	50.00	59.00	118.00
4.2		AF Ø 220 mm	copë	1.00	60.00	70.80	70.80
4.4		AF Ø 90 mm	copë	2.00	13.00	15.34	30.68
4.5		Valvolë shiber DN 90 mm	copë	1.00	75.00	88.50	88.50
4.6		FFR DN 220/90 mm	copë	1.00	20.00	23.60	23.60
4.7		Mbyllësa fundor Ø 90 mm	copë	1.00	4.00	4.72	4.72
						<b>TOTALI</b>	<b>466.10</b>
<b>5,0 KYQJET SHTËPIAKE</b>							



5	5,1	Qaforet mekanike DN: 90/25 mm,	cope	7.00	10.00	11.80	82.60
	5,2	Gjysem lidhese PE, DN 25 mm( 1")	cope	14.00	0.80	0.94	13.22
	5,3	Reduktor DN 90/20mm	cope	14.00	3.00	3.54	49.56
	5,4	Gjysem lidhese PE, DN 20 mm( 3/4")	cope	14.00	0.50	0.59	8.26
	5,5	Ventil DN 20mm (3/4")	cope	14.00	2.00	2.36	33.04
<b>TOTALI</b>							186.68
<b>6,0 PUNËT TJERA</b>							
6	6.1	Testimi i tubit PE 100 sipas përshkrimit në përputhshmëri me kushtet teknike.	m'	236.00	0.10	0.12	27.85
	6.2	Dezinfektimi i tubit PE 100 sipas përshkrimit në përputhshmëri me kushtet teknike.	m'	236.00	0.10	0.12	27.85
<b>TOTALI</b>							55.70

<b>UJËSJELLËSI</b>		
Evlija Çelebi		
1.0	1,0 PUNIMET TOKËSORE	1,020.57
2.0	2,0 PUNËT E BETONIT DHE BETON ARMESË	424.80
3.0	3,0 PUNËT INSTALUESE	1,392.40
4.0	4,0 PUNËT MONTUESE	466.10
5.0	5,0 KYQJET SHITËPIAKE	186.68
6.0	6,0 PUNËT TJERA	55.70
<b>GRAND TOTALI</b>		<b>3,546.24</b>

GRAND TOTALI

3,546.24

W

RRUGA- EVLIJAJA						
Pos.1	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi pa tvsh	Çmimi me tvsh	Çmimi Totali
<b>1. NDRIQIMI PUBLIK</b>						
1,1,1	Porosia ,transporti i mbajtjesve te drites (krahut) ne shtylle 0.5m	copë	12.00	50.00	59.00	708.00
1,1,2	Porosia dhe transporti dhe vendosja e trupave ndriqes per ndriçim të jashtëm TIP: AEC - LED 1H ST 4.5-90 –PROLUMIA ,145W ose i ngjajshëm me fuqi të atillë që siguron parametrat e duhur për intensitetin e ndriçimit publik.	copë	12.00	100.00	118.00	1,416.00
1,1,3	Furnizimi transporti dhe montimi i kabllor per furnizim te poqit ndriqes me PPY 3X1.5 mm2 me gjatesi mesatare 3m.ketu hyjn edhe lidhset ne kabllon krvesore bistek	copë	12.00	8.00	9.44	113.28
1,1,4	Porosia ,transporti dhe vendosja e kabllit NYY-J (4x10mm)(Cu) nga rrjeti 0.4kV deri tek ormani i ndriqimit publik OK I vendosur ne shtylle te betonit	m	15.00	5.00	5.90	88.50
1,1,5	Porosia ,transporti dhe vendosja e kabllit bistek X00 -A 4x(1x16mm) ne shtyllat e betonit per furnizim te ndriqimit publik	m	380.00	1.50	1.77	672.60
1,1,6	Porosia dhe transporti dhe montimi i ormanit te vendosur ne shtyllen e betonit dhe kompletimi i pikes matese te ndriqimit,kontaktor 160A,njehsor,fotorele-sipas skemes njepolshe.Ketu hyne edhe kabllloja NYY-J(A)4x16mm2 nga rrjeti ekzistues deri tek ormani i ndriqimit publik ,tokezimin e ormanit elektrik me ane te shiritit Fe/Zn 25x4mm,perqesit PF 1x6mm	copë	1.00	450.00	531.00	531.00
1,1,7	Material i imët përcjellës	copë	1.00	100.00	118.00	118.00
<b>TOTAL POSICIONI 2,2</b>						3,647.38
<b>2.ZHVENDOSJA DHE REHABILITIMI I RRJETËS EKZISTUESE NË TRASË TË RE</b>						
2,2,1	Porosia,transporti dhe betonimi Shtyllave te betonit h=9m (ne varsi nga shtylla e vjeter) duke perfshire edhe punimin e themeleve te shtyllave ,betonimin ,unazave dhe tiranuesve per shtrengim te kabllit kryesor sikurse ne situacion(i kompletuar)	copë	11.00	160.00	188.80	2,076.80
2,2,2	Demolimi i shtyllave ekzistuese te druarit dhe betonit dhe bartja e tyre ne vend te kerkuar nga organi kompentent	copë	11.00	30.00	35.40	389.40
2,2,3	Demolimi i rrjetes ekzistuese nga trasa e vjeter dhe deponimi ne vend te pershtatshem.Pas vendosjes se shtyllave te reja te behet montimi i rrjetes ekzistuese ne trasen e re me te gjitha elemetet percjellese ne shtylle.Ketu hyne edhe kyqja e objekteve qe kane qene te kyqur ne trase te vjeter	copë	11.00	30.00	35.40	389.40
2,2,4	Porosia ,transporti dhe vendosja e kabllit bistek X00 -A 4x(1x70mm) ne shtyllat e betonit per furnizim te ndriqimit publik.Ketu hyjn edhe tiranuesit dhe materiali i imet percjelles per mbajtien e kabllor.	m	380.00	4.00	4.72	1,793.60
2,2,5	Porosia ,transporti dhe vendosja e kabllit bistek X00 -A 4x(1x16mm) ne shtyllat e betonit per kyqje te shtepive ne varesi nga kyqja e vjeter me gjatesi mesatare 30m(5 kyqjes per shtylle).Ketu hyjn edhe tiranuesit pajisjet vetmbajtse te kabllorve dhe materiali i imet percjelles per kyqjet e kabllorve	cope	50.00	65.00	76.70	3,835.00
2,2,6	Porosia ,transporti dhe montimi i Kabellit bistek 4x(X00-A 1X50mm2-I shtrirre pergjate tere trasen ne rrjetin kryesor	m	950.00	1.00	1.18	1,121.00
2,2,7	Punet e paparapara	paushall	1.00	100.00	118.00	118.00
<b>TOTAL POSICIONI 2,3</b>						9,723.20
<b>REKAPITULIMI I ELEKTRIKËS</b>						
<b>2.1 NDRIQIMI PUBLIK</b>					<b>3,647.38</b>	
<b>2.1 ZHVENDOSJA DHE REHABILITIMI I RRJETËS EKZISTUESE NË TRASË TË RE</b>					<b>9,723.20</b>	
<b>TOTALI</b>					<b>13,370.58</b>	

Vrejtje1:Kryersi i punimeve eshte i obliguar qe te beje kyqjen e konsumatoreve ne rriete te ri  
Vrejtje 2:Kryersi i punimeve barte pergjegjesi gjate demolimit ,deponimit,hapies se kanalit kabllorik





REKAPITULIMI		
Evlija Çelebi		
1.0	Rruga	28,901.00
2.0	Kanalizimi Fekal	13,028.56
3.0	Kanalizimi Atmosferik	12,757.06
4.0	Ujësjellsi	3,546.24
5.0	Elektrika	13,370.58
6.0	<b>GRAND TOTALI</b>	<b>71,603.43</b>



*[Handwritten signature]*

1.0	Halil Alidemaj	33,729.24
2.0	Luan Qelaj	14,766.68
3.0	Evlija Çelebi	71,603.43
	<b>GRAND TOTALI</b>	<b>120,099.35</b>

33,742.60  
16,888.10  
71,603.40

122,234.10 €

Ndryshimi 2,134.75 €

më e vogël se 2%  
e vlerës

## Pjesa II. PËRSHKRIMI I ÇMIMEVE

Përshkrimin e çmimeve e gjeni të ngarkuar në sistem elektronik: e-prokurimi, tek kolona: përshkrimi i çmimit.

IDENTIFIKIM I OPERATORIT EKONOMIK (OE)	
EMRI I OE:	N.N.SH "CO-ING"
EMRI DHE MBIEMRI I PËRFAQËSUESIT	AFRIM IBRAHIMI
TE OE:	
NËNSHKRIMI:	
DATA:	18.07.2018
VULA:	

