



## KONTRATË

Numri i kontratës:<sup>1</sup> 616-21-8697-5-2-1/C756

**KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES**, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

**Grup i Operatorëve Ekonomik N.T.P. Thesar ; Ndërmarrje Tregtare Shërbyese TINI, V.Qerqilli Nr. 51, SUHAREKË**, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

**Ndërtimi I fushave sportive ne Komunën e Prishtinës** me numër identifikues: 616-21-8697-5-2-1

### Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Ndërtimi I fushave sportive ne Komunën e Prishtinës sipas përshkrimit teknik**

Nr.	616 21 137 521
1	Ndërtimi I fushave sportive ne Komunën e Prishtinës

### Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **252 688,16 €; [Dyqind e pesëdhjete e dy mijë e gjashtëqind e tetëdhjete e tete Euro e gjashtëmbëdhjetë euro cent].**

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e **vetmja pagesë** që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i p25rerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

### Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

<sup>1</sup> Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

## Nëni 4

## Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.





4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën <sup>2</sup> në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

### Për Autoritetin Kontraktues

### Për Kontraktuesin

Emri:	Zekë Bardhaj	Emri:	Besant Kuqi
Pozita:	Udhëheqës i Prokurimit	Pozita:	Menaxheri
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	30.12.2021	Data:	30.12.2021
Vula:		Vula:	

<sup>2</sup> Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

# KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 616-21-8697-5-2-1/C756

## Neni 1 Përkufizimet

1.1 “Kontratë” do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 “Punë” konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 “Kontraktuesi” është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 “Menaxheri i Projektit” është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës ( apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t’i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 “Çmimi Kontratës” do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 “Vendi i ndërtimit” do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 “Pajisjet e kontraktuesit” do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 “Skicat” nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 “KPK” do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 “KVK” do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

## Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

## Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj të një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.



#### **Neni 4 Nën-kontraktimi**

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Të gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njih lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkritazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë të Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

#### **OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES**

#### **Neni 5 Dhënia e dokumenteve**

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

#### **Neni 6 Qasja në vend punishte**

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

#### **Neni 7 Ndhurma lidhur me rregulloret vendore**

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

## **OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT**

### **Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit**

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritet nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim,

### **Neni 9 Personeli**

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuara në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

### **Neni 10 Siguria e ekzekutimit**

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mire të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

## **Neni 11           Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit**

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materiale, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrisë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

## **Neni 12           Programi**

12.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'i kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

## **Neni 13           Siguria në vend punishte**

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

## **Neni 14           Ndërhyrja me trafikun**

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.



14.2 Çdo masë te veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marre parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

#### **Neni 15 Tatimi**

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

#### **Neni 16 Kostoja e Riparimeve**

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

### **FILLIMI DHE VONESAT**

#### **Neni 17 Fillimi i punëve**

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

#### **Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit**

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

#### **Neni 19 Dëmet e likuiduara**

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbrës dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfirmojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

## **MATERIALET DHE MJESHTËRITË**

### **Neni 20 Regjistri i punës**

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhëne Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

### **Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve**

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikujt do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

### **Neni 22 Inspektimi dhe testimi**

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rena dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo



prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtrëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

### **Neni 23            Paralajmërim i hershëm**

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsiderojë pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigojnë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

## **PAGESAT**

### **Neni 24            Pagesa**

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

### **Neni 25            Paramasa dhe Paralogaria**

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregojë shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

### **Neni 26            Parapagimi**

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të

pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shumta e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shumta që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shumta proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

## **Neni 27 Mbajtja e Parasë**

27.1 Shumta, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shumta në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shumta e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

## **Neni 28 Vërtetimet e pagesës**

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

## **Neni 29 Llogaritja përfundimtare**

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumtat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumën e cila sipas opinionit të tij duhet t'i paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.



### **Neni 30 Shkaqet për kompensim**

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktajnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

### **PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET**

#### **Neni 31 Parimet e përgjithshme**

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

#### **Neni 32 Testet për përfundimin**

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët te cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose te riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

#### **Neni 33 Pranimi i përkohshëm**

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe te jete lëshuar, ose konsiderohet te jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit te Kontraktuesit, te jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.



#### **Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet**

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimin të përkohshëm.

#### **Neni 35 Pranimi përfundimtar**

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimin përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimin do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimin nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimin dhe të cilat kanë mbetur të parealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimin. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

### **SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA**

#### **Neni 36 Shkelja e kontratës**

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhen Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

### **Neni 37 Shkëputja e kontratës**

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonesës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. ~~Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;~~
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

### **Neni 38 Forca madhore**

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkakuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësitë të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.



### **Neni 39           Pagesa pas shkëputjes së kontratës**

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

### **Neni 40           Prona**

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

### **Neni 41           Lirimi nga Ekzekutimi**

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

## **ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE**

### **Neni 42           Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve**

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

### **Neni 43           Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore**

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.



# KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 616-21-8697-5-2-1/C756

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

*[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]*

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë shqipe.
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është <b>25.268,00 euro ne afat prej 200 ditëve, ndërsa pas përfundimit te punimeve OE është i obliguar po ashtu ta beje sigurimin e ekzekutimit ne afat prej tre viteve i cili sigurim e mbulon edhe garancionin e punimeve.</b>
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	<p>Shuma minimale e sigurimit do të jetë:</p> <p>(a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 te KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit te kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë;</p> <p>(b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre;</p> <p>(c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar.</p> <p>(d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje:</p> <p>(i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar</p> <p>(ii) e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar</p>
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda <b>15 ditë</b> kalendarike nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është <b>15 ditë</b> kalendarike nga data e pranimit te kërkesës se Menaxherit te projektit.
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë <b>15 dite</b> pas nënshkrimit te kontratës.
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë <b>150 ditë</b> kalendarike.
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë <b>0.25%</b> e Çmimit

		<p><b>përfundimtar të Kontratës për ditë.</b></p> <p>Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është <b>10%</b> e Çmimit final të Kontratës.</p>
Regjistri i punës	20.1	<b>Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishite nga ana e Kontraktuesit,</b>
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit është: do te përcaktohet pas nënshkrimit te kontratës
Pagesat	24.1	Autoriteti Kontraktues do ti paguaj kontraktuesit vlerën e kontraktuar në situacione në vlera minimale nga <b>30.000,00 € për punët e kryera dhe te konstatuara nga menaxheri i kontratës.</b>
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: <b>nuk ka pagese paraprake</b>
Mbajtja e Parasë	27.1	<p>Shuma e parave të mbajtura është: <b>10% i vlerës se kontratës.</b></p> <p>Kjo shume do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit dhe do të paguhet brenda <b>30 ditësh</b> nga dita e lëshimit te deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në <b>Nenin 29 te KPK.</b></p> <p>Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".</p> <p><b>Shuma e parave te mbajtura do te mbahet gjate tere periudhës se defekteve (3) vite e cila do te behet sipas pikes 10.1</b></p>
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë <b>15 ditë</b> kalendarike pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është <b>3 vite</b>
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është <b>përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve te likuiduara.</b>
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	<p>a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet <b>Gjykatën Themelore-Prishtinë</b> në pajtim me ligjin në Kosovë.</p> <p>ose</p> <p>b) kurdo qe palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh zgjidhet të <b>Tribunali i Përhershëm i Arbitrazhit të Kosovës në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës, në përputhje me rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë.</b></p> <p><b>Para nënshkrimit te kontratës palët duhet te vendosin për mënyrën e zgjidhjes se mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.</b></p>
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë	43.1	<p>Shuma e parave të mbajtura është: <b>10% i vlerës se kontratës.</b></p> <p>Kjo shume do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit dhe</p>

gjyqësore		<p>do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29 të KPK.</p> <p>Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".</p> <p>Shuma e parave të mbajtura do të mbahet gjatë tërë periudhës së defekteve (3) vite e cila do të bëhet sipas pikës 10.1</p>
-----------	--	---



Prokurimi: 616-21-8697-5-2-1

Nr i brendshëm: 616 21 137 521

Tituli: Ndërtimi I fushave sportive ne Komunën e Prishtinës

1 Ndërtimi I fushave sportive ne Komunën e Prishtinës

Kodi i tenderit: 25.11.2021 K.K.Prishtinë

Data: 25.11.2021

#### **Lista e dokumenteve të tenderit mbështetëse**

---

<b>Nr.</b>	<b>Dokument</b>
1.	0.Marrveshje Konserciumit Deklarata Nen Betim.rar
2.	1.1 Dokumentat e Kopanis Iso Qarkullimi Sigurimi Tenderit.rar
3.	1.2 Dokumentat e firmes Tini.rar
4.	2.1 Lista e Projekteve Kontrata Referenca.rar
5.	2.2 Lista e projekteve Aneksi 6.rar
6.	3. Lista e Ing Udhë.Punish Puntorve.rar
7.	4.1 Lista e Mjetev Visar Kuçi.rar
8.	4.2 Mjete me marrveshje.rar
9.	4.3 Mjetet percjellse per asfalt.rar
10.	4.4 Baz asfaltit Gurthyes Baze e Betonit.rar

#### **Përshkrimi i çmimeve**

---

<b>Nr</b>	<b>Emërtimi i grupit</b>	<b>Dokumenti</b>
1.	Ndërtimi I fushave sportive ne Komunën e Prishtinës	5.Paramasa.pdf

#### **Pjesët e tenderit që do të dorëzohen ndaras:**

---

## AUTORITETI KONTRAKTUES

---

**KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES, TREPQES NR.2, -, PRISHTINË,**

**Zyrtari përgjegjës i prokurimit:**

**Nr i Prokurimit: 616-21-8697-5-2-1**

### OPERATOR EKONOMIK:

---

Emri i kompanisë dhe adresa e plote: **Grup i Operatorëve Ekonomik N.T.P. Thesar ; Ndërmarrje Tregtare Shërbyese TINI, V.Qerqilli Nr. 51, -, SUHAREKË, Kosovë**

E-mail: **ntpntesar@outlook.com**

Personi kontaktues: **Visar Kuçi**

Telefoni: **+38349 112211**

Faxi:

Numri fiskal:

**Grup i operatorëve ekonomik (nëse aplikohet):**

**Partneri 1.**

Emri i kompanisë: **Visar Kuçi B.I.**

Numri fiskal: **811039579**

Vend-Selia: **V.Qerqilli Nr. 51, -, SUHAREKË, Kosovë**

**Partneri 2.**

Emri i kompanisë: **Ndërmarrje Tregtare Shërbyese " TINI "**

Numri fiskal: **600222567**

Vend-Selia: **MEDVEC, -, MEDVEC, Kosovë**

# FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

## Pjesa I. Formulari i Tenderit

Numër të Prokurimit: 616-21-8697-5-2-1

Titulli i kontratës: Ndërtimi I fushave sportive ne Komunën e Prishtinës

Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përmbajtjet e dosjes së tenderit. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.
2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim:

### 1 Ndërtimi I fushave sportive ne Komunën e Prishtinës

3. Çmimi total i tenderit është:

**252 688,16 EUR**

Dhe në fjalë [shëno çmimin e tenderit në fjalë Euro]

4. Ky tender është valid për një periudhë prej ose muaj: ose dite: 90 nga data finale për dorëzim të tenderëve.
5. Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit para nënshkrimit të kontratës
6. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender [shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet] si partner në konsorcium të udhëhequr nga [shëno emrin e udhëheqësit]. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë udhëzime për secilin anëtar dhe në emër të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësia e partnerit kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium janë të obliguar të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës.
7. Ne do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në cilëndo fazë gjatë implementimit të kontratës. Gjithashtu ne e dimë dhe pranojmë që të gjitha informatat e pasakta ose jo të plota të cilat jepen me qëllim në këtë konkurrim, mund të kenë si rezultat përjashtimin tonë nga kjo dhe nga kontratat tjera të financuara nga BKK.
8. Theksojmë që Autoriteti kontraktues nuk është i obliguar të vazhdojë me këtë ftesë dhe që e rezervon të drejtën për të dhënë vetëm një pjesë të kontratës. Ai nuk do të shkaktojë detyrime ndaj



nesh nëse e bën këtë.

**Informacion në lidhje me nënkontraktorët**

Emri dhe adresa e nënkontraktorit	Numri fiskal - nënkontraktore	Përshkrimi i pjesës së kontratës që do të nënkontraktohet	Pjesa vlera të nënkontraktohet	Përqindja e kontratës që do të nënkontraktohet (%)

**KONTRATË PËR NDËRTIMIN E TERENEVE SPORTIVE**  
**NDËRTIMI I FUSHAVE SPORTIVE MBRAPA ISH TERRANOVËS - PRISHTINË**

Kushte të përgjithshme:

Përshkrimi i punëve Në përputhshmëri të plotë me standardet EC dhe ISO.

Masat e sigurisë: Duhet të jenë në nivelin më të lartë për arsye të ruajtjes së shëndetit të personave që punojnë dhe jetojnë afër punishtes. Pra në këtë mënyrë duhet të bëhet rrethimi sa më i mirë i punishtes dhe vendosjen e materialeve në të si dhe të mirren masat e nevojshme të sigurisë (preventiva) hapsinore në mes të zonës nën ndërtim (RENOVIM) dhe zonave të tjera të cilat mbeten në shfrytëzim gjatë fazës së punimeve. Materialet nuk duhet të dalin jashtë rrethojës së punishtes. Punishtja të rrethohet me tabela prej lllmarine dhe me konstruksion të përforcuar mirë në tokë. Para fillimit të punimeve punëkryesi duhet që në koston e vet të parashih edhe çkyqjen e instalimeve ekzistuese në fillim të ekzekutimit të punimeve si dhe rikyqjen e instalimeve pas realizimit të punimeve si dhe punimet dhe masat e nevojshme për konzervimin e instalimeve ekzistuese të cilat ngelen në shërbim (fiksion) gjatë dhe pas realizimit të punimeve. Punëkryerësi duhet që të llogarit në koston e vetë edhe instalimin e zyreve përafërsisht 12m2(aty ku e parashih menaxheri i projektit), si dhe instalimin e kontenjerëve për mbeturina, instalimeve të orëve të ujit dhe elektrike (shpenzimet e faturuara për mbeturina, ujë, kanalizim, energji elektrike, janë kosto që duhet punëkryerësi t'i paguaj).

Për secilin pozicion ku janë përmendur karakteristikat teknike të prodhuesit mund të përdoren materiale me karakteristika të ngjajshme të prodhuesve të ndryshëm në përputhje me standardet EC dhe ISO.

Të gjitha pozicionet përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shkarkimin si dhe vërjen në vepër të materialeve për secilin pozicion.

Nr.	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi (€)	Shuma (€)
1	<b>PUNËT PËRGATITORE</b>				
1.1	Inqizimi gjeodezik i lokacionit, Sip. Sp. Teknik.	komplet	140	1.00 €	140.00 €
1.2	Pastrimi i gjërë i truallit ku do të ndërtohet fusha e basketit, ngarkimi dhe bartja e materialit deri në deponinë e qytetit. Jo më pak se 5km.	m <sup>2</sup>	140	2.00 €	280.00 €
1.3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit dhe renovimit si dhe përpilimi i planit detal operativ që lidhet me procesin e ndërtimit. Në çmim të llogaritët edhe kosto eventuale e defektimit me aparatura elektroteknike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës së ndërtimit (rrjeti elektrik, rrjeti i ujësjellësit, kanalizimit etj.)	komplet	1	500.00 €	500.00 €
1.4	Pas përfundimit të punimeve të gjitha ndërtimet e perkohshme duhet të largohen dhe të bëhet pastrimi i objektit të renovuar si dhe terrenit.	komplet	1	150.00 €	150.00 €
				<b>Totali:</b>	<b>1,070.00 €</b>

2	<b>PUNËT DEMOLIMIT</b>				
2.1	Demolimi si dhe largimi i të gjitha shtresave të asfaltit, betoni dhe kubëzave nga betoni deri në nivelin e sipërm të shtresës së zhavorit me thellësi minimale 40cm. Pastrimi i vendit për shtresat e reja. Largimi i mbeturinave në deponi të caktuar nga organi mbikqyrës, jo më pak se 5 km.	m <sup>2</sup>	65	12.00 €	780.00 €
2.2	Demolimi i skajoreve si dhe rigollave të betonit të demtuara. Pozicioni përfshinë edhe transportin deri në deponi të caktuar nga organi mbikqyrës, jo më pak se 5km.	m <sup>3</sup>	45	5.00 €	225.00 €
2.3	Demolimi i trupit ndriqes me të gjitha elementet përcjellëse. Pozicioni përfshinë edhe transportin deri në deponi të caktuar nga organi mbikqyrës, jo më pak se 5km.	copë	2	20.00 €	40.00 €
2.4	Demolimi i trupit ndriqes me të gjitha elementet përcjellëse dhe dislokimi i saj me qëllim të ndriqimit të fushes. Përcaktimi i vendosjes së trupit ndriqes përcaktohet nga organi mbikqyrës.	copë	1	20.00 €	20.00 €
				<b>Totali:</b>	<b>1,065.00 €</b>

3	<b>PUNËT E DHEUT, GËRMIMIT DHE MBUSHJES</b>				
3.1	Gërmimi, bartja dhe largimi i shtresës së humusit dhe pastrimi i terrenit deri në thellësi ~30cm duke llogaritur edhe ngjeshjen me cilindër 6 tonësh, ku pas matjes, aftësia e tokës duhet të jetë minimumi 40MPa. Dheu i tepërt të transportohet jo më larg se 20 km. Vërejtje: Në ojesën e tribunave trashësia e humusit është ~100cm, dhe duhet të largohet në pjerrtësi si dhe pas largimit të humusit, dheu duhet të ngjeshet së pari me cilindër.	m <sup>3</sup>	37	6.50 €	240.50 €
3.2	Furnizimi dhe shtrirja e GEOTEKSTIL-it 400 gr/m <sup>2</sup> , mbi shtresën e dheut. Vërejtje: Geotekstil-i duhet të shtrihet në tërë sipërfaqen e terrenit dhe të shtrihet me pëllim min.20cm.	m <sup>2</sup>	100	4.00 €	400.00 €
				<b>Totali:</b>	<b>640.50 €</b>

4	<b>PUNËT E ZHAVORIT</b>				
---	-------------------------	--	--	--	--



4.1	Furnizimi me material, shtresimi dhe ngjeshja e zhavorrit FI-FIV (0-61.5)mm, me trashësi deri t=25cm(max 40cm), nën të gjitha llojet e hapësirave të shtruara. Shtresimi dhe ngjeshmëria duhet të arrijë 70 Mpa. Testimi për nivelin e ngjeshjes së zhavorrit është obligim i punëkryesit	m <sup>3</sup>	33	14.00 €	462.00 €
4.2	Furnizimi me material, shtresimi dhe ngjeshja e zhavorrit FI-FIV (0-31.5)mm, me trashësi t=15cm, nën të gjitha llojet e hapësirave të shtruara. Shtresimi dhe ngjeshmëria duhet të arrijë 70 Mpa. Testimi për nivelin e ngjeshjes së zhavorrit është obligim i punëkryesit	m <sup>3</sup>	17	16.00 €	272.00 €
				<b>Totali:</b>	<b>734.00 €</b>

<b>5</b>	<b>PUNËT E BETONIT DHE ARMATURËS</b>				
	Klasa e betonit caktohet sipas rezultateve të llogarisë statike. Të gjitha aktivitetet realizohen me beton të papërshkueshëm nga uji. Të gjitha testet dhe shqyrtimet e nevojshme të përfshihen në çmim (numri i shqyrtimeve caktohet nga organi mbikqyrës)				
5.1	Furnizimi, blerja dhe punimi i murit mbrojtës nga betoni i armuar me gjerësi prej 20-30cm, i armuar me armaturë Ø12mm të vendosura në dy drejtime në distance maksimale 20x20, duke llogaritur edhe punimin e themeilit shtritorë me gjerësi ~40cm dhe thellesi ~80cm. Kjo vlenë për mure mbrojtëse me lartësi nga H=2.0m deri në H=3.0m. Specifikat, performanca, prodhimi dhe konformiteti i betonit bëhet sipas SK EN 206-1:2007, ekzekutimi i strukturës sipas SK ENV 13670-1:2007, dhe ekzaminimet e betonit të ngurtësuar sipas SK EN 12390-1,2,3 : 2007.(në çmim të llogaritë ,kallupimi, betoni,demontimi i kallupeve ndërsa armatura është te Pos.5.7). Kualiteti i betonit C 25/30.	m <sup>3</sup>	14	110.00 €	1,540.00 €
5.2	Furnizimi, blerja dhe ekzekutimi i punëve nga betoni i armuar i klasës C-25/30, në pozicione të ndryshme të përcaktuar nga ana e organit mbikqyrës. Në kuadër të pozicionit të parashihet edhe vendosja e kallupeve dhe të gjitha pjesët tjera për realizimin e pozicionit. Specifikat, performanca, prodhimi dhe konformiteti i betonit bëhet sipas SK EN 206-1:2007, ekzekutimi i strukturës sipas SK ENV 13670-1:2007, dhe ekzaminimet e betonit të ngurtësuar sipas SK EN 12390-1,2,3 : 2007.(në çmim të llogaritë ,kallupimi, betoni, demontimi i kallupeve)	m <sup>3</sup>	1	110.00 €	110.00 €
Vërejte: Lloji i armaturave të përdorura janë: S-500; Q-335, Q-378, Q-525, R-378 dhe R-525					
				<b>Totali:</b>	<b>1,650.00 €</b>

<b>6</b>	<b>RREGULLIMI I TERENIT</b>				
6.1	Furnizimi me material dhe shtimi i kubezave të betonit C 30/37 nëpër shtigjet kryesore (SK EN 1339:2008). Dimensionet e kubezave janë 25*50*8cm, 25*30*8cm dhe 25*20*8cm ose dimensione të ngjajshme. Sipërfaqja e shtruar do të ketë tri ngjyra të ndryshme, skematika e monimit dhe nuanca e të cilave ofrohet nga mbikqyrësi. Kubëzat montohen mbi shtresën 5cm të rërës. Rëra gjithashtu hidhet, shpërndahet dhe pastrohet edhe pas montimit të kubezave. Punëkryesi duhet të sigurojë atast për kualitetin e tyre.	m <sup>2</sup>	10	18.00 €	180.00 €
6.2	Furnizimi dhe shtrirja e asfaltit BZH 0 - 22mm me trashësi t=7cm, duke llogaritur edhe ngjeshjen me cilindër. Vërejtje: Para asfaltimit duhet të pastrohet terreni, të mbyllet vrimat eventuale me beton të thjeshje, spërkatja e terrenit me emulsion para asfaltimit.(me ateste).	m <sup>2</sup>	100	14.00 €	1,400.00 €
6.3	Furnizimi dhe shtrirja e asfaltit 0 - 11mm me trashësi t=3cm, duke llogaritur edhe ngjeshjen me cilindër. Vërejtje: * Kjo shtresë duhet të punohet me ramje të vogël në drejtim të përmetrit(skajëve) të fushës.	m <sup>2</sup>	100	16.00 €	1,600.00 €
6.4	Furnizimi i ngjyrës dhe punimi i vijave për terrenin e basketbollit me ngjyrë speciale të bardhë me gjerësi sipas standardeve dhe në tri shtresa. Vërejtje: Fusha e basketbollit do të jetë me dim. 15 x 14m dhe të ketë hapësirë për rreth nga 2m.	m <sup>2</sup>	75	2.00 €	150.00 €
6.5	Furnizimi me material si dhe vendosja e anësoreve të betonit klasa C35/45 me trashësi 80mm (duke përfshirë edhe shtresën e kuarcit) me dimensione 1000mmx200mm. Pjesa e epërme e anësoreve e punuar nga kuarci me trashësi minimale 7mm dhe duhet të jetë e zallësuar si dhe e impregnuar. Lloji i ngjyrës caktohet nga organi mbikqyrës. Në çmim duhet të parashihet edhe aditivat për qëndrueshmëri ndaj lagështisë si dhe shqyrtimet në laborator për rezistencën në shtypje si dhe ndaj ngrirjes.	m <sup>2</sup>	55	8.00 €	440.00 €
				<b>Totali:</b>	<b>3,770.00 €</b>

<b>7</b>	<b>PUNËT E RRETHOJAVE DHE FUSHAVE SPORTIVE</b>				
----------	--	--	--	--	--



	Vërejtje: Të gjitha paisjet për terrenet sportive duhet të jenë të certifikuara sipas standardeve të parapara për këtë destinim. Para montimit të tyre duhet paraprakisht të mirret aprovimi nga organi mbikqyrës. Gjatë fazës së ofertimit kërkohet që ofertuesi të l' bashkangjese ofertës edhe katalogun e paisjeve për të cilat oferton, të cilat duhet të jenë identike si nga forma poashtu edhe nga lloji i materialit me paisjet e dhëna me projekt.				
7.1	Furnizimi, punimi dhe montimi i shtyllave për tabela të basketbollit me diametër Ø125mm duke llogaritur edhe perforcimet në bazament me pllaka të hekurit të hekurit 600 x 600 x 20mm, ankorimin e bulonave Ø20mm gjatësi 80cm vendosjen - saidimin e pllakave perforcuese 4 x 200 x 320 x 20mm dhe lartësi 500mm. Vërejtje: Për shtylla duhet të punohet edhe bazamenti nga betoni i thjeshtë C-25/30 me dim. 100 x 100 x 80cm duke llogaritur edhe tamponin nën bazament me trashësi t=20cm. Lartësia, vendi dhe gjatësia e vendosjes së shtyllave do të bëhet sipas normave sportive.	copë	1	350.00 €	350.00 €
7.2	Furnizimi, blerja dhe montimi i tabelës së basketbollit me dim. 180 x 120cm nga druri i lameluar dhe ngjyrosur me ngjyrë speciale ( rezistues ndaj kushteve klimatike ), duke llogaritur edhe vendosjen e rrethit të basketbollit nga hekuri me gjithë rrjetë. Vërejtje: Dimensionet, materiali dhe dizajni i tabelës dhe rrethit duhet të jenë sipas standarteve për basketboll.	copë	1	200.00 €	200.00 €
7.3	Furnizimi me material si dhe montimi i unazës së koshit pa susta, në çmim duhet të parashihet edhe rrjeta për unazë të basketbollit në përputhje me standartet teknike.	copë	1	150.00 €	150.00 €
7.4	Furnizimi, transporti , punimi dhe montimi i ulëses (pa mbështetëse) nga mbajtëset (këmbet) nga betoni i armuar dhe trarëza nga druri i bungut me prerje tërthore 6x5 cm, të lëshura - fiksuara me bulona Ø10 mm, duke llogaritur edhe ngjyrosjen e trarëzave me ngjyrë - sadolin në dy shtresa. Vërejtje: Mbjtëset nga betoni i armuar duhet të jenë me dim. 50x50x10 (40 copë) dhe të vendosen në distancë 150cm, ku në llogari duhet të futet edhe punimi i bazamentit nga betoni për çdo mbajtëse me dim. 50x50x50, si dhe elementeve lidhëse të këmbës me bazament. Armimi duhet të bëhet me armaturë Ø12 në çdo 10cm në të dy drejtimet, si dhe të bëhet lyrja e këtyre mbajtësve - këmbëve me ngjyrë të bardhë për beton.	m <sup>2</sup>	1	150.00 €	150.00 €
				<b>Totali:</b>	<b>850.00 €</b>

REKAPITULIMI			
1	PUNET PERGATITORE	Totali:	1,070.00 €
2	PUNET DEMOLIMIT	Totali:	1,065.00 €
3	PUNET E DHEUT, GERMIMIT DHE MBUSHJES	Totali:	640.50 €
4	PUNET E ZHAVORRIT	Totali:	734.00 €
5	PUNET E BETONIT DHE ARMATURËS	Totali:	1,650.00 €
6	RREGULLIMI I TERENIT	Totali:	3,770.00 €
7	PUNET E RRETHOJAVE DHE FUSHAVE SPORTIVE	Totali:	850.00 €
		<b>GJITHSEJ:</b>	<b>9,779.50 €</b>





**KONTRATË PËR NDËRTIMIN E TERENEVE SPORTIVE**  
**NDËRTIMI I FUSHAVE SPORTIVE NË SHKABAJ - PRISHTINË**

Kushte të përgjithshme:

Përshkrimi i punëve Në përputhshmëri të plotë me standardet EC dhe ISO.

Masat e sigurisë: Duhet të jenë në nivelin më të lartë për arsye të ruajtjes së shëndetit të personave që punojnë dhe jetojnë afër punishtës. Pra në

Për secilin pozicion ku janë përmendur karakteristikat teknike të prodhuesit mund të përdoren materiale me karakteristika të ngjajshme të

Të gjitha pozicionet përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shkarkimin si dhe vurjen në vepër të materialeve për secilin pozicion.

Nr.	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi (€)	Shuma (€)
1	<b>PUNËT PËRGATITORE</b>				
1.1	Inqizimi gjeodezik i lokacionit Sip. Sp. Teknik.	m <sup>2</sup>	5336.35	1.00 €	5,336.35 €
1.2	Pastrimi i gjërë i truallit ku do të ndërtohet fusha e basketit, fitnesit të hapur dhe hapësirës së lodrave për fëmijë, si dhe hapësirës në tërësi, ngarkimi dhe bartja e materialit deri në deponinë e qytetit, jo më pak se 5km	m <sup>2</sup>	5336.35	1.00 €	5,336.35 €
1.3	Pas përfundimit të punimeve të gjitha ndërtimet e perkohshme duhet të largohen dhe të bëhet pastrimi i objektit të renovuar si dhe terrenit.	komplet	1	200.00 €	200.00 €
<b>Totali:</b>					<b>10,872.70 €</b>

3	<b>PUNËT E DHEUT, GËRMIMIT DHE MBUSHJES</b>				
3.1	Gërmimi, bartja dhe largimi i shtresës së humusit dhe pastrimi i terrenit deri në thellësi ~50cm duke llogaritur edhe ngjeshjen me cilindër 6 tonesh, ku pas matjes, aftësia e tokës duhet të jetë minimumi 40Mp, Dheu i tepërt të transportohet jo më larg se 20 km.	m <sup>3</sup>	620	2.50 €	1,550.00 €
3.2	Furnizimi dhe shtrirja e GEOTEKSTIL-it 400 gr/m <sup>2</sup> , mbi shtresën e dheut. Verejtje: Geotekstil-i duhet të shtrihet në tërësi sipërfaqen e terrenit dhe të shtrihet me palim min 20cm.	m <sup>2</sup>	1220	2.00 €	2,440.00 €
<b>Totali:</b>					<b>3,990.00 €</b>

4	<b>PUNËT E ZHAVORIT</b>				
4.1	Furnizimi me material, shtresimi dhe ngjeshja e zhavorrit FI-FIV (0-61.5)mm, me trashësi deri t=25cm(max 30cm), nën të gjitha llojet e hapësirave të shtruara. Shtresimi dhe ngjeshmëria duhet të arrijë 70 Mpa. Testimi për nivelin e ngjeshjes së zhavorrit është obligim i punëkryesit.	m <sup>3</sup>	320	9.00 €	2,880.00 €
4.2	Furnizimi me material, shtresimi dhe ngjeshja e zhavorrit FI-FIV (0-31.5)mm, me trashësi t=15cm, nën të gjitha llojet e hapësirave të shtruara. Shtresimi dhe ngjeshmëria duhet të arrijë 70 Mpa. Testimi për nivelin e ngjeshjes së zhavorrit është obligim i punëkryesit.	m <sup>3</sup>	190	10.00 €	1,900.00 €
<b>Totali:</b>					<b>4,780.00 €</b>

5	<b>PUNËT E BETONIT DHE ARMATURES</b>				
	<b>Klasa e betonit caktohet sipas rezultateve të llogarisë statike. Të gjitha aktivitetet realizohen me beton të papërshkueshëm nga uji. Të gjitha testet dhe shqyrtimet e nevojshme të përfshihen në çmim (numri i shqyrtimeve caktohet nga organi mbikqyrës)</b>				
5.1	Furnizimi, blerja dhe punimi i murit mbrojtës nga betoni i armuar me gjerësi prej 20-30cm, të armuar me armaturë Ø12mm të vendosura në dy drejtime në distance maksimale 20x20, duke llogaritur edhe punimin e themeit shiritore me gjerësi ~40cm dhe thellësi ~30cm. Specifikat, performanca, prodhimi dhe konformiteti i betonit bëhet sipas SK EN 206-1:2007, ekzekutimi i struktures sipas SK ENV 13670-1:2007; dhe ekzaminimet e betonit të ngurtësuar sipas SK EN 12390-1,2,3 : 2007 (në çmim të llogaritë: kallupimi, betoni, demonlimi i kallupeve ndërsa armatura është të Pos 5.7) Kualiteti i betonit C 25/30.	m <sup>3</sup>	50	100.00 €	5,000.00 €
5.2	Furnizimi me material dhe betonimi i lhemave të pajisjeve për ushtrime dhe për lojë nga betonarmeja. Kualiteti i betonit është C 35-30. Specifikat, performanca, prodhimi dhe konformiteti i betonit bëhet sipas SK EN 206-1:2007, ekzekutimi i struktures sipas SK ENV 13670-1:2007 dhe ekzaminimet e betonit të ngurtësuar sipas SK EN 12390-1.2.3 : 2007. Armatura e nevojshme është gjithashtu e përfshirë (jo më pak se 70kg/m <sup>3</sup> të betonit). Themelet janë të veganta dhe kanë dimensione 155*60*65 cm <sup>3</sup> (2 sosh) dhe 60*60*85 cm <sup>3</sup> (15 sosh). Aplikimi i shablloneve dhe pahive të nevojshme është i përfshirë gjithashtu.	m <sup>3</sup>	1	105.00 €	105.00 €



5.3	Furnizimi, bierja dhe ekzekutimi i punëve nga betoni i armuar i klasës C-25/30, në pozicione të ndryshme të përcaktuar nga ana e organit mbikqyrës. Në kuadër të pozicionit të parashihet edhe vendosja e kalluveve dhe të gjitha pjesët tjera për realizimin e pozicionit. Specifikat, performanca, prodhimi dhe konformiteti i betonit bëhet sipas SK EN 206-1:2007, ekzekutimi i strukturës sipas SK ENV 13870-1:2007; dhe ekzaminimet e betonit të ngurtësuar sipas SK EN 12390-1,2,3 - 2007.(në çmim të ilogaritit ,kallupimi, betoni, demontimi i kalluveve)	m <sup>3</sup>	10	105.00 €	1,050.00 €
Vërejte: Lloji i armaturave të përdorura janë: S-500; Q-335, Q-378, Q-525, R-378 dhe R-525					
				<b>Totali:</b>	<b>6,155.00 €</b>

6	<b>RREGULLIMI I TERENIT</b>				
6.1	Furnizimi me material dhe shtrim i kubëzave të betonit C 30/37 nëpër shtigjet kryesore (SK EN 1330:2008) . Dimensionet e kubëzave janë 25*50*8cm, 25*30*8cm dhe 25*20*8cm ose dimensione të ngjajshme. Sipërfaqja e shtruar do të ketë tri ngjyra të ndryshme, skematika e montimit dhe nuanca e të cilave ofrohet nga mbikqyrësi. Kubëzat montohen mbi shtresën 5cm të rërës. Rëra gjithashtu hidhet, shpërndahet dhe pastrohet edhe pas montimit të kubëzave. Punëkryesi duhet të sigurojë atest për kualitetin e tyre.	m <sup>2</sup>	380	12.00 €	4,560.00 €
6.2	Furnizimi dhe shtrirja e asfaltit BZH 0 - 22mm me trashësi t=7cm duke ilogaritur edhe ngjeshjen me cilindër. Vërejte: Para asfaltimit duhet të pastrohet terreni, të mbyllet vrimat eventuale me beton të thjeshtë, sperkatja e terrenit me emulsion para asfaltimit (me ateste).	m <sup>2</sup>	850	8.00 €	6,800.00 €
6.3	Furnizimi dhe shtrirja e asfaltit 0 - 11mm me trashësi t=3cm,duke ilogaritur edhe ngjeshjen me cilindër. Vërejte: * Kjo shtresë duhet të punchet me ramje të vogël në drejtim të <del>terrenit</del> (skajeve) të fushës.	m <sup>2</sup>	850	9.00 €	7,650.00 €
6.4	Furnizimi i ngjyrës dhe punimi i vijave për terrenin e basketbollit me ngjyrë speciale të bardhë me gjerësi sipas standardeve dhe në tri shtresa. Vërejte:*Fusha e basketbollit do të jetë me dim 24 x 12m dhe të ketë hapësirë për rreth nga 2m.	m <sup>2</sup>	151	1.50 €	226.50 €
6.5	Furnizimi me material si dhe vendosja e anësoreve të betonit klasa C35/45 me trashësi 80mm (duke përfshirë edhe shtresën e kuarcit) me dimensione 1000x200mm. Pjesa e epërme e anësoreve punuar nga kuarci me trashësi minimale 7mm dhe duhet të jetë e zallusur si dhe e impregnuar. Lloji i ngjyrës caktohet nga organi mbikqyrës. Në çmim duhet të parashihet edhe aditivet për qëndrueshmëri ndaj lagështisë si dhe shqyrtime në laborator për rezistencën në shtypje si dhe ndaj ngrijës.	m <sup>2</sup>	540	7.00 €	3,780.00 €
				<b>Totali:</b>	<b>23,016.50 €</b>

7	<b>PUNËT E RRETHOJAVE DHE FUSHAVE SPORTIVE</b>				
	Vërejte: Të gjitha paisjet për terrenet sportive duhet të jenë të çertifikuara sipas standardeve të parapara për këtë destinim. Para montimit të tyre duhet paraprakisht të mirret aprovimi nga organi mbikqyrës. Gjatë fazës së ofertimit kërkohet që ofertuesi të l'a bashkangjese ofertës edhe katalogun e paisjeve për të cilat oferton, të cilat duhet të jenë identike si nga forma poashtu edhe nga lloji i materialit me paisjet e dhëna me projekt.				
7.1	Furnizimi, punimi dhe montimi i shtyllave për tabela të basketbollit me diametër Ø125mm duke ilogaritur edhe përforcimet në bazament me pllaka të hekurit të hekurit 600 x 600 x 20mm, ankonimin e bulonave Ø20mm gjatësi 80cm vendosjen - saldimitin e pllakave përforcuese 4 x 200 x 320 x 20mm dhe lartësi 500mm. Vërejte: Për shtylla duhet të punchet edhe bazamenti nga betoni i thjeshtë C-25/30 me dim 100 x 100 x 30cm duke ilogaritur edhe tamponin nën bazament me trashësi t=20cm. Lartësia vendi dhe gjatësia e vendosjes së shtyllave do të bëhet sipas normave sportive.	copë	2	350.00 €	700.00 €



7.2	<p>Furnizimi, blerja dhe montimi i tabelës së basketbollit me dim. 180 x 120cm nga druri i lameluar dhe ngjyrosur me ngjyrë speciale ( rezistues ndaj kushteve klimatike ), duke llogaritur edhe vendosjen e rrethit të basketbollit nga hakuni me gjithë rjete.</p> <p>Vërejtje: Dimensionet, materiali dhe dizajni i tabelës dhe rrethit duhet të jenë sipas standarteve për basketboll.</p>	copë	2	150.00 €	300.00 €
7.3	<p>Furnizimi me material si dhe montimi i unazës së koshit pa susta, në çmim duhet të parashihet edhe rjete për unazë të basketbollit në përputhje me standartet teknike.</p>	copë	2	100.00 €	200.00 €
7.4	<p>Furnizimi me material si dhe montimi i rjetës për koshat ekzistues.</p> <p>Në pozicion përfshihen edhe të gjitha elementet tjera që ky aktivitet të jetë funksional.</p>	copë	1	20.00 €	20.00 €
7.4	<p>Furnizimi dhe montimi-ankerimi i vegjës-pajisjes për trajnimin e muskujve të këmbëve (Bike&amp;Stepper) punuar nga çeliku i galvanizuar dhe të emalohet, në të cilin mund të ushtrojnë 2 persona në të njëjtën kohë. Pajisja do të montohet në natyrë të hapur.</p> <p>Vërejtje: *Vegja - pajisja do të jetë prodhim i fabrikuar dhe me certifikatë dhe atest.</p> <p>** Në llogari duhet të futet hapja e gropës për bazamenti, bazamenti nga betoni i armuar si dhe të gjithë aksesoret perçjellës për montim.</p> <p>Funksioni: çiklizem pa rezistencë ngjitje në shkallë me rezistencë të vogël</p> <p>Efekt: përmisimin e lëvizshmërisë, gjendjes fizike dhe koordinimin e trajnimeve</p> <p>Çertifikimi: TÜV und GS PPP 55012:2007 (DIN EN 1176, 1177, 957)</p> <p>Distanca e sigurisë: 1,50 m</p> <p>Lartësia e rënies: &lt; 1 m</p> <p>Gjatësia: 720 mm Gjerësia: 1550 mm Lartësia: 1520 Pesha: 74 kg</p> <p>Dimensionet e gypave: diametër trashësia: 165 mm 5 mm 90mm 3 mm 60mm 3 mm 27mm 2.6 mm</p>	copë	1	200.00 €	200.00 €
7.6	<p>Furnizimi dhe montimi-ankerimi i vegjës-pajisjes për trajnimin e këmbëve, krahorit shpindës-, krahëve dhe muskujve abdominal (Station) punuar nga çeliku i galvanizuar dhe të emalohet, në të cilin mund të ushtrojnë 3 në të njëjtën kohë. Pajisja do të montohet në natyrë të hapur.</p> <p>Vërejtje: *Vegja - pajisja do të jetë prodhim i fabrikuar dhe me certifikatë dhe atest.</p> <p>** Në llogari duhet të futet hapja e gropës për bazamenti, bazamenti nga betoni si dhe të gjithë aksesoret perçjellës për montim.</p> <p>Funksioni: zgjatje të këmbëve, shpindë, bark dhe ulje.</p> <p>Efekt: aktivizon muskujt</p> <p>Çertifikimi: TÜV und GS PPP 55012:2007 (DIN EN 1176, 1177, 957)</p> <p>Distanca e sigurisë: 1,50 m</p> <p>Lartësia e rënies: &lt; 1 m</p> <p>Gjatësia: 2000 mm Gjerësia: 1710 mm Lartësia: 1720 mm Pesha: 118 kg</p> <p>Dimensionet e gypave: diametër trashësia: 165 mm 5 mm 60mm 3 mm 42mm 3 mm 27mm 2.6 mm</p>	copë	1	200.00 €	200.00 €

7.7	<p>Furnizimi dhe montimi-ankorimi i veglës-pajisjes për përmirësimin e gjendjes fizike dhe koordinimit (Airëaker) punuar nga çeliku i galvanizuar dhe të emalohet, në të cilin mund të ushtrojnë 1 në të njëjtën kohë.</p> <p>Pajisja do të montohet në natyrë të hapur.</p> <p>Vërejtje: *Vegla - pajisja do të jetë prodhim i fabrikuar dhe me certifikatë dhe atest.</p> <p>** Në llogari duhet të futet hapja e gropës për bazamenti, bazamenti nga betoni si dhe të gjithë aksesoret percjellës për montim.</p> <p>Funksioni: zgjatje lëvizjen e këmbeve para dhe prapa.</p> <p>Efekt: përmirësimin e gjendjes fizike, koordinimit dhe balancit</p> <p>Certifikimi: TÜV und GS PPP 55012:2007 (DIN EN 1176, 1177, 957)</p> <p>Distanca e sigurisë: 1,50 m</p> <p>Lartësia e rënies: &lt; 0,6 m</p> <p>Gjatësia: 890 mm</p> <p>Gjerësia: 1350 mm</p> <p>Lartësia: 1520 mm</p> <p>Pesha: 89 kg</p> <p>Dimensionet e gypave: diametër: trashësia:</p> <table border="0"> <tr> <td>165 mm</td> <td>5 mm</td> </tr> <tr> <td>90mm</td> <td>3 mm</td> </tr> <tr> <td>60mm</td> <td>3 mm</td> </tr> <tr> <td>27mm</td> <td>2,6 mm</td> </tr> </table>	165 mm	5 mm	90mm	3 mm	60mm	3 mm	27mm	2,6 mm	copë	1	200,00 €	200,00 €
165 mm	5 mm												
90mm	3 mm												
60mm	3 mm												
27mm	2,6 mm												
7.8	<p>Furnizimi dhe montimi-ankorimi i veglës-pajisjes për zgjatje me më shumë se 20 funksione (Stretching-Toeër) punuar nga çeliku i galvanizuar dhe të emalohet në të cilin mund të ushtrojnë 4 në të njëjtën kohë. Pajisja do të montohet në natyrë të hapur.</p> <p>Vërejtje: *Vegla - pajisja do të jetë prodhim i fabrikuar dhe me certifikatë dhe atest.</p> <p>** Në llogari duhet të futet hapja e gropës për bazamenti, bazamenti nga betoni i armuar si dhe të gjithë aksesoret percjellës për montim.</p> <p>Funksioni: zhvillimin e më tepër se 20 ushtrimeve për zgjatje në pozicion të sigurtë në këmbë</p> <p>Efekt: përmirësimin e fleksibilitetit, largimin e disbalancit muskolor dhe relaksimin</p> <p>Certifikimi: TÜV und GS PPP 55012:2007 (DIN EN 1176, 1177, 957)</p> <p>Distanca e sigurisë: 1,50 m</p> <p>Lartësia e rënies: &lt; 0,6 m</p> <p>Gjatësia: 890 mm</p> <p>Gjerësia: 1450 mm</p> <p>Lartësia: 1450 mm</p> <p>Lartësia: 2100 mm</p> <p>Pesha: 75 kg</p> <p>Dimensionet e gypave: diametër: trashësia:</p> <table border="0"> <tr> <td>165 mm</td> <td>5 mm</td> </tr> <tr> <td>42mm</td> <td>3 mm</td> </tr> </table>	165 mm	5 mm	42mm	3 mm	copë	1	200,00 €	200,00 €				
165 mm	5 mm												
42mm	3 mm												
7.9	<p>Furnizimi, transporti, punimi dhe montimi i ulëseve (pa mbështetëse) nga mbajtëset (këmbët) nga betoni i armuar dhe trarëza nga druri i Bungut me prarje tërthore 8x5 cm, të lidhura - fiksuara me bulcna ø10 mm, duke llogaritur edhe ngjyrosjen e trarëzave me ngjyrë -sadhollin në dy shtresa.</p> <p>Vërejtje: Mbjajtëset nga betoni i armuar duhet të jenë me dim. 50x50x10 (40 copë) dhe të vendosen në distancë 150cm, ku në llogari duhet të futet edhe punimi i bazamentit nga betoni për çdo mbajtëse me dim. 50x50x50, si dhe elementeve lidhëse të këmbës me bazament. Armimi duhet të bëhet me armaturë ø12 në çdo 10cm në të dy drejtimet, si dhe të bëhet lyrja e këtyre mbajtësve-këmbëve me ngjyrë të bardhë për beton.</p>	m	18	100,00 €	1,800,00 €								
7.10	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shportave për mbeturina (te parapergaditura) sipas specifikimit teknik,	copë	10	100,00 €	1,000,00 €								
Totali:				4,820,00 €									

REKAPITULIMI

1	PUNËT PËRGATITORE	Totali:	10,872.70 €
3	PUNËT E DHEUT, GËRMIMIT DHE MBUSHJES	Totali:	3,990.00 €
4	PUNËT E ZHAVORRIT	Totali:	4,780.00 €
5	PUNËT E BETONIT DHE ARMATURES	Totali:	6,155.00 €
6	RREGULLIMI I TERENIT	Totali:	23,016.50 €
7	PUNËT E RRETHOJAVE DHE FUSHAVE SPORTIVE	Totali:	4,820.00 €
		Gjithesëft:	53,634.20 €





PARAMASA -HARTIMI I PROJEKTIT PËR NDËRTIMIN E PARKUT NË PRUGOC, PRISHTINË					
Pjesë përbërëse e paramasës janë edhe: PËRSHKRIMI TEKNIK I PUNIMEVE, PROJEKTI, DETALET, SKEMAT GRAFIKE DHE					
Masat e sigurisë: Duhet të jenë në nivelin më të lartë për arsye të ruajtjes së shëndetit të personave që punojnë dhe jetojnë afër punishtës.					
Për secilin pozicion ku janë përmendur karakteristikat teknike të prodhuesit mund të përdoren materiale me karakteristika të ngjajshme					
A	PUNËT NDËRTIMORE				
I	PUNËT PARAPERGATITORE				
Poz.	Përshkrimi teknik	Njësia matëse	Sasia	Çmimi për njësi me TVSH €	Çmimi total me TVSH €
1.1.	<p>Mobilizimi i ndërmarrjes, paisjeve dhe materialeve për realizimin e punimeve. Përgatitja e punishtës dhe mirembajtja e saj gjatë periudhës së implementimit të punimeve. Inqizimi i parcelles në vendin e parapare për ndërtimin e parkut dhe objekteve tjera përcjellës , si dhe bartja e pikave nga projekti në terren së bashku me organin mbikqyres. Sinjalizimi i punishtës (sipas standardeve të ndërtimit), hyrje daljet në punishtë, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke parapar edhe montimin e tabelës informuese (llamarinës dhe me konstrukcion të përforcuar mirë në tokë) me emrin e projektit, investitorit, punekryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve.</p> <p>Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmeruese për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurinë në punë. Kujdes të veçantë duhet kushtuar para hyrjes kryesore të objektit. Punimi i objekteve përcjellëse për nevoja të kantierit. Këtu përfshihen hapësira zyrtare e menaxhimit të kantierit, mbikëqyrësin si dhe hapësirat për punëtorë (garderobat dhe trapezaria). Ndërtimi i rrjetit të përkohshëm të ujësjellësit, kanalizimit, rrjetit elektrik dhe ndriçimit të kantierit.</p>	copë	1.00	1,000.00 €	1,000.00 €
1.2.	Pastrimi i parcelles nga mbeturinat e mundshme:shkurre dru , materiale inert. Materiali të largohet në depozitë legjale.	m <sup>2</sup>	1,300.00	2.00 €	2,600.00 €
1.3.	Organizimi i punishtës dhe depove, furnizimi me material për ndërtimi i rrjetit të përkohshëm të ujësjellësit, kanalizimit, rrjetit elektrik dhe ndriçimit të kantierit, vendosja e kontejnerit për zyrën e menaxhimit të projektit.	copë	1	200.00 €	200.00 €
1.4.	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntoksore , zgjedhja e problemeve eventuale sanimi dhe riparimi i instalimeve nëntoksore që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përfilimi i planit detaj operativ që lidhet me procesin e ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e detektimit me aparatura elektroteknike për instalime nëntoksore si dhe evidentimi i sakte i instalimeve që duhet të mirembahen gjatë kohës së ndërtimit (rrjeti elektrik , rrjeti i ujësjellësit, kanalizimit etj.)	m <sup>2</sup>	1,300.00	1.00 €	1,300.00 €
1.5.	Pas përfundimit të punimeve të gjitha ndërtimet e përkohshme duhet të largohen dhe të bëhet pastrimi i parkut.	m <sup>2</sup>	1,300.00	0.50 €	650.00 €
				<b>TOTAL I.</b>	<b>5,750.00 €</b>
2	PUNËT GËRMIMIT				
Poz.	Përshkrimi teknik	Njësia matëse	Sasia	Çmimi për njësi me TVSH €	Çmimi total me TVSH €

2.1	Gërmimi i dheut të kategorisë III me trashësi $t=30\text{cm}$ për përgatitjen e bazës së parkut, formësimin e shtigjeve për ecje, këndet e lojërave. Largimi i të njëjtit në largësi brenda kantierit për përdorim në rregullimin dhe nivelizimin e hapësirave të nevojshme, pjesa e teperet dhe e podobishme largohet në deponi legale, deri në vendin ku e cakton organi mbikqyres, largësi max deri 5km	$\text{m}^3$	1,100.0	3.00 €	3,300.00 €
2.2	Nivelizimi, ngjeshja (kompaktimi) i nënbazës me cilindër vibrues me peshë 12t.	$\text{m}^2$	1,500.0	1.00 €	1,500.00 €
<b>3</b>	<b>PUNËT E MBUSHJES</b>	<b>TOTAL :2</b>			<b>4,800.00 €</b>
<b>Poz.</b>	<b>Përshkrimi teknik</b>	<b>Njësia matëse</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi për njësi me TVSH €</b>	<b>Çmimi total me TVSH €</b>
3.1	Furnizimi, transporti, rrafshimi dhe nivelizimi i terrenit me dhe të përpunueshëm me trashësi $t=10\text{cm}$ i klasit I për mbjelljen e barit. Dheu duhet të jetë i permirsueshëm që lavrohet me mjete adekuate, të jetë për bar natyral për parqe. Në këtë sasi përfshihet edhe dheu për mbjellje të barit në të dy anët e shtegut kryesor (argjinaturës).	$\text{m}^3$	2,500.0	2.00 €	5,000.00 €
<b>4</b>	<b>PUNËT E SHTIGJEVE</b>	<b>TOTAL :3</b>			<b>5,000.00 €</b>
<b>Poz.</b>	<b>Përshkrimi teknik</b>	<b>Njësia matëse</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi për njësi me TVSH €</b>	<b>Çmimi total me TVSH €</b>
4.1	Furnizimi, transporti, vendosja dhe ngjeshja e materialit mbushës - argjilë, për punimin e argjinaturës. Mbushja të realizohet në shtresa (çdo 30cm).	$\text{m}^3$	8,380.0	1.00 €	8,380.00 €
4.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e gjeogridit me dimensione (20x20cm). Gjeogridi të jetë "Biaxial" me forcë të lartë elastike në të dy drejtimet gjatësore dhe tërthore, për stabilizim dhe përforsim të dheut. Vendosja të bëhet vetëm nga pjesa e jashtme e argjinaturës (përgjatë lumit).	$\text{m}^2$	2,000.0	1.00 €	2,000.00 €
4.3	Furnizimi, transporti, vendosja dhe ngjeshja e shtresës stabilizuese. Mbushja të realizohet me fraksion 0-63mm, me trashësi $t=20\text{cm}$ në gjendje të ngjeshur.	$\text{m}^3$	400.0	11.00 €	4,400.00 €
4.4	Furnizimi, transporti, vendosja dhe ngjeshja e shtresës së tamponit me material guror. Mbushja të realizohet me fraksion 0-31.5mm, me trashësi $t=10\text{cm}$ , në gjendje të ngjeshur, $M_s=700\text{kg}/\text{cm}^2$ .	$\text{m}^3$	200.0	13.00 €	2,600.00 €
4.5	Furnizimi dhe montimi i pllakave terraco njeshtresore me granulat kuarci, diabazi, bazalti etj.. format 40x40x5 cm të prodhuara me sistem hermetik të makinerisë. E testuar sipas EN 1339:2003+ac:2006 E rezervuar dhe imregnuar për rezistencë nga UV me efekt easy clean, ngjyra të përcaktohet nga organin mbikqyres. Produkti duhet të ketë aditiv kundër kriprave sipas standardit EN. Sqarim : Për vendosjen duhet të silltet qartifikata e prodhuesit CE Sipas udhëzimit administrativ (MTT) 06/2020 PER ÇAKTIMIN E KUSHTEVE PER VENDOSJEN E PRODUKTEVE PER SHTRIM NGA BETONI NE TREG. dhe atëstet, e produktit me karakteristik si në kërkes.	$\text{m}^2$	1,750.0	8.00 €	14,000.00 €
4.6	Furnizimi, transporti dhe montimi i skajoreve 8x20x100 cm në çmim të kalkulohet edhe betoni për shtangim nën skajor dhe mes ligave.	$\text{m}^3$	980.0	6.00 €	5,880.00 €
<b>TOTAL :4</b>				<b>37,260.00 €</b>	



5 PUNET E ELEMENTEVE MIRKOURBANE					
Poz.	Përshkrimi teknik	Njësia matëse	Sasia	Çmimi për njësi me TVSH €	Çmimi total me TVSH €
5.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i ulësës WOODY me mbështetëse nga prodhuesi me origjinë nga EU. Ulësja punohet prej paneleve të drurit masiv (lloji i drurit tropikal) të fiksuara me bulona prej çelikut të pakorodueshëm /inox-i ( 6 copë), duke krijuar një sistem sendviç i cili mban peshën e ulësës të mbështetur në këmbë prej çeliku të galvanizuar. Mbështetësja punohet prej një dërrase të vetme druri/paneli masiv të lidhur për traun prej çeliku te ngjyrosur me ngjyre te plastifikuar te zeze . Modeli i ulësës eshte L.WD 150t me dimensione 2000x780x594mm. Ulësja kërkon mirëmbajtje minimale , pa shtresa përfundimtare me dru vetëm të impregnuar kundër dëmtimeve (insekte) për të ruajtur ngjyrën natyrore të drurit. Të gjitha punët duhet të përfundohen në pajtim me organi mbikqyrës. Produkti duhet të jetë me origjinë nga vendet e EU-së.	copë	20.0	150.00 €	3,000.00 €
5.2	Furnizimi ,transporti dhe montimi i shportave per mbeturina ne form harkore me material nga druri pjesa e brendshme te punohet nga llamarina.	copë	30.0	65.00 €	1,950.00 €
<b>TOTAL : 5</b>					<b>4,950.00 €</b>
<b>TOTALI</b>					<b>57,760.00 €</b>
B KËNDET E LODRAVE					
Poz.	Përshkrimi teknik	Njësia matëse	Sasia	Çmimi për njësi me TVSH €	Çmimi total me TVSH €
<b>Paisjet per lodra ne hapshire te hapur.Paisjet te jene te prodhuara fabrikisht nga prodhuesi I specializuar ne kete lloj te</b>					
1.1	Furnizimi ,transporti dhe vendosja e gjeotekstilit 300 gr/m2 ne pjesen bankines dhe kendit per femije.	m <sup>2</sup>	777.1	1.00 €	777.10 €
1.2	Furnizimi, transporti, vendosja e shtresës së zhavorit. Fraksion 031.5mm, me trashësi t=10cm,ne pjesen e bankinave tkendit per femije. Mbushja te realizohet ne hapesirat e paraqitur ne projekt.	m <sup>3</sup>	77.7	13.00 €	1,010.23 €
1.3	Furnizimi me material dhe punimi i dyshemesë nga goina fleksibile tek kendit i lojrave per femije, "B40 rubber" t= 40 mm 500 x500 mm 28 kg, e rrevikluar me qëndrueshmëri UV, shtresa e sipërme me granula me EPDM, sipas standarte të BE standarti (EN1177: 2008), TÜV qertifkate. Shtruerja e shtresës nga betoni i armuar me trashësi 10cm me armaturë rrjetë Q-355. betonit li shtohet aditivi për rezistencë ndaj fageshtisë. Ti kushtohet kujdes nivelimit dhe evitimit të gropave dhe deformimeve gjatë betonimit. Të gjitha shtresat e dyshemesë të jenë sistem i një prodhuesi duke përfshirë edhe ngjitësat adekuat. Ky pozicion të realizohet me domos nga staffi profesional i trajnuar për realizim të produktit dhe në tërësi sipas udhëzimeve të prodhuesit. Të ofrohet garancioni 3 vite . Obligim i punëkryesit është sigurimi i materialit dhe prodhimit gjatë realizimit dhe mbrojtja nga ndikimet atmosferike ( të reshurat, dielli etj. ). Punëkryesi gjatë ofërimit të prezantojë katalogun e materialit - prodhuesit dhe metodologjinë e realizimit. Pozicioni llogaritet me çmim njësi. Vërejtje: Pjerrtësia e terrenit duhet të jetë 2-3%. Prodhuesi CSO Rubber Floorings ose prodhues i ngjajshëm me te njëjtat karakteristika.	m <sup>2</sup>	350.0	19.00 €	6,650.00 €

1.4	Furnizimi, transporti si dhe montimi i paisjes për lodra me shtytje në drejtim poshtë lart dy ulse të vendosura në një shtyllë për fëmijë e dedikuar për moshën deri 12 vjet (Angl. Push Up Bars). Pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jet funksional përfshirë punimin e themeleve nga betoni i armuar si dhe të gjitha ankerimet - në teresi sipas udhezimit të prodhuesit. shiqo skemen 4 .	copë	2.0	100.00 €	200.00 €
1.5	Furnizimi me material si dhe montimi i luhajës për lodra të vendosura në një shtyllë për një person e dedikuar për moshën deri 12 vjet. Pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jet funksional. Shiqo skemen 3	copë	3.0	150.00 €	450.00 €
1.6	Furnizimi dhe montimi i luhajës aksiale me profile metalike, dy ulse të kapura me zingjir për fëmijë sipas fotografisë dhe përshkrimit teknik. Shiqo skemen 1.	copë	3.0	750.00 €	2,250.00 €



	Furnizimi me material si dhe montimi i rreshqiteses për femije nga konstrukcioni metalik dhe dru. Pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jetë funksional. Sipas fotografisë dhe përshkrimit teknik . Shiko skemën 2.	copë	6.0	750.00 €	4,500.00 €
<b>TOTAL</b>					<b>15,837.33 €</b>

<b>E TERENET SPORTIVE (FUTBOLL, BASKETBOLL, VOLEJBOLL)</b>					
<b>Poz.</b>	<b>Përshkrimi teknik</b>	<b>Njësia matëse</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi për njësi me TVSH €</b>	<b>Çmimi total me TVSH €</b>
<b>1</b>	<b>PUNËT GËRMIMIT</b>				
1.1	Gërmimi i dheut T=30cm për zgjërimin e bazës së tereneve sportive dhe transporti deri në deponi, apo deri në vendin ku e cakton organi mbikqyres, largesi max deri 5km	m <sup>3</sup>	490.3	4.00 €	1,961.20 €
1.2	Nivelizimi, ngjeshja (kompaktimi) i nënbazës me cilindër vibrues me peshë 12t.	m <sup>2</sup>	1,634.0	0.50 €	817.00 €
<b>TOTAL</b>					<b>2,778.20 €</b>
<b>2</b>	<b>STRUKTURA (PJESA E SIPERME E FUSHËS)</b>				
2.1	Furnizimi, transporti dhe betonimi i murit nga B.A h=1m x 0.25 m me shpat të themelit 0.5x0.5 m për rreth dy tereneve sportive me beton të armuar C25/30. Në cmim të llogarite hapja dhe mbushja me zhavor nën themel. <i>Verejtje</i> Në cmim të llogaritet edhe pjesa e armimit .	m <sup>3</sup>	106.3	120.00 €	12,750.00 €
2.2	Furnizimi ,transporti vendosja dhe ngjeshja e shtreses stabilizuese me gurë natyror (koherent) në të dy terrenet sportive me t=40cm në gjendje të ngjeshur.	m <sup>2</sup>	564.2	8.00 €	4,513.84 €
2.3	Furnizimi,transporti,vendosja dhe ngjeshja e shtresës stabilizuese me material guror që i plotëson kushtet e parapara për tampon, fraksion 0-63mm, me trashësi t=20cm	m <sup>2</sup>	282.2	9.00 €	2,539.80 €
2.4	Furnizimi, transporti, vendosja dhe ngjeshja e shtresës së tamponit me material guror, fraksion 0-31.5mm, me trashësi t=10cm, në gjendje të ngjeshur, Ms=700kg/cm <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	141.1	10.00 €	1,411.00 €
2.5	Shtrija e primerit (bazës) epoksid Sikafloor 156 në trashësi 1.0 mm të cilit duhet ti shtohet rërë kuarci me fraksion 0.3-0.8 mm si dhe miell kuarci	m <sup>2</sup>	1,411.1	1.50 €	2,116.65 €
2.6	Mbushja e dyshemesë me rërë kuarci me fraksion 0.3-0.8 derisa dyshemeja është ende në gjendje të lëngët e cila e ngritë nivelin në min. 1.5 mm	m <sup>2</sup>	1,411.1	2.50 €	3,527.75 €
2.7	Shtrija e shtresës së poliuretanit elastik Sikafloor 350 N me trashësi 1.0 mm	m <sup>2</sup>	1,411.1	3.00 €	4,233.30 €
2.8	Mbushja e dyshemesë me rërë kuarci me fraksion 0.1-0.5 derisa dyshemeja është ende në gjendje të lëngët	m <sup>2</sup>	1,411.1	3.00 €	4,233.30 €
2.9	Shtrija e shtresës së poliuretanit alifatik me ngjyrë Sikafloor 359 RAL, në trashësi 0.5 mm	m <sup>2</sup>	1,411.1	2.50 €	3,527.75 €
2.10	Punimi i skajoreve (llajseve) të epoksidit me madhësi 4.0 cm në diagonale	m <sup>1</sup>	213.0	3.00 €	639.00 €
2.11	Vizatimi dhe ngjyrosja e konturave për fushat e futbollit, basketbollit dhe volejbollit me dimensione standarde me ngjyrë epokside.	m <sup>1</sup>	447.3	1.50 €	670.95 €
<b>TOTAL</b>					<b>40,163.34 €</b>

3 SUPER STRUKTURA (PJESA E SIPERME E FUSHËS)					
<b>RRETHOJA E FUSHËS ( ne cmim te perfshihet saldimi, bulonat,Ngjyra në dy shtresa anti korriduese, ngjyra e gjelber sipas</b>					
3.1	Furnizimi me material dhe montimi i <b>Profileve nga Çeliku D=10/10/0.25cm</b> . Me lartesi h=5m Te inkastruar ne murin e B.A. E cila vendsoet 0.50m ne murin e B.A .Sipas pjeses grafike te paraqitur ne projekt.	m'	280.0	5.00 €	1,400.00 €
3.2	Furnizimi me material dhe montimi i <b>Profileve nga Çeliku D=8/10/0.25cm</b> në pozicionet e specifikara në projekt.	m'	852.0	3.00 €	2,556.00 €
3.3	Furnizimi me material dhe montimi i <b>Profileve nga Çeliku D=5/5/0.2cm</b> në pozicionet e specifikacionit në projekt, ne kete pozicion te llogaritet punimi I mekanizmave per hapje dhe mbyllje per dy dyer sipas projektit.	m'	1,785.0	2.00 €	3,570.00 €
3.4	Furnizimi me material dhe montimi i rrjetes metalike e cila perforeohet ne profilet çelikut, per rrethimin e fushes se futbollit, basketbollit dhe volejbollit. Me dimensione 12.5x12.5 Q 226 Ø 6.0 mm Sipas detalit te paraqitur ne projekt.Në çmim të përfshihet ngjyrosja me ngjyrë dykomponentësh dhe bazë finale, ngjyrë e gjelbërt.	m <sup>2</sup>	1,065.0	2.00 €	2,130.00 €
3.5	Furnizimi me material dhe montimi i shtyllave metalike (portave për futboll) si dhe rrjeta e tyre.	copë	2.0	150.00 €	300.00 €
3.6	Furnizimi me material dhe vendosja e shputave te betonit për shtyllat metalike (portat për futboll) e specifikuar ne projekt 40/40/50CM si dhe vendosja e bulonave ku inkastronet shtylla metalike 10/10cm, në çmim te llogaritet edhe pllaka e celikut 30*30*2cm e cila inkastronet mbi shputen e betonit.	m <sup>2</sup>	6.0	50.00 €	300.00 €
3.7	Punimi dhe montimi i shtyllave për tabela të basketbollit me diametër Ø100mm duke llogaritur edhe përforcimet në bazament me pllaka të hekurit 600 x 600 x20mm,ankorimin e bulonave Ø20mm gjatësi 80cm vendosjen-saldimin e pllakave përforcuese.Vërejtje: Për shtylla duhet të punohet edhe bazamenti nga betoni i thjeshtë MB20 me dim.100 x 100 x 80cm duke llogaritur edhe tamponin në bazament me trashësi t=20cm. Krejt sipas skicës së bashkangjitur.Ne llogari hyne edhe Blerja dhe montimi i tabelës së basketbollit me dim.180 x 105cm nga plastika polikarbon (rezistues ndaj kushteve klimatike),duke llogaritur edhe vendosjen e rrethit të basketbollit nga hekuri me gjithë rrjetë.	copë	2.0	350.00 €	700.00 €
3.8	Furnizimi me te gjitha materialet e nevojshme, dhe montimi I paisjes sportive te voleibollit e perber nga: dy shtylla nga alumini me dimensione 80*101mm per gara te voleibollit me shtrengues dhe me mundesi te fiksimit te lartesis prej 190cm deri 250cm dhe me matesit e shtyllit tip MASTER. Ne llogaritje te perfshihet edhe furnizimi dhe montimi i mbrojtjesve te bute per shtylla, dy kapakve te aluminit per shtylla 101*103mm gjatesi 350mm per shtylla qe fiksoben me beton, rrjeta per gara e cila eshte e fiksuar per shtylla 6 here permes kablllos me gjatesi 11.7m. rrjeta ka trashesi 4mm, dimensione 80*80mm, dy antena shtrenguesin dhe mbeshjtjeftsin e rrjetes .	copë	1.0	450.00 €	450.00 €
<b>TOTAL</b>					<b>11,406.00 €</b>
<b>4 NDRIQIMI</b>					
4.1	Furnizimi dhe montimi I reflektorve 100W led nriqim eficient me jetëgjatësi 5 vite	copë	20.0	20.00 €	400.00 €



4.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i kabllos X00 4x25 mm prej aluminit, se bashku me gypin e brinjezuar Ø 25 mm nga baza e siguresave deri te trupi ndriques lidhja ne shtyllen elektrike te rrjetin ekzistues.	m'	720.0	2.80 €	2,016.00 €
4.3	Furnizimi dhe montimi Isigursave automatike 20 ampera dhe kutia per siguresa me dimensione 60x40 cm	copë	20.0	2.00 €	40.00 €
4.4	Furnizimi dhe montimi Isigursave automatike 63 ampera dhe	copë	20.0	3.00 €	60.00 €
4.5	Furnizimi dhe montimi I sondave dhe punimi I tokëzimit i ndriqimit dhe rrethojës	copë	8.0	18.00 €	144.00 €
4.6	Furnizimi dhe montimi I rretave mbrojtse te reflektorve per mbrojtje nga goditja e topit	copë	20.0	5.00 €	100.00 €
4.7	Furnizimi dhe montimi Indërpresit alternativ (1-0-2) 40-60 ampera	copë	2.0	25.00 €	50.00 €
<b>TOTAL</b>					<b>2,810.00 €</b>

**Totali : 57,157.54 €**

<b>F ELEKTRIKA E PARKUT</b>					
Poz.	Përshkrimi teknik	Njësia matëse	Sasia	Çmimi për njësi me TVSH €	Çmimi total me TVSH €
1.1	Milija e kanalit per shtrirje e kabllos me dim: 80x40cm.	m	700.00	0.30 €	210.00 €
1.2	Shtirja e reres t=10+10cm.	m3	75.00	6.00 €	450.00 €
1.3	Furnizimi dhe punimi i bazamenteve prej betoni 60x60x80cm.	copë	30.00	20.00 €	600.00 €
1.4	Vendosja e shirit per paralajmrim "rrezik për jetë".	m	700.00	0.15 €	105.00 €
1.5	Furnizimi dhe montimi i kablove energjetike NAYY-J 5x25mm <sup>2</sup> -Alumin.	m	50.00	2.00 €	100.00 €
1.6	Furnizimi dhe montimi i kablove energjetike NAYY-J 5x16mm <sup>2</sup> -Alumin.	m	700.00	1.50 €	1,050.00 €
1.7	Furnizimi dhe montimi i kablove energjetike NYY-J 3x1.5mm <sup>2</sup> .	m	450.00	1.00 €	450.00 €
1.8	Furnizimi i trupit ndriques LED 41W. Karakteristikat teknike: Total power: 41 W luminous flux*: 4192 lm Luminaire efficacy*: 102 lm/W Dimensions: Ø700/700x500 mm IP Protection IP65LED Life Span >100,000Hrs(Ta=25°C@L90) Body Colour Gri Silver Operating Temperature -30°C to +50°C PFC >0.90 Protection Class Class I	copë	30.00	25.00 €	750.00 €
1.9	Furnizimi i trupit ndriques LED 200W. Karakteristikat teknike: Total power: 200 W luminous flux*: 20000 lm Dimensions: 405x358x200 mm IP Protection IP65LED Life Span >50,000Hrs(Ta=30°C@L70) Body Colour Warm white,natural white Operating Temperature -45°C to +50°C	copë	10.00	30.00 €	300.00 €

1.10	Furnizimi dhe montimi i shtyllës metalike e galvanizuar h=4m me elementet përcjellëse si bulonat lidhëset dadot etj. <b>Karakteristika teknike:</b> Gjatësia 4m, a)2000 mm b)3000 mm c)850 mm ØQ1_114 mm	copë	30.00	100.00 €	3,000.00 €
1.11	Furnizimi dhe montimi i shtyllës metalike e galvanizuar h=6m me elementet përcjellëse si bulonat lidhëset dadot etj. <b>Karakteristika teknike:</b> Gjatësia 6m, a)2000 mm b)3000 mm c)850 mm ØQ1_114 mm ØQ2_76 mm -Peshë e shtyllës m=58kg. -Dimensioni pllakes së shtyllës 60x60x80cm per ankerim. -Ankerat Ø20mm. -Shtyllat duhet të ken a-test, nga prodhuesi.	copë	16.00	150.00 €	2,400.00 €
1.12	Furnizimi dhe montimi i tabelës së ndricimit të jashtëm KSHE, me dimensione 800x400x20mm, IP65, propozohet CDCP,ABB, apo të ngjashme. Tabela duhet të jetë metalike e galvanizuar, siq është përshkruar në përshkrim teknike. <b>Elementet përbërëse janë:</b> 1. Nderperës magneto termik AS-160/R63A, 3p, Icc=10kA. 2. Njehsor matës i energjisë 3f, 63A, për matje direktë MAKEL. 3. Siguresa automatike 3p, C, 16A, Icc=6kA=4set. 4. Konkator 3p, 230V, 20A modulare =3cope. 5. Nderperës (0,1,2), 2p, 16A=3cope. 6. Fotoqeli 200lux=1pcs. 7. Siguresa automatike 6A,1p, C, Icc=6kA. 8. Materiali i imet lidhës.	copë	1.00	150.00 €	150.00 €
1.14	Furnizimi dhe montimi, i gyp i brinjëzuar PVC Ø 63mm,	m	1,300.00	0.80 €	1,040.00 €
1.15	Furnizimi dhe montimi, i grupit të siguresave nga poliesteri(urajgjitë) për furnizimin e trupit ndricues 120W, LED: <b>Karakteristika teknike:</b> 1. Tensioni nominal 450V. 2. Rrymë nominale e siguresës 16A. 3. Numri i siguresës 2. 4. Tipi i kabllos kyqesë 16/Al. 5. Temperatura e punës -50° deri 130°.	copë	99.00	3.00 €	297.00 €
1.16	Punimi i eleboratit për matjen e tokezimit mbrojtës, të çdo shtylle metalike.	copë	99.00	2.00 €	198.00 €
1.17	Materiali i imet lidhës i pa specifikuar,	Paushall	1.00	50.00 €	50.00 €
<b>Totali :</b>					<b>11,150.00 €</b>

<b>G KANALIZIMI ATMOSFERIK DHE DRENAZHIMI I PARKUT</b>					
Poz.	Përshkrimi teknik	Njësia matëse	Sasia	Çmimi për njësi me TVSH €	Çmimi total me TVSH €
<b>1</b>	<b>Kanalizimi Atmosferik dhe Drenazhimi</b>				
1.1	Gërmimi i dheut të kategorisë së III-të dhe IV-të me thellësi mesatare të gypave e kanalizimit atmosferik	m <sup>3</sup>	451.58	2.00 €	903.17
1.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e gjeotekstit në fund të kanalit, anash dhe mbi zhavorin e granular sipas detalit 300gr/m2.	m <sup>3</sup>	1411.20	0.50 €	705.60
1.3	Furnizimi, transporti, vendosja dhe ngjeshja e zhavorit për drenazh të fraksionit 4-8 mm, nën anash dhe mbi gypat e drenazhimit.	m <sup>3</sup>	112.90	7.00 €	790.27



1.4	Mbulimi i kanalit në shtresa 10-20 cm me ngjeshje.	m <sup>3</sup>	338.69	1.00 €	338.69
1.5	Largimi i dheut të tepërt nga punishtja	m <sup>3</sup>	112.90	2.00 €	225.79
1.6	Furnizimi, transporti dhe punimi i pusetave rrethore nga elementet e parafabrikuara të betonit Ø-800mm deri në thellësi h=1.0 m'. Në çmim të përfshihen këto punime: furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit në fundin e pusetës t-20cm , furnizimi dhe betonimi i pllakës së poshtme t-15 cm të armuar me rrjetë Q-188 në dy zona, furnizimi dhe montimi i gypave(unazave) të parafabrikuara të betonit Ø-800 mm, furnizimi dhe montimi i konusit të parafabrikuar të betonit, furnizimi dhe vendosja e betonit për këna sipas detalit, suvatimi i vazhdimeve të gypave të pusetave sipas detalit, furnizimi dhe montimi i shkallëve të pusetave sipas detalit, furnizimi dhe montimi i kapakëve me vrima prej materialit kompozit T=25ton. Në çmim të përfshihen edhe të gjitha punimet tjera sipas përshkrimit teknik për kompletimin e pusetës, komplet sipas standardeve.	copë	9.00	45.00 €	405.00
1.7	Furnizimi, transporti dhe punimi i pusetave drejtëkendëshe nga plastika (50x50x50)cm me kapak të vrima. Në çmim të përfshihen këto punime: furnizimi dhe montimi i pusetës, suvatimi i vazhdimeve të gypave të pusetave sipas detalit. Në çmim të përfshihen edhe të gjitha punimet tjera sipas përshkrimit teknik për kompletimin e pusetës, komplet sipas standardeve.	copë	9.00	40.00 €	360.00
1.8	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave HDPE-LDPE me vrima dhe lidhje me goma. Në çmim të llogaritet të gjitha elementet sipas rekomandimeve të prodhuesit.				
1.8.1	Gyp HDPE-LDPE Ø125 mm	m'	148.00	3.00 €	444.00
1.8.2	Gyp HDPE-LDPE Ø160 mm	m'	342.00	2.50 €	855.00
1.8.3	Gyp HDPE-LDPE Ø200 mm	m'	241.00	2.00 €	482.00
1.9	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave HDPE-SN8 të kanalizimit të jashtëm atmosferik dhe pjesëve fazonike me gjithë materialin e nevojshëm. Në çmim të llogaritet të gjitha elementet sipas rekomandimeve të prodhuesit.				
1.9.1	Gyp HDPE SN8 Ø250 mm	m'	12.00	5.00 €	60.00
<b>TOTALI POS. 1</b>					<b>5,569.52</b>
<b>2</b>	<b>KANALI I HAPUR ATMOSFERIK</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Përshkrimi i pozicionit</b>	<b>Njësia matëse</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi për njësi (€)</b>	<b>Totali (€)</b>
2.1	Gërmimi i dheut të kategoris së III-të dhe IV-të për hapjen e kanalit të hapur atmosferik. Në çmim të kalkulohet edhe largimi i dheut deri në deponin legale ku e cakton organi mbikqyrës.	m <sup>3</sup>	31.68	1.80 €	57.02
2.2	Furnizimi, transporti, shtrirja, rrafshimi dhe ngjeshja e zhavorit 0-31mm nën pllakën e poshtme të kanalit të hapur atmosferik me trashësi 10 cm.	m <sup>3</sup>	31.68	8.00 €	253.44

2.3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit joupershkueshem për kanalin e hapur atmosferik me betonarme C- 20/25 d=10cm. Në çmim të llogaritet edhe vendosja e pahive si dhe demontimi i tyre.	m <sup>3</sup>	10.45	65.00	679.25
2.4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e armatures Q-188 sipas detaleve te dhena te armatures.	kg	370.00	1.00	370.00
2.5	Sjellja e terenit në gjendjen e mëparshme.	m <sup>2</sup>	18.00	2.00	36.00
<b>TOTALI POS. 2</b>					<b>1,395.71</b>
<b>3</b>	<b>GROPA SEPTIKE</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Përshkrimi i pozicionit</b>	<b>Njësia matëse</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi për njësi (€)</b>	<b>Totali (€)</b>
3.1	Gërmimi i dheut për gropen septike në kat. III-IV me makinë me gjërësi sipas normave dhe standardeve.	m <sup>2</sup>	51.76	2.00	103.52
3.2	Sigurimi i gropes septike gjatë gërmimit si dhe ruajtja ndaj shembjes së dheut. Sigurimi i gropes te bëhet me pahi, të cilat sigurojnë stabilitetin e dheut. Gjatë punimit të përdoret pompa për largimin e ujit.	Paushall.	1.00	20.00	20.00
3.3	Furnizimi, transporti, shtrirja, rrafshimi dhe ngjeshja e zhavorit 0-3 lmm nën pllakën e poshtme të gropës septike me trashësi 25 cm.	m <sup>3</sup>	6.83	8.00	54.60
3.4	Furnizimi dhe vendosja në veper e betonit të varfer C15/20 nën pllakën e poshtme të gropës septike me trashësi d=10.0cm.	m <sup>3</sup>	1.75	50.00	87.50
3.5	Furnizimi, transporti dhe vendosja e armatures S-500 Mpa për gropen septike sipas detaleve te dhenat te armatures: rrjetë R-785 në të dy zonat e armimit. Këtu përfshihet edhe pozicioni i furnizimit dhe montimit të armatures rrjete e cila është përdorur në detale.	kg	545.00	0.90	490.50
3.6	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit joupershkueshem për pllakën e themeleve dhe të epermen për gropen septike me betonarme C- 25/30 d=20cm. Në çmim të llogaritet edhe vendosja e pahive si dhe demontimi i tyre.	m <sup>3</sup>	5.39	55.00	296.45
3.7	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për muret e gropes septike me betonarme joupershkueshem C- 25/30 d=20cm. Në çmim të llogaritet edhe vendosja e pahive si dhe demontimi i tyre.	m <sup>3</sup>	11.45	55.00	629.56
3.8	Furnizimi transporti dhe vendosja e izolimit të gropës nga ana e jashtme me kondor ne dy shtresa (izolim i nxehtë) t=2x3mm, muret dhe pjesa e sipërme.	m <sup>2</sup>	72.74	5.00	363.72
3.9	Furnizimi, transporti dhe mbulimi me membranë mbrojtëse për hidroizolimim e jashtëm t=1.0 cm.	m <sup>2</sup>	72.74	2.00	145.49
3.10	Furnizimi transporti dhe vendosja e izolimit të gropes septike nga ana e brendëshme (izolim i ftohtë)	m <sup>2</sup>	72.74	1.00	72.74
3.11	Furnizimi dhe vendosja e gjeotekstilit 100 mg/m2 në skarpate per ndarjen e pjeses së dheu dhe zhavorit.	m <sup>2</sup>	72.74	1.00	72.74
3.12	Furnizimi,transporti dhe vendosja e zhavorit. fraksioni 0-31.5 mm. në perimeteer te mureve sipas detaleve të dhënave.	m <sup>3</sup>	13.44	8.00	107.54



3.13	Furnizimi dhe montimi i shkallëve prej armaturës Ø16mm në çdo 30cm dhe inkastrimi i tyre në beton me lyrje antikorrozive. Llogaria në meter gjatesi të pjeses ku zbrit, nga kapaku deri 40 cm mbi fundin e gropes.	m'	3.60	15.00	54.00
3.13.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakut metalik.	copë	2.00	80.00	160.00
3.13.2	Sjellja e terenit në gjendjen e mëparshme.	m <sup>2</sup>	18.00	2.00	36.00
3.14	Sigurimi dhe montimi i pompës vertikale zhytëse në gropën septike me karakteristika q=2.67 l/sec dhe h=4.6m (karakteristikat janë nxjerrë nga prodhuesi i pompave Ebara Right 75M ose të ngjashme). Në çmim të llogaritët kablli nga pompa deri në orman me gjatësi l=10 m, transporti, montimi me të gjitha pjesët fazonike si dhe funksionalizimi i pompës.	copë	2.00	100.00	200.00
<b>TOTALI POS. 3</b>					<b>2,894.35</b>

**KANALIZIMI ATMOSFERIK DHE DRENAZHIMI I PARKUT - REKAPITULIM**

Nr.	Përshkrimi i Pozicionit	Shuma totale (€)
1	<b>KANALIZIMI ATMOSFERIK DHE DRENAZHIMI I PARKUT</b>	<b>5,569.52</b>
2	<b>KANALI I HAPUR ATMOSFERIK</b>	<b>1,395.71</b>
3	<b>GROPA SEPTIKE</b>	<b>2,894.35</b>
<b>TOTAL -G- HIDROTEKNIKA:</b>		<b>9,859.59</b>

**REKAPITULIMI I PËRGJITHSHËM:**

<b>A</b>	<b>PUNËT NDËRTIMORE TE PARKUT</b>	<b>57,760.00 €</b>
<b>B</b>	<b>KENDI I LODRAVE</b>	<b>15,837.33 €</b>
<b>E.</b>	<b>TERENET SPORTIVE</b>	<b>57,157.54 €</b>
<b>F.</b>	<b>ELEKTRIKA</b>	<b>11,150.00 €</b>
<b>G.</b>	<b>KANALIZIMI ATMOSFERIK DHE DRENAZHIMI I PARKUT</b>	<b>9,859.59 €</b>
<b>TOTAL :</b>		<b>151,764.46 €</b>



**TERRENET SPORTIVE**

**A PUNËT E DHEUT, BETONIT DHE ASEALTIT**

Nr.	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
1	Pastrimi, grumbullimi i të gjitha mbeturinave apo gjësendeve të forta që gjenden në këtë sipërfaqe për trajtim, materialet largohen në depони deri në 15km. të përcaktuar nga organi mbikqyrës.	m <sup>2</sup>	2,000.0	1.0	2,000.0
7	Furnizimi, transporti, dhe montimi i rigollave të parapergatitura nga betoni për largimin e ujerave me gjerësi 40 cm dhe trashësi t=10 cm të vendosura në shtresë betoni.	m <sup>1</sup>	20.0	1.0	20.0
8	Sanimi i fushave me asfalt beton ABS ose AB11, me trashësi d=4cm. Në çmim duhet llogaritur prerja, demolimi, transporti i materialit të demoluar dhe lyerja e shtresave me emulzion.	m <sup>2</sup>	100.0	9.0	900.0
9	Gërryerja dhe ngjyrosja e tribunave me ngjyrë për ambiente të jashtme.	m <sup>2</sup>	800.0	1.5	1,200.0
10	Betonimi me C16/20. Në çmim të llogariten pahitë e nevojshme, kallëpimi dhe njonja e betonit me ujë së paku 12 orë pas betonimit.	m <sup>3</sup>	15.0	65.0	975.0
11	Betonimi me beton armë C30/37 (me armaturë Ø8, Ø10, Ø12, varësisht nga nevoja) e mureve dhe pllakave. Në çmim të llogariten edhe pahitë e nevojshme për kallëpin të mureve specifike (për 1m <sup>3</sup> beton të llogaritet 80kg armaturë).	m <sup>3</sup>	15.0	120.0	1,800.0
<b>Totali</b>					<b>6,895.0</b>

**B PUNËT E METALIT**

Nr.	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
1	Furnizimi, prerja, saldimit dhe punimi i rrethojës metalike. Lartësia e rrethojës është H=4.00 m. Në pozicion të përfshihen hapja e themeleve, betonimi i themeleve, ankerimet e nevojshme, saldimit, shtyllat vertikale, horizontale, mbushjen me rreze Ø8 çdo 10 cm të kufizuara me profile L, pllakat lidhëse, mbyllëset përfundimtare, lyerja me një ngjyrë dhe dy shtresa finale, nuanca e gjelbërt. Llogria në m <sup>2</sup> të rrethojës.	m <sup>2</sup>	500.0	8.0	4,000.0
2	Riparimi i rrethojës së fushës, ku përfshihet saldimit, vendosja e profileve të hekurit, përforcimi i konstruksionit, etj.	m <sup>2</sup>	600.0	7.0	4,200.0
3	Pastrimi dhe ngjyrosja e rrethojës dhe e të gjitha pozicioneve tjera metalike.	m <sup>2</sup>	1,000.0	1.0	1,000.0
5	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rrethit të basketbollit me diametër d=46cm, nga hekuri i galvanizuar, që nuk korrodohet dhe i qëndrueshëm ndaj kushteve atmosferike.	cope	50.0	20.0	1,000.0
6	Furnizimi, punimi dhe montimi i shtyllave për tabela të basketbollit me diametër Ø125mm duke llogaritur edhe përforcimet në bazament me pllaka të hekurit 600x600x20mm, ankorimin e bulonave Ø20mm, gjatësi 80cm, vendosjen-saldimin e pllakave përforcuese 4x200x320x20mm dhe lartësi 500mm. Vërejtje: Për shtylla duhet të punohet edhe bazamenti nga betoni i thjeshtë MB20 me dim.100x100x80cm duke llogaritur edhe tamponin nën bazament me trashësi t=20cm. Lartësia, vendi dhe gjatësia e vendosjes së shtyllave do të bëhet sipas normave sportive.	cope	20.0	100.0	2,000.0
<b>Totali</b>					<b>12,200.0</b>

**C PUNËT E ZBRUKHTARISË**

Nr.	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
1	Furnizimi, transporti dhe montimi i listelave të drurit, me dimensione 4.5x7cm.	m <sup>3</sup>	20.0	2.0	40.0
<b>Totali</b>					<b>40.0</b>

**D PUNË TË NDRYSHME**

Nr.	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
-----	------------	--------	-------	-------	-------



1	Furnizimi, transporti dhe montimi i ulëseve për hapësira të jashtme. Konstruksioni të jetë nga çeliku, me dimensione min. 100x40mm, dhe me trashësi të mureve min. 2.5mm. Pjesa nga druri të jetë nga ahu, rezistent ndaj lagështisë, çarjeve dhe plasaritjeve.	copë	15	100	1,500.0
2	Furnizimi, transporti dhe montimi i tabelës për kosh të basketbollit me dimensione 120x90cm. Korniza duhet të jetë e punuar nga hekur i galvanizuar, që nuk korrodohet dhe e qëndrueshme ndaj kushteve atmosferike, ndërsa paneli i tabelës duhet të punohet nga rrjeta metalike 2x2cm, e galvanizuar dhe që nuk korrodohet. Rrjeta duhet të saldohet në kornizë dhe më pas në të duhet të saldohet halka e koshit së bashku me rrjetën/zingjirin. Largësia e tabelës nga shtylla duhet të jetë minimum 125 cm dhe maksimum 170cm. Vërejtje: Në çmim duhet të parashihen mekanizmat për montim. Ngjyra e paisjes përzgjidhet nga autoriteti kontraktues.	copë	40	75	3,000.0
3	Furnizimi dhe montimi i rrjetave metalike për kosh të fushave të basketbollit.	copë	50.0	15.0	750.0
8	Furnizimi dhe montimi i dorezave komplet për dyer.	copë	20.0	10.0	200.0
9	Furnizimi dhe montimi i shportave për mbeturina dhepi.	copë	10.0	40.0	400.0
10	Punimi i vijave për futboll, basketboll dhe volejball, me ngjyra të ndryshme sipas kërkesës së organit mbikqyrës. Pozicioni përfshinë të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jetë funksional, të gjitha materialet si dhe ngjyrosja duhet të plotësojnë standardet teknike evropiane të parapara për këtë aktivitet.	m'	1,500.0	1.0	1,500.0
11	Ngjyrosja e dyshemesë së tereneve sportive. Ngjyra duhet të jetë ngjyrë akrilike, e qëndrueshme ndaj kushteve atmosferike dhe fërkimit/ecjes në të. Trashësia e ngjyrës t=1mm.	m <sup>2</sup>	2,000.0	1.5	3,000.0
<b>Totali</b>					<b>10,350.0</b>

<b>F PUNËT ELEKTRIKE</b>					
Nr	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e trupave ndriçuese, REFLEKTOREVE të tipit LED 163W, IP65. Montimi i tyre të bëhet në rrethojen e fushave të sportit në lartësinë 4-4.5m.	copë	50.0	20.0	1,000.0
2	Furnizimi dhe montimi, i grupit të siguresave nga poliesteri(aralgjite) për furnizimin e trupit ndriçues 163W, LED; Karakteristikat teknike: 1. Tensioni nominal 450V. 2. Rryma nomina e siguresës 16A. 3. Numri i siguresës 2. 4. Tipi i kabllot kyqese 16/Al. 5. Temperatura e punës -50° deri 130°.	copë	50.0	5.0	250.0
3	Furnizimi dhe montimi i Mbrojtjes diferenciale-FID, me rryma normale In=25A dhe rryma diferenciale Idn=0.03A, tip RCCB.	copë	20.0	15.0	300.0
4	Furnizimi dhe montimi i kabllave energjetike NYY-J 5x4mm <sup>2</sup> .	m'	1,500.0	1.25	1,875.0
5	Furnizimi dhe montimi i kabllave energjetike NYY-J 3x1.5mm <sup>2</sup> .	m'	4,500.0	0.8	3,600.0
6	Furnizimi dhe montimi i shtyllës metalike e galvanizuar h=4m, në formë të harkut me elementet përcjellëse si bulonat, lidhëset, dadot, etj. Karakteristika teknike: -Gjatësia 4m. a)2000 mm, b)3000 mm, c)850 ma, ØQ1_114 mm, ØQ2_76 mm. -Pesha e shtyllës m=58kg. -Dimensioni pllakës së shtyllës 60x60x80cm për ankerim. -Ankerat Ø20mm. -Shtyllat duhet të kenë a-test, nga prodhuesi. Në çmim të përfshihet edhe lidhja me rrjet elektrik.	copë	10.0	100.0	1,000.0
<b>Totali</b>					<b>8,025.0</b>

REKAPITULIMI

A	PUNËT E DHEUT, BETONIT DHE ASFALTIT	6,895.0
B	PUNËT E METALIT	12,200.0
C	PUNËT E ZDRUKTHTARISE	40.0
D	PUNËT E NDRYSHME	10,350.0
F	PUNËT ELEKTRIKE	8,025.0
	<b>Totali</b>	<b>37,510.0</b>





REKAPITULIM PERFUJNDIMTAR		
1	Ndertimi I fushes se sportit mbrapa terranoves	9,779.50
2	Ndertimi I fushes se sportit ne Shkabaj	53,634.20
3	Ndertimi I fushes se sportit ne Prugovc	151,764.46
4	Ndertimi I tereneve sportive	37,510.00
<b>Total:</b>		<b>252,688.16</b>

