



PJESA B ANEKS KONTRATA

Datë:
NR.616 20 152 525

Në mes të

Komuna e Prishtinës] (në tekstin e mëtejme Autoriteti Kontraktues)

Dhe

"NOTI-BETON " SH.P.K., LLAZAREVË, -15000, Obiliq, Kosovëpërfaqësuar nga [Xhevat Binaku], në tekstin e mëtejme ("Kontraktuesi"), janë pajtuar të lidhin këtë Aneks kontratë:

- i. Duke pasur parasysh se palët kontraktuese të përmendura më lartë kanë lidhur kontratë mbi kryerjen e punëve për: **Ndërtimi i impiantit të kompostimit me nr. të prokurimit 616 19 129 521**, të datës: [30.09.2019], e cila kontratë është në realizim e sipër.
- ii. Duke u bazuar në kërkesën për punë shtesë nga menaxheri i projektit dhe arsyetimet për mospërfshirjen e punëve shtesë në kontratën bazë, në njoftimin për Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik për procedurë të negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë, në vendimin mbi aprovimin e punëve shtesë të kontratës dhe kryerjen e suksesshme të punëve për **[PUNE SHITESE- Ndërtimi i impiantit të kompostimit]**, Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi pajtohen që të lidhin aneks kontratë për kryerjen e punëve shtesë sipas ofertës së datës [13.11.2020] me kushte të njëjta si në kontratën bazë.



ME KËTË U PAJTUAN SI VIJON:

1. Kontrata bazë që është duke u përmbushur, është vazhduar edhe për kryerjen e punëve shtesë të pa parashikuara si marrëveshje reciproke në mes palëve.
2. Çmimi i punëve shtesë është gjithsej: [13739,22€] ~~(Trembëdhjetë mijë e shtatëqind e tridhjetë e nëntë euro e njëzet e dy eurocent)~~ sipas përshkrimeve të punëve dhe sasive të dhëna në Dosjen e tenderit nr. [616 20 152 525].
3. Punët shtesë kontrahohen bazuar në përshkrimin e punëve shtesë të Menaxherëve të Projektit, Njoftimit në KRPP dhe kushteve të negociuara në mes të Autoritetit Kontraktues dhe Kontraktuesit që janë pjesë e këtij Aneksi të Kontratës.
4. Pagesa e punëve shtesë do të bëhet në bazë të konstatimit të Personave të Autorizuar të Autoritetit Kontraktues pas perfundimit të punëve.
5. Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- a. Marrëveshja e kontratës;
- b. Përshkrimi i punëve shtesë nga Menaxherët e projektit që duhet të realizohen;
- c. Njoftimi në KRPP për punët shtesë.

6. Të gjitha kushtet tjera të kontratës bazë mbesin të njëjta.

Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një original për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues		Për Kontraktuesin	
Emri:	Zekë Bardhaj	Emri:	XHEVAT BINAKU
Pozita:	Udhëheqës i Prokurimit	Pozita:	PROKUR
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	17.05.2021	Data:	18.05.2021
Vula:		Vula:	



PARAMASA DHE PARALLOGARIA

Nr. i ARTIKULL IT	Pershkrimi i punës	Vlera e punimeve			
		Njësia	Sasia	Çmimi për njësi	Pozita e çmimit
	Instalimi i pajisjeve teknologjike për kompostimin				
	PUNET PËRGATITTORE, PUNET TOKESORE DHE PUNËT ME BETON				
1	PËRGATITJA E FUSHES PËR VENDOSJEN E TUBAVE TË VENTILIMIT, PUNET TOKESORE DHE PUNËT ME BETON, INSTALIMI I INFRASTRUKTURËS				
1.1	Përgatitja e terranit themelor (në vendin e instalimit të tubave të ventilimit) në shtratin e argjiturës së pllakës të kompostimit (sipas detajit të bashkëngjitur). Terrani përgatitet në siparin e projektuar (1% 2%) dhe fiksohet në kapacitetin mbajtës të kërkuar dhe të dizajnuar të shtratin të pllakës së kompostimit. Gjeresia e përgatitjes baze është 1 m në gjatësinë totale prej 40 m.				
	Llogaritja është për m1 të punës së plotë				
	Vendosja e tubave në nivelin e përgatitur të bazës së betonit në përputhje me detajet e vendosjes së tubave të betonit në siparin e projektuar. Tubat e ventilimit vendosen në një bazë betoni në sasinë e përzier 0.2 m ³ / m1. Nga fundi i tubave të ventilimit të betonit, bëhet një lidhje me gypa plastike PVC (në detaje) me boshnjë të sifonit (ECS 1100) dhe me ventilatorin individual (2x). Aranzhimi i tubit të presionit nga pompa në boshnjë ECS në gropën e jashtme (në 10m). Llogaritja e ekzekutimit të lidhjes - pagosë e njëhershme.	m1	80.00	53.00	4,240.00
	Llogaritja është për m1				
	Përgatitja e themelit të betonit për ventilatorin e ventilimit (1mx1mx0.35m). Themeli është bërë me çelës betoni MB30. Një burbuj (min 100 mm) është instaluar në themel për të furnizuar kablion elektrik. Bëhet depërtimi i tubave plastike lidhës (150 mm), bërë në përputhje me detajet.	m1	80.00	50.00	4,000.00
	Llogaritja është me copë				
	Gërmimi, instalimi i një boshnjë sifon, ndërtimi i tubave lidhës të bërë nga materiali PVC (1200mm). Boshnjë sifonit (ECS 1100 mm) është hedhur në një bazë të përgatitur të qëndrueshme në një bazë me rreze, duke e rimbushur përrethi duke e ngjeshur.	copë	2.00	400.00	800.00
1.4	Llogaritja është me copë				
		copë	1.00	139.00	139.00

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

Nr. i ARTIKULL IT	Pershkrimi i punes	Vlera e punimeve			
		Njesia	Sasia	Çmimi për njësi	Pozita e çmimit
2	<p>INSTALIMET ELEKTRIKE:</p> <p>Rregullimi një lidhje me kablo elektrike për furnizimin me energji të ventilatoreve të ventilimit (2x1.5 kW) dhe një pompë për pompimin e lëndës së thatë nga stacioni i ri i transformatorit në kabinetin elektrik të teknologjik (1 vendosur në vendndodhjen e ventilatorit të ventilimit), nga ku konsumatori janë lidhur me pas / me kablo - 2x ventilatorë dhe 1x pompë rrydhe. Distanca e parashikuar nga stacioni i ri i transformatorit nga konsumatori është përafërsisht 200m. Energjia totale e instaluar për sistemin e ventilimit është 4.0 kW.</p>				
	Llogaritja për pagesën e njëhershme				
3	<p>INSTALIMET E MAKINERIVE:</p>	lamp sum	1.00	1,000.00	1,000.00

PARAMASA DHE PARALLOGARIA



Nr. i ARTIKULL IT	Përshkrimi i punës	Vlera e punimeve			
		Njësia	Sasia	Çmimi për njësi	Pozita e çmimit
3.1	Instalimi i ventilatorëve të ventilimit në një themel betoni, zbatimi i të gjitha lidhjeve të tubave për ventilim (subcacione plastike), lidhje me një tub fleksibel plastik me vete ventilatorin. Fshihet bërë gjithashtu një lidhje elektrike.				
	Llogaritja për set				
3.2	Instalimi i një pompe (deri në 1.0 KW) në një bosht sifoni dhe rregullimi i lidhjes së saj elektrike sipas detajeve.	copë	2.00	200.00	400.00
	Llogaritja për set				
	furnizimi me material dhe ndërtimi i bazamentit të betonarë meja për peshoren për peshë të rënda. Në pozicion përshkrimi edhe elemente tjera përçelëse konform detajeve të bashkangjitura (pusca, ujëmbledhësi drenues, furnizimi me rymë, egri nga ujëmbledhësi në pusë të dhe nga pusca në pusë të dalëse... sipas detajeve) dhe punët dhe materiale tjera deri në përfundimin e plot të pozicionit.	copë	1.00	200.00	200.00
	Llogaritja për %				
		copë	1.00	1,000.00	1,000.00
	Llogaritja				
	TOTALI	ls	0.00		0.00
TOTALI:					11,779.00
Vlera e TVSH - 16%					2,120.22
VLERA TOTALE përfshirë TVSH					13,899.22

KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES

**NJOFTIM PËR KOMISIONIN RREGULLTIVE TË
PROKURIMIT PUBLIK**

Sipas Nenit 35.1 të Ligjit të Prokurimit Publik Nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092



Për	Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik
Përmes	Shpend Ahmeti 
Nga	Zeke Bardhaj 
Lënda	Njoftim për përdorimin e procedurës së negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë
Titulli i aktivitetit të prokurimit	Punë shtesë-Ndërtimi i impiantit të kompostimit
	616-20-6873-5-2-5
	616 20 152 525
Data	26.10.2020

Sipas nenit 35.2 të LPP, autoriteti kontraktues, pa ndonjë qëllim për të diskriminuar kundër apo në favor të ndonjë operatori ekonomik, ka përdorur Procedurën e Negociuar pa publikim të Njoftimit për Kontratë. Arsyeja për marrjen e këtij vendimi:

Neni 35.2.4(i): zbatimi ose ekzekutimi i shërbimeve ose punëve shtesë që nuk ishin përfshirë as në konceptimin fillestar të një projekti të punëve të dhënë më parë dhe as të paraqitura në kontratën ...

SHPJEGIM

Sipas kërkesës nga Drejtoria e Shërbimeve Publike, projekti i kontraktuar Ndërtimi i impiantit të kompostimit me nr.616 -19-5495-5-2-1 dt. 30.09.2019, i cili është donacion me slloven, është ndryshuar dhe është plotësuar, gjë që ka ndikuar edhe në vlerën e realizimit të punëve të kontraktuara. Donacioni është shtuar për rreth 70,000.00€ të cilat janë kryesisht stabilimente dhe pajisje për funksion më të mirë të impiantit. Duhet të përgatiten bazat nga beton armeja për vendosjen e tyre si dhe lidhja me gypa për largimin e ujërave. Për të gjitha këto nga donatori është hartuar projektin dhe paramasën e punëve, pastaj të gjitha janë përkthyer dhe tani jemi në fazën kur duhet të bëhet realizimi i tyre. Për të realizuar këto pozicione sipas projektuesve vlera e tyre arrin 14,000.00€, apo 10% e vlerës së kontratës.

Për këtë projekt është njoftuar edhe nënkryetari z.Muhedin Nushi si dhe punëkryesi. Andaj kërkojmë nga zyra e prokurimit mundësinë e pagesës për realizimin e këtyre pajisjeve

INFORMATÄ SHITESË:

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik ka të drejtë të kërkoj çdo informatë shtesë të nevojshme nga Autoriteti Kontraktues

Zyrtari i Prokurimit: Zeke Bardhaj

Nënshkrimi: 

Informatat kontaktuese:

Tel: 038 230 900

lokali:1188

E-mail: zeke.bardhaj@rks-gov.net

prokurimi.prishtine@rks-gov.net

Faksi: n/a