	Republika e Kosovës **Republika Kosova – Republic of Kosovo** **Komuna e Prishtinës** **Opština Priština –Municipality of Prishtina**	PRISHTINA

ANEKS I KONTRATËS ME DATË: 18 / 10 /2019

Nr. Ref. 616 19 167 525

Në mes të **Komunës së Prishtinës** (I referohet Autoritetit Kontraktues)

Dhe

Grupi I Operatoreve Ekonomik: "Mati" Shpk; N.T.P. "Ulpiana", adresa: Prishtinë – Matiqan pn, me numër te regjistrimit te biznesit 71316459 dhe numër fiskal 601681366, përfaqësuar nga Bajram Buzoku, drejtor (ne vazhdim "Kontraktuesi"), ne anën tjetër, janë pajtuar te lidhin një kontrate publike për punët e shënuara me poshtë:

Duke pasur parasysh se palët kontraktuese të përmendura më lartë kanë lidhur kontratë mbi kryerjen e punëve për projektin: **Regjenerime Urbane - Rregullimi i oborreve të shkollave "Elena Gjika'dhe "Dardania"** me nr. **të prokurimit: 616 18 105 521**, të datës: **03.10.2018** e cila kontratë është duke u përmbushur.

Duke u bazuar në kërkesën për punë shtesë nga menaxheri i projektit dhe arsyetimet për mospërfshirjen e punëve shtesë në kontratën bazë, në njoftimin për Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik për procedurë të negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë, në deklaratën dhe përcaktimin e disponueshmerise se fondeve mbi aprovimin e punëve shtesë të kontratës dhe kryerjen e suksesshme të punëve për: **Regjenerime Urbane - Rregullimi i oborreve të shkollave "Elena Gjika'dhe "Dardania"**, Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi pajtohen që të lidhin aneks të kontratës për kryerjen e punëve shtesë të paraqitura në paramasën dhe parallogarinë e menaxherëve të projektit me kushte të njëjta si në kontratën bazë.

Kjo është përcaktuar me klauzolën e kontratës origjinale të datës 03.10.2018, me të cilën parashihet se palët kontraktuese mund të lidhin një aneks-kontratë për punët e paparapara sipas kushteve të kontratës bazë.

ME KËTË U PAJTUAN SI VIJON:

1.Kontrata bazë që është duke u përmbushur, është vazhduar edhe për kryerjen e punëve shtesë të pa parashikuara si marrëveshje reciproke në mes palëve.Çmimi i punëve shtesë është gjithsejt: **10,776.⁰⁰ € (Dhjetë mijë e shtatëqind e shtatedhjete e gjashte euro e zero eurocent)** sipas përshkrimeve të punëve dhe sasive të dhëna nga menaxherët e projektit. Çmimet e pozicioneve shtesë janë në bazë të çmimeve nga kontrata bazë të përshkruara nga Menaxherët e Projektit për punët shtesë. Punët shtesë kontraktohen bazuar në përshkrimin e punëve shtesë të Menaxherëve të Projektit, Njoftimit në KRPP dhe kushteve të negocuara në mes të Autoritetit Kontraktues dhe Kontraktuesit që janë pjesë e këtij Aneksi të Kontratës.
Pagesa e punëve shtesë do të bëhet në bazë të konstatimit të Personave të Autorizuar të Autoritetit Kontraktues.

2.Të bashkangjitura si pjesë e këtij aneksi kontrate janë:

- Kontrata bazë;
- Përshkrimi i punëve shtesë nga Menaxherët e projektit që duhet të realizohen.
- Njoftimi në KRPP për punët shtesë.
- Negocimi i kushteve të punëve shtesë.

3.Të gjitha kushtet tjera të kontratës bazë mbesin të njëjta.

E hartuar në gjuhën shqipe dy origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një për Kontraktuesin. Si dëshmi e kësaj palët kontraktuese kanë nënshkruar si më poshtë.

Për Autoritetin Kontraktuesin		**Për Kontraktuesin**	
Emri:	Zekë Bardhaj	**Emri:**	NAIM PLLANA
Pozita:	Udhëheqës i Prokurimit	**Pozita:**	Ing.
Nënshkrimi:		**Nënshkrimi:**	
Data:	18.10.2019	**Data:**	18.X.2019
Vula:		**Vula:**	

Rregullimi i oborreve te shkollave SHFMU ,, Elena Gjika " dhe SHFMU ,, Dardania "					
OBORRI I SHKOLLES - SHFMU DARDANIA (PUNET SHTESE)					
3.2	Furnizimi me material si dhe punimi i dyshemesë sportive prej asfalti AB11 me trashësi t=4 cm për fusha të hapura, pozicioni përfshinë këto materiale dhe punë: 1. Pastrimi i dyshemesë eksistuese nga asfalti, 2. Gervishja e shtreses egzistuse te asfaltit me makineri adekuate. 3. Sperkatja e shtresës egzistuse me emulzion. 4. Shtruerja e shtresës së epërme me asfalt beton AB11 me trashesi t=4 cm. Pozicioni përfshinë të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jetë funsional, të gjitha materialet duhet ti plotësojnë standartet teknike evropiane të parapara për këtë aktivitet. Vijat për futboll duhet të parashihen gjithashtu në çmim, ato duhet te jene nga materiali i plastifikuar. Llogaritja bëhet për m² të fushës per futboll te vogel. Rezistenca e materialeve finale ndaj temperaturave duhet te jete nga -30 C deri ne +45 C. Te gjitha materialet ne kete pozicion duhet te kene certifikata sipas standardeve ISO. Ekzekutimi i punimeve te behet ne pajtueshmeri te plote me udhezimet dhe specifikacionet teknike te prodhuesit. Te montohet ne kushte optimale klimatike sipas udhezimit te prodhuesit. Shtresa finale pra vrazhdesia e asfaltit definohet nga ana e mbikqyresit	m^2	1796	6.00€	10,776.00 €
		TOTAL SHUMA			10,776.00€

MATI SH.P.K. Prishtinë