



22 PT/2020

**PJESA I E KONTRATËS: KONTRATA**

Komuna e Prishtinës (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërin anë;

dhe

**Grupi i Operatorëve Ekonomik: I & B - Group SH.P.K. & IDEOR CONSTRUCTION SH.P.K. & Rexha Sh.p.k.**, (në vazhdim "Kontraktuesi"), me adresë K.D.Q. Tregtare nr. 48-1 Prishtinë, me numër unik të regjistrimit të biznesit 810142430, përfaqësuar nga Isa Haxha, në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punët e shënuara me poshtë:

Numri i prokurimit	616	2	0	0	4	9	5	2	1
--------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---

**Neni 1 Lënda**

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Rregullimi i varrezave të deshmorëve në Viti të Marecit - Prishtinë**

**Neni 2 Çmimi**

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **333.333.33 €; [treqind e tridhjetë e tre mijë e treqind e tridhjetë e tre Euro e tridhjetë e tre Eurocent ]**.

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

**Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës**

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

**Neni 4 Komunikimet**

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen




personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

#### 4.2 Nëse personi që

në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në katër kopje, një origjinal për Kontraktuesin dhe tri kopje për Autoritetin Kontraktues.

Për Autoritetin Kontraktues		Për Kontraktuesin	
Emri:	Zeke Bardhaj	Emri:	AZIZ GASHI
Pozita:	Udhëheqës i prokurimit	Pozita:	MANAGER
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	22.07.2020	Data:	23.07.2020
Vula:		Vula:	

SH.P.K.  
"I & B - GROUP"  
PRISHTINË

## **PJESA II E KONTRATES KUSHTET E PËRGJITHSHME**

### **Neni 1 Përkufizimet**

1.1 "**Kontratë**" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2 "**Punë**" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "**Kontraktuesi**" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "**Menaxheri i Projektit**" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës ( apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "**Çmimi Kontratës**" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "**Vendi i ndërtimit**" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "**Pajisjet e kontraktuesit**" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "**Skicat**" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 "**KPK**" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "**KVK**" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

### **Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm**

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

### **Neni 3 Transferimi**

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhen ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

### **Neni 4 Nën-kontraktimi**

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës,

Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktin pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk nje lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

### **Obligimet e Autoritetit Kontraktues**

#### **Neni 5 Dhënia e dokumenteve**

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

#### **Neni 6 Qasja në vend punishte**

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbajë çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

#### **Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore**

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

### **Obligimet e Kontraktuesit**

#### **Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit**

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi

konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrin. Ekzekutimi i urdhrin administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritet nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

## **Neni 9                    Personeli**

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuara në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

## **Neni 10                  Siguria e ekzekutimit**

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të **Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm**.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

## **Neni 11                  Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit**

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet **Certifikata e Korrigjimit të Defekteve**, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;

- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impiantëve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrisë çmimin e shpërblyer nga fitimi i kontraktuesit.

## **Neni 12 Programi**

12.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnojë Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rrisë detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punëve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

## **Neni 13 Siguria në vend punishte**

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

## **Neni 14 Ndërhyrja me trafikun**

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

## **Neni 15 Tatimi**

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

#### **Neni 16 Kostoja e Riparimeve**

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

### **FILLIMI DHE VONESAT**

#### **Neni 17 Fillimi i punëve**

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

#### **Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit**

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

#### **Neni 19 Dëmet e likuiduara**

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbrës dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

### **Materialet dhe mjeshtëritë**

#### **Neni 20 Regjistri i punës**

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

- a) kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;

- b) deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

#### **Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve**

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në punë.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në punë ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikujt do të pranohen për inkorporim në punë vetëm nëse janë riparuar.

#### **Neni 22 Inspektimi dhe testimi**

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "*Menaxherin e Projektit*", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

#### **Neni 23 Paralajmërim i hershëm**



23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato ne skica apo ne specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitoj menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët ne kontrate vlerësojnë se ndërrimet substanciale te punëve janë bere te nevojshme për shkak te gabimeve te tilla ose te përjashtimeve te cilat substancialisht ndikojnë ne çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do te korrigojnë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit te Prokurimin Publik.

## PAGESAT

### Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do ti paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhen nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat qe duhet te bëhen sipas faturës se lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

### Neni 25 Paramasa dhe Paralogaria

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve qe duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë. Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbaj aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

### Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmoj se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

## **Neni 27 Mbajtja e Parasë**

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shumë në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë të mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

## **Neni 28 Vërtetimet e pagesës**

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a. Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b. Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

## **Neni 29 Llogaritja përfundimtare**

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumën e cila sipas opinionit të tij duhet t'i paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

## **Neni 30 Shkaqet për kompensim**

30.1 Shkaqet për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.

- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

## PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

### Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

### Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët te cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose te riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

### Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe te jete lëshuar, ose konsiderohet te jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit te Kontraktuesit, te jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

### Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë te punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës se defekteve dhe te cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i implantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit, dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës se defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të filloj nga data kur zëvendësimi ose rinovimi

është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranimit të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë pune, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimit të përkohshëm.

### **Neni 35 Pranimit përfundimtar**

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një **certifikatë të pranimit përfundimtar**, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të porealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

### **Shkelja e kontratës dhe shkëputja**

#### **Neni 36 Shkelja e kontratës**

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

#### **Neni 37 Shkëputja e kontratës**

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonësës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigojë brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përbushjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

### **Neni 38 Forca madhore**

38.1 "**Force Madhore**" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësitë të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

### **Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës**

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit 39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshojë një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

**Neni 40 Prona**

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

**Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi**

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetoj këtë. Kontraktuesi do të siguroj vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

**Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve**

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

**Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore**

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo qe palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

**PJESA III E KONTRATES KUSHTET E VEÇANTA**

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	<p><b>Grupi i Operatorëve Ekonomik: I &amp; B - Group SH.P.K. &amp; IDEOR CONSTRUCTION SH.P.K. &amp; Rexha Sh.p.k</b> nga Prishtina kanë bërë marrëveshje partneriteti për kryerjen e punëve për projektin <b>Rregullimi i varrezave të deshmorëve në Viti të Marecit – Prishtine.</b></p> <p>Sipas marrëveshjes lider i kësaj kontrate është : <b>"I &amp; B - Group SH.P.K"</b> nga Prishtina dhe se personi përgjegjës për nënshkrimin e kësaj kontrate është Isa Haxha.</p>
		<p>OE: "Preventiva Vet" nga Prishtina, dhe "Diagnoza Vet" Shpk" nga Novoberda dhe "Mala Farm" nga Fushë Kosova kanë bërë marrëveshje partneriteti për ofrimin e shërbimeve për projektin e veterinarisë mobile.</p> <p>Sipas marrëveshjes lider i kësaj kontrate është : "Preventiva Vet" nga Prishtina dhe se personi përgjegjës për nënshkrimin e kësaj kontrate është Fitim Hasani.</p>
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë <b>gjuha Shqipe.</b>
Siguria e ekzekutimit	10.1	<p>Shuma e sigurisë së ekzekutimit është <b>33.333,33 e vlerës së kontratës me vlefshmëri prej 200 diteve</b>, me garancion bankar nga një bankë e licencuar ose kompani sigurimesh e licencuar nga BQ e Kosovës, duke filluar nga data e nënshkrimit të kontratës.</p> <p>- Pas përfundimit të punimeve dhe pranimit të tyre nga Komisioni i Autorizuar, Kontraktuesi duhet të depozitojë Sigurimin e përmbushjes në vlerën 10% nga vlera e punimeve të realizuara si garancë për kualitetin dhe cilësinë e punëve në afatin prej <b>5 viteve</b> nga data e pranimit të punimeve nga Organi kompetent</p>
Përgjegjësia dhe Sigurimi Kontraktuesit	11.2	<p>Shuma minimale e sigurimit do të jetë:</p> <p>(a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave</p>

		<p>të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë;</p> <p>(b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre;</p> <p>(c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhjeve është i pakufizuar.</p> <p>(d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje:</p> <p>(i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhjeve është i pakufizuar</p> <p>(ii) e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhjeve është i pakufizuar</p>
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda <b>15 ditë</b> kalendarike nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është <b>15 ditë kalendarike nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të projektit.</b>
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë <b>15 dite pas nënshkrimit të kontratës.</b>
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë <b>120 ditë</b> kalendarike.
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë <b>0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës</b> për ditë.
		Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është <b>10%</b> e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	<b>Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit,</b>
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit është: do të përcaktohet pas nënshkrimit të kontratës
Parimet përgjithshme të pagesave	24	Autoriteti Kontraktues do të paguaj kontraktuesit vlerën e kontraktuar në situacione në vlera minimale nga <b>30.000,00 € për punët e kryera dhe të konstatuara nga menaxheri i kontratës.</b>
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: <b>nuk ka pagese paraprake</b>
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: <b>10% i vlerës së kontratës.</b> Kjo shume do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit dhe <b>do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të</b>



		<p><b>deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29 të KPK.</b></p> <p>Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".</p> <p><b>Shuma e parave të mbajtura do të mbahet gjatë tërë periudhës së defekteve për 5 vite</b></p>
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 15 ditë kalendarike pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 5 vite
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është <b>përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara.</b>
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	<b>Komisioni për Ndërmjetësim në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë</b>
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	<p>a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet <b>Gjykatën Themelore-Prishtinë</b> në pajtim me ligjin në Kosovë.</p> <p>ose</p> <p>b) kurdo që palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të <b>Tribunali i Përhershëm i Arbitrazhit të Kosovës në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës, në përputhje me rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë.</b></p> <p><b>Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.</b></p>

**Prokurimi: 616-20-1751-5-2-1**

**Nr i brendshëm: 616 20 049 521**

**Tituli: Rregullimi i varrezave te deshmoreve ne Viti te Marecit - Prishtine**

**1 Rregullimi i varrezave te deshmoreve ne Viti te Marecit - Prishtine**

**Kodi i tenderit: Varrezat Viti Marec**

**Data: 26.05.2020**

**Lista e dokumenteve të tenderit mbështetëse**

---

<b>Nr.</b>	<b>Dokument</b>
1.	1.Certifikatat e Biznesit.pdf
2.	14.Polica e Sigurimit.pdf
3.	3.Lista e kontratave.pdf
4.	5.Ndertimi i Urave.pdf
5.	6.Referencat - Rexha SHPK.pdf
6.	7.Lista e makinerive, paisjeve dhe veglave.pdf
7.	8.Makinerite 2.pdf
8.	9.Makinerite 1.pdf
9.	11.Lista e Stafit Rexha.pdf
10.	12.Lista e Stafit Rexha.pdf
11.	13.Lista e Punetorve - IDEOR.pdf
12.	16.Furnizim me Makineri.pdf
13.	15.Marrveshja per Furnizim me Zhavor Beton Asfalt.pdf
14.	Marrveshjet IB Group shpk Ideor Construction shpk Rexha shpk.pdf
15.	4.Lista e Inxhinierëve.pdf
16.	Kontratat te Armirusve , Latusve.pdf
17.	Qarkullimi Bankar 21.01.2020.pdf
18.	3.Qarkullimi Bankar - IB GROUP.pdf
19.	5.Qarkullimi Bankar Rexha shpk.pdf

**Përshkrimi i çmimeve**

---

<b>Nr</b>	<b>Emërtimi i grupit</b>	<b>Dokumenti</b>
1.	Rregullimi i varrezave te deshmoreve ne Viti te Marecit - Prishtine	Paramasa Varrezav Marec.pdf

**Pjesët e tenderit që do të dorëzohen ndaras:**

---

## **AUTORITETI KONTRAKTUES**

---

**KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES, TREPQES NR.2, -, PRISHTINË,**

**Zyrtari përgjegjes i prokurimit:**

**Nr i Prokurimit: 616-20-1751-5-2-1**

### **OPERATOR EKONOMIK:**

---

**Emri i kompanisë dhe adresa e plote: Grup i Operatorëve Ekonomik I & B - Group SH.P.K.; IDEOR CONSTRUCTION SH.P.K.; Rexha Sh.p.k., K.D.Q.Tregtare 48-1, 10000, Prishtinë, Kosovë**

**E-mail: [ibgroupshpk@gmail.com](mailto:ibgroupshpk@gmail.com)**

**Personi kontaktues: Isa Haxha**

**Telefoni: 045/133600**

**Faxi:**

**Numri fiskal:**

**Grup i operatorëve ekonomik (nëse aplikohet):**

**Partneri 1.**

**Emri i kompanisë: " I & B - Group " SH.P.K.**

**Numri fiskal: 810142430**

**Vend-Selia: K.D.Q.Tregtare 48-1, 10000, Prishtinë, Kosovë**

**Partneri 2.**

**Emri i kompanisë: " IDEOR CONSTRUCTION " SH.P.K.**

**Numri fiskal: 810063743**

**Vend-Selia: Rr. Kroj i Bardh - 000/Nr.91, 10000, Prishtine, Kosovë**

**Partneri 3.**

**Emri i kompanisë: "Rexha" Sh.p.k.**

**Numri fiskal: 600051437**

**Vend-Selia: Kroj i Bardhë Lam.A Nr. I Nr.107, 10000, PRISHTINË, Kosovë**

## FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

### Pjesa I. Formulari i Tenderit

Numër të Prokurimit: 616-20-1751-5-2-1

Titulli i kontratës: Rregullimi i varrezave te deshmoreve ne Viti te Marecit - Prishtine

Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përmbajtjet e dosjes së tenderit. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.
2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim:

#### 1 Rregullimi i varrezave te deshmoreve ne Viti te Marecit - Prishtine

3. Çmimi total i tenderit është:

333 333,33 EUR

Dhe në fjalë *[shëno çmimin e tenderit në fjalë Euro]*

4. Ky tender është valid për një periudhë prej ose muaj: ose dite: 90 nga data finale për dorëzim të tenderëve.
5. Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit para nënshkrimit të kontratës
6. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender *[shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet]* si partner në konsorcium të udhëhequr nga *[shëno emrin e udhëheqësit]*. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë udhëzime për secilin anëtar dhe në emër të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësia e partnerit kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium janë të obliguar të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës.
7. Ne do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në cilëndo fazë gjatë implementimit të kontratës. Gjithashtu ne e dimë dhe pranojmë që të gjitha informatat e pasakta ose jo të plota të cilat jepen me qëllim në këtë konkurrin, mund të kenë si rezultat përjashtimin tonë nga kjo dhe nga kontratat tjera të financuara nga BKK
8. Theksojmë që Autoriteti kontraktues nuk është i obliguar të vazhdojë me këtë ftesë dhe që e rezervon të drejtën për të dhënë vetëm një pjesë të kontratës. Ai nuk do të shkaktojë detyrime ndaj

nesh nëse e bën këtë.

**Informacion në lidhje me nënkontraktorët**

Emri dhe adresa e nënkontraktorit	Numri fiskal - nënkontraktorë	Përshkrimi i pjesës së kontratës që do të nënkontraktohet	Pjesa vlera të nënkontraktohet	Përqindja e kontratës që do të nënkontraktohet (%)

## Rregullimi i varrezave të dëshmorëve në Viti të Marecit - Prishtinë

## PARAMASA

## PUNËT NDËRTIMORE ZEJTARE

Kushte të përgjithshme:

Përshkrimi i punëve. Ne përputhshmeri te plote me standardet EC dhe ISO.

Masat e sigurisë: Duhet të jene në nivelin më të lartë për arsye të ruajtjes së shendetit të personave që punojnë dhe jetojnë afër punishtes. Për këto mënyra duhet të bëhet rrethimi sa më i mirë i punishtes dhe vendosies e materialeve në të cilat dhe të mirren masat e nevojshme të sigurtë.

Për secilin pozicion ku janë përmendur karakteristikat teknike të prodhuesit mund të përdoren materiale me karakteristika të ngjajshme të prodhuesve të ndryshëm në nënuthie me standardet EC dhe ISO.

Të gjitha pozicionet përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shkarkimin si dhe vurrjen në vepër të materialeve për secilin pozicion

Nr.	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi (€)	Shuma (€)
<b>1</b>	<b>Punimet Përgaditore</b>				
1.1	Inqizimi gjeodezik i lokacionit. Sip. Sp. teknik,	m2	16,726.07	0.50	8,363.04 €
1.2	Preventiva hapësinore ne mes te zones nen NDERTIM dhe zonave tjera ne afërsi. Sip. Sp. Teknik.	L.S.	1.00	1,000.00	1,000.00 €
1.3	Instalimi i zyreve te perkohshme ne punishte (~12m <sup>2</sup> /copë).	cope	1.00	1,000.00	1,000.00 €
1.4	Instalimi i perkohshem I instalimeve komunale (uji, mbeturinat, rryma me njesor- nga rrjeti, gjeneratori...të gjitha punët e cekura më lartë duhet të kryhen nga vet punktyerësi pavarësisht a ekzistojnë apo jo ato në terren)	L.S.	1.00	1,000.00	1,000.00 €
				<b>Shuma 1:</b>	<b>11,363.04 €</b>
<b>2</b>	<b>Punimet e demolimeve,</b>				
2.1	Sjellja e materialeve, punimet dhe preventivi i konzervimit te instalimeve egzistuese te cilat ngelen ne sherbim (funksion) gjatë dhe pas ndërtimit të objektit	L.S.	1.00	1,000.00	1,000.00 €
2.2	Pastrimi i terenit nga mbeturinat, metalet (armaturat, etj.), Largimi i barishtave, shkurreve. Logaria bëhet për komplet kompleksin mermorial	komplet	1.00	1,000.00	1,000.00 €
2.3	Demolimi i shtyllës ekzistuese për ndriqim si dhe shtyllës për flamur, Të gjitha këto punime duhet të bëhen nën mbikëqyrje permanente të organit mbikëqyrës të caktuar nga investitori si dhe përfaqësuesit të familjeve të dëshmorëve. Pozicioni përfshin demolimin, ngarkimin e materialit te demoluuar, transportin dhe shkarkimin e tije ne vendin e caktuar nga organi mbikëqyrës dhe përfaqësuesit të familjeve të dëshmorëve.	komplet	1.00	1,000.00	1,000.00 €
2.4	Demolimi i rrethojës ekzistuese për krijimin e hapësirës për qasje në parking dhe hyrje. Pozicioni përfshin prerjen, ngarkimin, transportin e rrethojës së demoluuar, shkarkimin si dhe vendosjen në vend të caktuar nga organi mbikëqyrës.	m <sup>2</sup>	78.00	20.00	1,560.00 €
2.5	Demolimi i mureve të rrethojës ekzistuese për krijimin e hapësirës për qasje në parking, hyrje nga beton armeja me gjerësi mesatarishtë 25 cm dhe lartësi mesatarishtë 0.80m mvarsisht prej terenit te cilat gjenden brenda hapësirës së varrezave të dëshmorëve Pozicioni përfshin demolimin, ngarkimin e materialit te demoluuar, transportin dhe shkarkimin e tije ne vendin e caktuar nga organi mbikëqyrës.	m <sup>3</sup>	24.80	20.00	496.00 €
				<b>Shuma 2:</b>	<b>5,056.00 €</b>
<b>3</b>	<b>Punimet e dheut dhe mbushjet</b>				
3.1	Eskavimi dhe deponimi, planifikimi dhe kompaktimi i shtreses humusore d=30cm . Eskavime behet edhe nen platot e demoluara . Pozicioni përfshinë edhe transportin e materialit të tepërt deri në deponi në përputhje me normativat ndërtimore .	m <sup>2</sup>	16,726.07	1.00	16,726.07 €
3.2	Planifikimi dhe kompaktimi i sipërfaqeve te eskavuara, para hudhjes se materialit mbushës	m <sup>2</sup>	16,726.07	0.50	8,363.04 €

3.3	Sjellja, shpërndarja, planifikimi dhe kompaktësimi i shtresës humurore të skarpeve (mbushje humusi) me trashësi prej 20 cm për pershtatjen e terrenit dhe mbjelljen e barit të ri. Në rastet e skarpeve me pjerrtësi të madhe mbrapa mureve B.A ngjeshja e dheut bëhet në shtresa shtresa me nga 20 cm në mënyrë që të pengohet rreshqitja e dheut.	m <sup>2</sup>	9,814.40	0.50	4,907.20 €
3.4	Germimi i dheut të kategorise IV - V për planifikimin e terrenit. përfshinë edhe transportin e materialit të tepërt deri në deponi në përputhje me normativat ndërtimore .	m <sup>3</sup>	3,006.47	1.70	5,111.00 €
3.5	Sjellja, shpërndarja, planifikimi dhe kompaktësimi i materialit zhavorik për mbushje dhe rehabilitim çakull (0-150)	m <sup>3</sup>	3,115.70	5.00	15,578.50 €
3.6	Furnizimi me zhavor nga gurthyesi d=0-60mm, mbushjet, planifikimi dhe kompaktësimi 40Mpa,t=20 cm. Në themelet e mureve mbrojtëse, themelet shiritore të rrethojave, themelet e rampave, mbushjet e rampes, themelet e tribinave dhe themelet e mureve dhe shtyllave tek masivet betonarme të hyrjeve të reja.	m <sup>3</sup>	633.06	5.00	3,165.30 €
3.7	Furnizimi me zhavor nga gurthyesinga gurthyesi d=0-30mm, mbushjet, planifikimi dhe kompaktësimi 50Mpa,t=10cm	m <sup>3</sup>	316.50	6.00	1,899.00 €
3.8	Furnizimi me zhavor nga gurthyesi d=2mm, mbushjet, planifikimi dhe kompaktësimi, t=5cm	m <sup>2</sup>	924.50	6.00	5,547.00 €
				<b>Shuma 3:</b>	<b>61,297.10 €</b>
4	<b>Punimet e asfaltit</b>				
	<i>Klasa e betonit për të gjitha pozicionet është C25/30. Të gjitha testet dhe shqyrtimet e nevojshme të përfshihen në cmim (numri i shqyrtimeve caktohet nga organi mbikqyres),</i>				
4.1	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-150mm si stabilizues në dy shtresa me ngjeshje me trashësi t=30cm, me CBR>20% për pjesën e parkingut me asfalt	m <sup>3</sup>	248.28	5.00	1,241.40 €
4.2	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-60mm me trashësi t=20cm për pjesën e parkingut me asfalt	m <sup>3</sup>	165.52	5.00	827.60 €
4.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-30mm me trashësi t=10cm për pjesën e parkingut me asfalt	m <sup>3</sup>	82.76	6.00	496.56 €
4.4	Furnizimi me material si dhe shtrirja e bituzhavorit BZH 0 - 22mm me trashësi t=8cm,duke llogaritur edhe ngjeshjen me cilindër. Vërejtje: Para asfaltimit duhet të pastrohet terreni,të mbyllen vrimat eventuale me beton të thjeshtë. Sperkatja e terrenit me emulsion para asfaltimit me asfaltbeton.	m <sup>2</sup>	827.60	6.00	4,965.60 €
4.5	Furnizimi me material si dhe shtrirja e asfaltbetonit AB 0 - 11mm me trashësi t=4cm,duke llogaritur edhe ngjeshjen me cilindër, si dhe lyerjen me mulsion para asfaltimit. Vërejtje : Kjo shtresë duhet të punohet me rramje të vogël në drejtim të perimetrit(skajeve ) parkingut.	m <sup>2</sup>	827.60	6.00	4,965.60 €
				<b>Shuma 4:</b>	<b>12,496.76 €</b>
5	<b>Punimet për Lapidar</b>				
	Furnizimi me material si dhe punimi i lapidarit sipas detaleve të dhëna me projekt, pozicioni përfshinë këto aktivitete:				
	Germimi i dheut të kategorise IV - V për themel.	m <sup>3</sup>	0.00	1.00	0.00 €
	Planifikimi dhe kompaktësimi i sipërfaqeve të eskavuara, para hudhjes së materialit mbushës.	m <sup>2</sup>	60.00	1.00	60.00 €
	Furnizimi me zhavor nga gurthyesi d=0-60mm, mbushjet, planifikimi dhe kompaktësimi 40Mpa,t=30 cm	m <sup>3</sup>	3.30	10.00	33.00 €
	Furnizimi me zhavor nga gurthyesi d=0-30mm, mbushjet, planifikimi dhe kompaktësimi 40Mpa,t=15 cm	m <sup>3</sup>	1.65	10.00	16.50 €




	Punimet e kallupimit, sjellja e betonit, hudhja e betonit ne pozicion, betonimi, mirëmbajtja e betonit dhe largimi I kallupimeve për punimin e themelit për Lapidar. Themeli ka formën e tetkëndshit. Llogaria bëhet për m³	m³	0	1.00	0.00 €
	Punimet e kallupimit, sjellja e betonit, hudhja e betonit ne pozicion, betonimi, mirëmbajtja e betonit dhe largimi I kallupimeve për punimin e serklazhit për Lapidar. Llogaria bëhet për m³	m³	7.88	75.00	591.00 €
5.1	Punimet e kallupimit, sjellja e betonit, hudhja e betonit ne pozicion, betonimi, mirëmbajtja e betonit dhe largimi I kallupimeve per punimin e pllakës me trashësi 15 cm së Lapidarit. Ky pozicion realizohet me cimento të bardhë si dhe zhavor nga gurëthuyesi gjithashtu me ngjyrë të bardhë (natyrë beton). Llogaria bëhet për m³	m³	5.4	75.00	405.00 €
	Punimet e kallupimit, sjellja e betonit, hudhja e betonit ne pozicion, betonimi, mirëmbajtja e betonit dhe largimi I kallupimeve per punimin e shtyllave dekorative për lapidar. Ky pozicion realizohet me cimento të bardhë si dhe zhavor nga gurëthuyesi gjithashtu me ngjyrë të bardhë (natyrë beton). Llogaria bëhet për m³	m³	19.3	75.00	1,447.50 €
	Punimet e kallupimit, sjellja e betonit, hudhja e betonit ne pozicion, betonimi, mirëmbajtja e betonit dhe largimi I kallupimeve per punimin e trarëzave dekorative në formë rrethi për lapidar. Ky pozicion realizohet me cimento të bardhë si dhe zhavor nga gurëthuyesi gjithashtu me ngjyrë të bardhë (natyrë beton). Llogaria bëhet për m³	m³	3.24	75.00	243.00 €
	Furnizimi me material si, pregaditja dhe vendosja ne vend e armatures sipas llogaris statike dhe spec. teknik.	kg	3,181.22	0.70	2,226.85 €
5.2	Furnizimi me material si, pregaditja dhe vendosja ne vend e armatures rrjetë sipas llogaris statike dhe spec. teknik.	kg	547.36	0.70	383.15 €
5.3	Furnizimi me zhavor nga gurthyesi d=0-30mm, mbushje në hapësirën mes trajeve të serklazhit me trashësi t=85 cm	m³	2.55	8.00	20.40 €
5.4	Furnizimi me material si dhe montimi i tabelës (pllakatës) në të cilën ipet një sqarim i shkurtë rreth përmbajtjes (domethënjes) së ides së Lapidarit, Pllaka punohet prej inoksi me trashësi 2mm dhe ka dimnsione 800mm x 500mm, Në çmim duhet të parashihet edhe gravimi i shkronjave sipas tekstit të dhënë me projekt	copë	1.00	500.00	500.00 €
				<b>Shuma 5:</b>	<b>5,926.41 €</b>
<b>6</b>	<b>Punimet e mureve</b>				
	Furnizimi me material si dhe punimi I mureve ( Pos Muri 101) me gjerësi dhe lartësi sipas projektit të llogarisë statike, pozicioni përfshinë këto aktivitete:				
	Germimi I dheut te katgorise IV - V për themel.	m³	49.00	2.00	98.00 €
6.1	Shtrierja si dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion 0-60 me trashësi 20 cm	m³	14.00	10.00	140.00 €
	Shtrierja si dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion 0-30 me trashësi 10 cm	m³	7.00	10.00	70.00 €
	Kallupimi, betonimi i murit ( Pos Muri 101) me klasë të betonit C-25/30 si dhe demontimi i kallupeve pas arritjes së fortësisë së betonit.	m³	63.00	55.00	3,465.00 €
	Furnizimi me material si, pregaditja dhe vendosja ne vend e armatures sipas llogaris statike dhe spec. teknik.	kg	5,640.00	0.50	2,820.00 €
	Furnizimi me material si dhe punimi I mureve ( Pos Muri 102) me gjerësi dhe lartësi sipas projektit të llogarisë statike, pozicioni përfshinë këto aktivitete:				0.00 €
	Germimi I dheut te katgorise IV - V për themel.	m³	16.80	2.00	33.60 €
6.2	Shtrierja si dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion 0-60 me trashësi 20 cm	m³	4.80	10.00	48.00 €
	Shtrierja si dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion 0-30 me trashësi 10 cm	m³	2.40	10.00	24.00 €
	Kallupimi, betonimi i murit ( Pos Muri 102) me klasë të betonit C-25/30 si dhe demontimi i kallupeve pas arritjes së fortësisë së betonit.	m³	16.80	60.00	1,008.00 €




	Furnizimi me material si, pregaditja dhe vendosja ne vend e armatures sipas llogaris statike dhe spec. teknik.	kg	1,836.99	0.50	918.50 €
6.3	Furnizimi me material si dhe punimi I mureve ( Pos Muri 103 ) me gjerësi dhe lartësi sipas projektit të llogarisë statike, pozicioni përfshinë këto aktivitete:				0.00 €
	Germimi I dheut te katgorise IV - V për themel.	m <sup>3</sup>	35.00	2.00	70.00 €
	Shtrierja si dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion 0-60 me trashësi 20 cm	m <sup>3</sup>	10.00	10.00	100.00 €
	Shtrierja si dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion 0-30 me trashësi 10 cm	m <sup>3</sup>	5.00	10.00	50.00 €
	Kallupimi, betonimi i murit ( Pos Muri 103 ) me klasë të betonit C-25/30 si dhe demontimi i kallupeve pas arritjes së fortësisë së betonit.	m <sup>3</sup>	30.00	60.00	1,800.00 €
	Furnizimi me material si, pregaditja dhe vendosja ne vend e armatures sipas llogaris statike dhe spec. teknik.	kg	3,171.66	0.50	1,585.83 €
6.4	Furnizimi me material si dhe punimi I mureve ( Pos Muri 104 ) me gjerësi dhe lartësi sipas projektit të llogarisë statike, pozicioni përfshinë këto aktivitete:				0.00 €
	Germimi I dheut te katgorise IV - V për themel.	m <sup>3</sup>	23.80	2.00	47.60 €
	Shtrierja si dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion 0-60 me trashësi 20 cm	m <sup>3</sup>	6.80	10.00	68.00 €
	Shtrierja si dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion 0-30 me trashësi 10 cm	m <sup>3</sup>	3.40	10.00	34.00 €
	Kallupimi, betonimi i murit ( Pos Muri 104 ) me klasë të betonit C-25/30 si dhe demontimi i kallupeve pas arritjes së fortësisë së betonit.	m <sup>3</sup>	19.72	60.00	1,183.20 €
	Furnizimi me material si, pregaditja dhe vendosja ne vend e armatures sipas llogaris statike dhe spec. teknik.	kg	2,076.28	0.50	1,038.14 €
6.5	Furnizimi me material si dhe punimi I mureve ( Pos Muri 105 ) me gjerësi dhe lartësi sipas projektit të llogarisë statike, pozicioni përfshinë këto aktivitete:				0.00 €
	Germimi I dheut te katgorise IV - V për themel.	m <sup>3</sup>	14.00	2.00	28.00 €
	Shtrierja si dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion 0-60 me trashësi 20 cm	m <sup>3</sup>	4.00	10.00	40.00 €
	Shtrierja si dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion 0-30 me trashësi 10 cm	m <sup>3</sup>	2.00	10.00	20.00 €
	Kallupimi, betonimi i murit ( Pos Muri 105 ) me klasë të betonit C-25/30 si dhe demontimi i kallupeve pas arritjes së fortësisë së betonit.	m <sup>3</sup>	12.80	60.00	768.00 €
	Furnizimi me material si, pregaditja dhe vendosja ne vend e armatures sipas llogaris statike dhe spec. teknik.	kg	1,277.62	0.50	638.81 €
6.6	Furnizimi me material si dhe punimi I mureve ( Pos Muri 106 ) me gjerësi dhe lartësi sipas projektit të llogarisë statike, pozicioni përfshinë këto aktivitete:				0.00 €
	Germimi I dheut te katgorise IV - V për themel.	m <sup>3</sup>	36.75	2.00	73.50 €
	Shtrierja si dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion 0-60 me trashësi 20 cm	m <sup>3</sup>	10.50	10.00	105.00 €
	Shtrierja si dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion 0-30 me trashësi 10 cm	m <sup>3</sup>	5.25	10.00	52.50 €
	Kallupimi, betonimi i murit ( Pos Muri 106 ) me klasë të betonit C-25/30 si dhe demontimi i kallupeve pas arritjes së fortësisë së betonit.	m <sup>3</sup>	31.50	60.00	1,890.00 €
	Furnizimi me material si, pregaditja dhe vendosja ne vend e armatures sipas llogaris statike dhe spec. teknik.	kg	4,458.50	0.50	2,229.25 €
	Furnizimi me material si dhe punimi I mureve ( Pos Muri 107 ) me gjerësi dhe lartësi sipas projektit të llogarisë statike, pozicioni përfshinë këto aktivitete:				0.00 €
	Germimi I dheut te katgorise IV - V për themel.	m <sup>3</sup>	8.05	2.00	16.10 €

6.7	Shtrierja si dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion 0-60 me trashësi 20 cm	m <sup>3</sup>	2.30	10.00	23.00 €
	Shtrierja si dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion 0-30 me trashësi 10 cm	m <sup>3</sup>	1.15	10.00	11.50 €
	Kallupimi, betonimi i murit ( Pos Muri 107) me klasë të betonit C-25/30 si dhe demontimi i kallupeve pas arritjes së fortësisë së betonit	m <sup>3</sup>	9.89	60.00	593.40 €
	Furnizimi me material si, pregaditja dhe vendosja ne vend e armatures sipas llogaris statike dhe spec. teknik.	kg	834.61	0.50	417.31 €
6.8	Furnizimi me material si dhe punimi I mureve ( Pos Muri 108) me gjerësi dhe lartësi sipas projektit të llogarisë statike, pozicioni përfshinë këto aktivitete:				0.00 €
	Germimi I dheut te katgorise IV - V për themel.	m <sup>3</sup>	8.75	2.00	17.50 €
	Shtrierja si dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion 0-60 me trashësi 20 cm	m <sup>3</sup>	2.50	10.00	25.00 €
	Shtrierja si dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion 0-30 me trashësi 10 cm	m <sup>3</sup>	1.25	10.00	12.50 €
	Kallupimi, betonimi i murit ( Pos Muri 108) me klasë të betonit C-25/30 si dhe demontimi i kallupeve pas arritjes së fortësisë së betonit	m <sup>3</sup>	10.25	60.00	615.00 €
	Furnizimi me material si, pregaditja dhe vendosja ne vend e armatures sipas llogaris statike dhe spec. teknik.	kg	1,020.55	0.50	510.28 €
6.9	Furnizimi me material si dhe punimi I mureve ( Pos Muri 109) me gjerësi dhe lartësi sipas projektit të llogarisë statike, pozicioni përfshinë këto aktivitete:				0.00 €
	Germimi I dheut te katgorise IV - V për themel.	m <sup>3</sup>	2.10	2.00	4.20 €
	Shtrierja si dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion 0-60 me trashësi 20 cm	m <sup>3</sup>	0.44	10.00	4.40 €
	Shtrierja si dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion 0-30 me trashësi 10 cm	m <sup>3</sup>	0.22	10.00	2.20 €
	Kallupimi, betonimi i murit ( Pos Muri 101) me klasë të betonit C-25/30 si dhe demontimi i kallupeve pas arritjes së fortësisë së betonit.	m <sup>3</sup>	1.32	60.00	79.20 €
	Furnizimi me material si, pregaditja dhe vendosja ne vend e armatures sipas llogaris statike dhe spec. teknik.	kg	96.30	0.50	48.15 €
				<b>Shuma 6:</b>	22,826.66 €
<b>7</b>	<b>Punimet e shkallëve, tribinave dhe rampave</b>				
7.1	Furnizimi me material si dhe punimi I rampave për hendikep (të cilat shërbejnë edhe si stazë për kalimin e makinave të vogla për mirëmbajtje). Gjersia e rampes është nga 2.60m deri më 5.60m (në përputhje me projektin e arkitekturës dhe statikes) dhe përfshinë aktivitetet si vijon:				
	Germimi I dheut te katgorise IV - V për themel.	m <sup>3</sup>	1,067.34	1.10	1,174.07 €
	Planifikimi I terrenit	m <sup>2</sup>	577.24	0.50	288.62 €
	Shtrierja si dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion 0-60 me trashësi 20 cm	m <sup>3</sup>	182.03	7.00	1,274.21 €
	Shtrierja si dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion 0-30 me trashësi 10 cm	m <sup>3</sup>	91.02	8.00	728.16 €
	Kallupimi, betonimi i I tribinave rampave për hendikep me klasë të betonit C-25/30 si dhe demontimi i kallupeve pas arritjes së fortësisë së betonit, <b>Në çmim duhet të parashihet edhe që shtresa e epërme e betonit të lëmohet, pasi që parashihet me pozicion të veqant të bëhet lyerja me ngjyë epokside)</b>	m <sup>3</sup>	320.71	50.00	16,035.50 €
	Furnizimi me material si, pregaditja dhe vendosja ne vend e armatures sipas llogaris statike dhe spec. teknik.	kg	32,802.15	0.40	13,120.86 €
Furnizimi me material si dhe punimi I tribinave ( Pos Tribina 1) me gjerësi dhe lartësi sipas projektit të llogarisë statike, pozicioni përfshinë këto aktivitete:					0.00 €



7.2	Germimi I dheut te katgorise IV - V për themel.	m <sup>3</sup>	0.00	2.00	0.00 €
	Planifikimi I terrenit	m <sup>2</sup>	0.00	10.00	0.00 €
	Shtrierja si dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion 0-60 me trashësi 20 cm	m <sup>3</sup>	0.00	10.00	0.00 €
	Kallupimi, betonimi i I tribinave ( Pos Tribina 1) me klasë të betonit C-25/30 si dhe demontimi i kallupeve pas arritjes së fortësisë së betonit, <b>Në çmën duhet të parashihet edhe që shtresa e epërme e betonit të lëmohet, pasi që parashihet me pozicion të veçant të bëhet lyerja me ngjyë epokside)</b>	m <sup>3</sup>	0.00	55.00	0.00 €
	Furnizimi me material si, pregaditja dhe vendosja ne vend e armatures sipas llogaris statike dhe spec. teknik.	kg	0.00	0.50	0.00 €
7.3	Furnizimi me material si dhe punimi I tribinave ( Pos Tribina 2) me gjerësi dhe lartësi sipas projektit të llogarisë statike, pozicioni përfshinë këto aktivitete:				0.00 €
	Germimi I dheut te katgorise IV - V për themel.	m <sup>3</sup>	110.69	2.00	221.38 €
	Planifikimi I terrenit	m <sup>2</sup>	129.27	0.50	64.64 €
	Shtrierja si dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion 0-60 me trashësi 20 cm	m <sup>3</sup>	34.75	8.00	278.00 €
	Kallupimi, betonimi i I tribinave ( Pos Tribina 2) me klasë të betonit C-25/30 si dhe demontimi i kallupeve pas arritjes së fortësisë së betonit, <b>Në çmën duhet të parashihet edhe që shtresa e epërme e betonit të lëmohet, pasi që parashihet me pozicion të veçant të bëhet lyerja me ngjyë epokside</b>	m <sup>3</sup>	63.53	50.00	3,176.50 €
	Furnizimi me material si, pregaditja dhe vendosja ne vend e armatures sipas llogaris statike dhe spec. teknik.	kg	4,096.78	0.50	2,048.39 €
7.4	Furnizimi me material si dhe punimi I shkallëve ( Pos Shkallët 1) me gjerësi dhe lartësi sipas projektit të arkitekturës, pozicioni përfshinë këto aktivitete:				0.00 €
	Germimi I dheut te katgorise IV - V për themel.	m <sup>3</sup>	373.10	2.00	746.20 €
	Shtrierja si dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion 0-60 me trashësi 20 cm	m <sup>3</sup>	41.65	10.00	416.50 €
	Kallupimi, betonimi i I shkallëve ( Pos Shkallët 01) me klasë të betonit C-25/30 si dhe demontimi i kallupeve pas arritjes së fortësisë së betonit. <b>Në çmën duhet të parashihet edhe që shtresa e epërme e betonit të lëmohet, pasi që parashihet me pozicion të veçant të bëhet lyerja me ngjyë epokside</b>	m <sup>3</sup>	114.54	50.00	5,727.00 €
	Furnizimi me material si, pregaditja dhe vendosja ne vend e armatures sipas llogaris statike dhe spec. teknik.	kg	13,718.25	0.40	5,487.30 €
7.5	Furnizimi me material si dhe punimi I shkallëve ( Pos Shkallët 2) me gjerësi dhe lartësi sipas projektit të arkitekturës, pozicioni përfshinë këto aktivitete:				0.00 €
	Germimi I dheut te katgorise IV - V për themel.	m <sup>2</sup>	63.78	2.00	127.56 €
	Shtrierja si dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion 0-60 me trashësi 20 cm	m <sup>3</sup>	15.36	10.00	153.60 €
	Kallupimi, betonimi i I shkallëve ( Pos Shkallët 02) me klasë të betonit C-25/30 si dhe demontimi i kallupeve pas arritjes së fortësisë së betonit. <b>Në çmën duhet të parashihet edhe që shtresa e epërme e betonit të lëmohet, pasi që parashihet me pozicion të veçant të bëhet lyerja me ngjyë epokside</b>	m <sup>3</sup>	20.41	50.00	1,020.50 €
	Furnizimi me material si, pregaditja dhe vendosja ne vend e armatures sipas llogaris statike dhe spec. teknik.	kg	2,579.92	0.50	1,289.96 €
7.6	Furnizimi me material si dhe punimi I shkallëve ( Pos Shkallët 3) me gjerësi dhe lartësi sipas projektit të arkitekturës, pozicioni përfshinë këto aktivitete:				0.00 €



7.6	Germimi I dheut te katgorise IV - V për themel.	m <sup>3</sup>	33.10	2.00	66.20 €
	Shtrierja si dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion 0-60 me trashësi 20 cm	m <sup>3</sup>	8.10	10.00	81.00 €
	Kallupimi, betonimi i I shkallëve ( Pos Shkallët 03) me klasë të betonit C-25/30 si dhe demontimi i kallupeve pas arritjes së fortësisë së betonit. <b>Në çmin duhet të parashihet edhe që shtresa e epërme e betonit të lëmohet, pasi që parashihet me pozicion të veçant të bëhet lyerja me ngjyë epokside</b>	m <sup>3</sup>	10.60	50.00	530.00 €
	Furnizimi me material si, pregaditja dhe vendosja ne vend e armatures sipas llogaris statike dhe spec. teknik.	kg	1,302.48	0.50	651.24 €
7.7	Furnizimi me material si dhe punimi I shkallëve ( Pos Shkallët 4) me gjerësi dhe lartësi sipas projektit të arkitekturës, pozicioni përfshinë këto aktivitete:				0.00 €
	Germimi I dheut te katgorise IV - V për themel.	m <sup>3</sup>	8.23	2.00	16.46 €
	Planifikimi I terenit	m <sup>2</sup>	10.32	0.50	5.16 €
	Shtrierja si dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion 0-60 me trashësi 20 cm	m <sup>3</sup>	2.68	10.00	26.80 €
	Kallupimi, betonimi i I shkallëve ( Pos Shkallët 04) me klasë të betonit C-25/30 si dhe demontimi i kallupeve pas arritjes së fortësisë së betonit <b>Në çmin duhet të parashihet edhe që shtresa e epërme e betonit të lëmohet, pasi që parashihet me pozicion të veçant të bëhet lyerja me ngjyë epokside</b>	m <sup>3</sup>	4.74	50.00	237.00 €
	Furnizimi me material si, pregaditja dhe vendosja ne vend e armatures sipas llogaris statike dhe spec. teknik.	kg	535.61	0.50	267.81 €
7.8	Furnizimi me material si dhe punimi I shkallëve ( Pos Shkallët 5) me gjerësi dhe lartësi sipas projektit të arkitekturës, pozicioni përfshinë këto aktivitete:				0.00 €
	Germimi I dheut te katgorise IV - V për themel.	m <sup>3</sup>	6.23	2.00	12.46 €
	Planifikimi I terenit	m <sup>2</sup>	8.05	0.50	4.03 €
	Shtrierja si dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion 0-60 me trashësi 20 cm	m <sup>3</sup>	2.42	10.00	24.20 €
	Kallupimi, betonimi i I shkallëve ( Pos Shkallët 05) me klasë të betonit C-25/30 si dhe demontimi i kallupeve pas arritjes së fortësisë së betonit. <b>Në çmin duhet të parashihet edhe që shtresa e epërme e betonit të lëmohet, pasi që parashihet me pozicion të veçant të bëhet lyerja me ngjyë epokside</b>	m <sup>3</sup>	5.60	50.00	280.00 €
	Furnizimi me material si, pregaditja dhe vendosja ne vend e armatures sipas llogaris statike dhe spec. teknik.	kg	603.37	0.50	301.69 €
7.9	Furnizimi me material si dhe punimi I shkallëve ( Pos Shkallët 6) me gjerësi dhe lartësi sipas projektit të arkitekturës, pozicioni përfshinë këto aktivitete:				0.00 €
	Germimi I dheut te katgorise IV - V për themel.	m <sup>3</sup>	5.24	2.00	10.48 €
	Shtrierja si dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion 0-60 me trashësi 20 cm	m <sup>3</sup>	2.14	10.00	21.40 €
	Kallupimi, betonimi i I shkallëve ( Pos Shkallët 06) me klasë të betonit C-25/30 si dhe demontimi i kallupeve pas arritjes së fortësisë së betonit. <b>Në çmin duhet të parashihet edhe që shtresa e epërme e betonit të lëmohet, pasi që parashihet me pozicion të veçant të bëhet lyerja me ngjyë epokside</b>	m <sup>3</sup>	2.65	50.00	132.50 €
	Furnizimi me material si, pregaditja dhe vendosja ne vend e armatures sipas llogaris statike dhe spec. teknik.	kg	228.73	0.50	114.37 €
	Furnizimi me material si dhe punimi I shkallëve ( Pos Shkallët 7) me gjerësi dhe lartësi sipas projektit të arkitekturës, pozicioni përfshinë këto aktivitete:				0.00 €



7.10	Germimi i dheut te katgorise IV - V për themel,	m <sup>3</sup>	1.40	2.00	2.80 €
	Shtrierja si dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion 0-60 me trashësi 20 cm	m <sup>3</sup>	0.75	10.00	7.50 €
	Kallupimi, betonimi i I shkallëve ( Pos Shkallët 07) me klasë të betonit C-25/30 si dhe demontimi i kallupeve pas arritjes së fortësisë së betonit. <b>Në çmin duhet të parashihet edhe që shtresa e epërme e betonit të lëmohet, pasi që parashihet me pozicion të veçant të bëhet lyerja me ngjyë epokside</b>	m <sup>3</sup>	0.92	50.00	46.00 €
	Furnizimi me material si, pregaditja dhe vendosja ne vend e armatures sipas llogaris statike dhe spec. teknik.	kg	97.31	1.00	97.31 €
7.11	Furnizimi me material si dhe punimi I shkallëve ( Pos Shkallët 8) me gjerësi dhe lartësi sipas projektit të arkitekturës, pozicioni përfshinë këto aktivitete:				0.00 €
	Planifikimi I terrenit	m <sup>2</sup>	4.14	1.00	4.14 €
	Shtrierja si dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion 0-60 me trashësi 20 cm	m <sup>3</sup>	1.81	10.00	18.10 €
	Kallupimi, betonimi i I shkallëve ( Pos Shkallët 08) me klasë të betonit C-25/30 si dhe demontimi i kallupeve pas arritjes së fortësisë së betonit <b>Në çmin duhet të parashihet edhe që shtresa e epërme e betonit të lëmohet, pasi që parashihet me pozicion të veçant të bëhet lyerja me ngjyë epokside</b>	m <sup>3</sup>	2.23	50.00	111.50 €
	Furnizimi me material si, pregaditja dhe vendosja ne vend e armatures sipas llogaris statike dhe spec. teknik.	kg	191.74	0.50	95.87 €
7.12	Furnizimi me material si dhe punimi I shkallëve ( Pos Shkallët 9) me gjerësi dhe lartësi sipas projektit të arkitekturës, pozicioni përfshinë këto aktivitete:				0.00 €
	Planifikimi I terrenit	m <sup>2</sup>	12.10	1.00	12.10 €
	Shtrierja si dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion 0-60 me trashësi 20 cm	m <sup>3</sup>	8.30	10.00	83.00 €
	Kallupimi, betonimi i I shkallëve ( Pos Shkallët 09) me klasë të betonit C-25/30 si dhe demontimi i kallupeve pas arritjes së fortësisë së betonit <b>Në çmin duhet të parashihet edhe që shtresa e epërme e betonit të lëmohet, pasi që parashihet me pozicion të veçant të bëhet lyerja me ngjyë epokside</b>	m <sup>3</sup>	5.64	60.00	338.40 €
	Furnizimi me material si, pregaditja dhe vendosja ne vend e armatures sipas llogaris statike dhe spec. teknik.	kg	585.59	0.50	292.80 €
7.13	Furnizimi me material si dhe punimi I shkallëve ( Pos Shkallët 10) me gjerësi dhe lartësi sipas projektit të arkitekturës, pozicioni përfshinë këto aktivitete:				0.00 €
	Planifikimi I terrenit	m <sup>2</sup>	75.75	0.50	37.88 €
	Shtrierja si dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion 0-60 me trashësi 20 cm	m <sup>3</sup>	24.44	10.00	244.40 €
	Kallupimi, betonimi i I shkallëve ( Pos Shkallët 10) me klasë të betonit C-25/30 si dhe demontimi i kallupeve pas arritjes së fortësisë së betonit. <b>Në çmin duhet të parashihet edhe që shtresa e epërme e betonit të lëmohet, pasi që parashihet me pozicion të veçant të bëhet lyerja me ngjyë epokside</b>	m <sup>3</sup>	42.43	55.00	2,333.65 €
	Furnizimi me material si, pregaditja dhe vendosja ne vend e armatures sipas llogaris statike dhe spec. teknik.	kg	3,593.03	0.50	1,796.52 €
	Furnizimi me material si dhe punimi I shkallëve ( Pos Shkallët 11) me gjerësi dhe lartësi sipas projektit të arkitekturës, pozicioni përfshinë këto aktivitete:				0.00 €
	Planifikimi I terrenit	m <sup>2</sup>	36.86	0.50	18.43 €
	Shtrierja si dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion 0-60 me trashësi 20 cm	m <sup>3</sup>	11.61	10.00	116.10 €

7.14	Kallupimi, betonimi i I shkallëve ( Pos Shkallët 11) me klasë të betonit C-25/30 si dhe demontimi i kallupeve pas arritjes së fortësisë së betonit. <b>Në çmim duhet të parashihet edhe që shtresa e epërme e betonit të lëmohet, pasi që parashihet me pozicion të veçant të bëhet lyerja me ngjyë epokside</b>	m <sup>3</sup>	20.10	55.00	1,105.50 €
	Furnizimi me material si, pregaditja dhe vendosja ne vend e armatures sipas llogaris statike dhe spec. teknik.	kg	1,607.91	0.50	803.96 €
7.15	Punimi i ulëseve mbi tribinat e betonit nga trarëzat nga druri i bungut (rezistues ndaj kushteve klimatike) me dim.3 x 8cm të cilat vendosen 4 copë për ulse (shkallë) cilat duhen të jenë të fiksuara me anë të bulonave adekuat në tribina dhe ndërmjet veti. Vërejtje :Para montimit të trarëzave ato duhet të ngjyrosen në dy shtresa me sadolin apo ndonjë ngjyrë speciale për dru si dhe llogaritja të bëhet për m' të një trarëze.	m'	1,329.00	5.00	6,645.00 €
7.16	Furnizimi me material si dhe lyerja e betonit me ngjyrë epokside të rezistueshme ndaj lagështisë në pjesën rampave për hendikep (të cilat shërbejnë edhe si staze për kalimin e makinave të vogla për mirëmbajtje) me ngjyrë RAL 3009. Lyerja duhet të realizohet në përputhje të plotë me kushte dhe specifika teknike të parapara nga prodhuesi. Për llojin (toni i ngjyrës) paraprakisht duhet të mirret nga organi mbikëqyrës.	m <sup>2</sup>	577.24	7.80	4,502.47 €
7.17	Furnizimi me material si dhe lyerja e betonit me ngjyrë epokside të rezistueshme ndaj lagështisë në pjesën e shkallëve dhe tribinave te pjesa e organizimve-manifestimeve me ngjyrë RAL 7035. Lyerja duhet të realizohet në përputhje të plotë me kushte dhe specifika teknike të parapara nga prodhuesi. Për llojin (toni i ngjyrës) paraprakisht duhet të mirret nga organi mbikëqyrës.	m <sup>2</sup>	1,443.77	8.00	11,550.16 €
7.18	Furnizimi me material si dhe lyerja e betonit me ngjyrë epokside të rezistueshme ndaj lagështisë në pjesën e tribinave në forme rrethore me ngjyrë RAL 7032. Lyerja duhet të realizohet në përputhje të plotë me kushte dhe specifika teknike të parapara nga prodhuesi. Për llojin (toni i ngjyrës) paraprakisht duhet të mirret nga organi mbikëqyrës.	m <sup>2</sup>	199.94	8.00	1,599.52 €
				<b>Shuma 7:</b>	<b>88,024.82 €</b>
<b>8</b>	<b>Punimet në parter</b>				
8.1	Furnizimi me material si dhe vendosja e pllakave nga guri natyral me forma jo të rregullta me trashësi t=5cm nëpër stazat e hecjes dhe pushimit. Në çmim duhet të parashihet edhe nënbaza prej betonit të varfur minimale 5cm. Vërejtje: shtresat tjera janë dhënë te punët e dheut dhe zhavorit.	m <sup>2</sup>	1,952.80	7.00	13,669.60 €
8.2	Furnizimi me material si dhe punimi i pllakës beton arme ( Pos Pllaka 1) me gjerësi dhe lartësi sipas projektit të llogarisë statike, pozicioni përfshinë këto aktivitetet:				
	Gërmimi i themeleve	m <sup>3</sup>	60.20	2.00	120.40 €
	Planifikimi i terrenit	m <sup>2</sup>	200.66	0.50	100.33 €
	Shtrierja si dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion 0-60 me trashësi 20 cm	m <sup>3</sup>	40.13	8.00	321.04 €
	Shtrierja si dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion 0-30 me trashësi 10 cm	m <sup>3</sup>	20.07	8.00	160.56 €
	Kallupimi, betonimi i I pllakës betonarme ( Pos Pllaka 1) me klasë të betonit C-25/30 si dhe demontimi i kallupeve pas arritjes së fortësisë së betonit, <b>Në çmim duhet të parashihet edhe që shtresa e epërme e betonit të lëmohet, pasi që parashihet me pozicion të veçant të bëhet lyerja me ngjyë epokside)</b>	m <sup>3</sup>	30.10	55.00	1,655.50 €
	Furnizimi me material si, pregaditja dhe vendosja ne vend e armatures sipas llogaris statike dhe spec. teknik.	kg	3,078.88	0.50	1,539.44 €

8.3	Furnizimi me material si dhe vendosja e skajoreve të betonit me dimensione sipas detalit të dhënë në arkitekturë (SK01). Lloji I ngjyrës caktohet nga organi mbikëqyrës. Në çmim duhet të parashihen edhe aditivet për qëndrueshmëri ndaj lagështisë si dhe shqyrtimet në laborator për rezistencën në shtypje si dhe ndaj ngrirjes.	m'	116.40	5.00	582.00 €
8.4	Furnizimi me material si dhe vendosja e anësoreve të betonit klasa C35/45 me trashësi 80mm (duke përfshir edhe shtresen e kuarcit) me dimensione 1000mm x 200mm. Pjesa e epërme e anësores e punuar nga kuarci me trashësi minimale 7mm dhe duhet të jet e zallosur si dhe e impregnuar. Lloji I ngjyrës caktohet nga organi mbikëqyrës. Në çmim duhet të parashihen edhe aditivet për qëndrueshmëri ndaj lagështisë si dhe shqyrtimet në laborator për rezistencën në shtypje si dhe ndaj ngrirjes.	m'	176.25	5.00	881.25 €
8.5	Furnizimi me material si dhe vendosja e kubëzave të betonit në dysheme me klasë C30/37 me trashësi 80mm (sistemi kaseta jon) sipas detalit në arkitekturë. Lloji I ngjyrës caktohet nga organi mbikëqyrës. Në çmim duhet të parashihen edhe aditivet për qëndrueshmëri ndaj lagështisë si dhe shqyrtimet në laborator për rezistencën në shtypje si dhe ndaj ngrirjes.	m <sup>2</sup>	924.50	7.00	6,471.50 €
8.6	Furnizimi me material si dhe muratimi (mveshja) me tulla të plota me trashësi të murit t=12cm në pjesën prapa tribinave te Lapidari, Fugat të punohen në teknikë dhe sipas zgjedhjes së projektuesit. Në çmim të përfshihet edhe pregaditja e bazës, materiali lidhës si dhe përpunimi i fugave. Llogaritja bëhet për m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	105.60	45.00	4,752.00 €
8.7	Furnizimi dhe montimi i sistemit me gabione për mbrojtje nga rrëshqitja e dheut sipas detalit të dhënë në Arkitekture (statikë) me lartësi të mbrojtjes është 4.0m. Pozicioni përfshin rrjetën mbrojtëse të kubit me diametër të telit të galvanizuar 3mm e certifikume për këtë lami me dimnsione për 1m <sup>3</sup> për copë si dhe zhavorin nga gurthyesi 60mm pa fraksion 0.	m <sup>3</sup>	180.00	10.00	1,800.00 €
8.8	Furnizimi dhe montimi i sistemit me gabione për mbrojtje nga rrëshqitja e dheut sipas detalit të dhënë në Arkitekture (statikë) me lartësi të mbrojtjes është 3.0m. Pozicioni përfshin rrjetën mbrojtëse të kubit me diametër të telit të galvanizuar 3mm e certifikume për këtë lami me dimnsione për 1m <sup>3</sup> për copë si dhe zhavorin nga gurthyesi 60mm pa fraksion 0.	m <sup>3</sup>	121.50	9.00	1,093.50 €
8.9	Furnizimi dhe montimi i sistemit me gabione për mbrojtje nga rrëshqitja e dheut sipas detalit të dhënë në Arkitekture (statikë) me lartësi të mbrojtjes është 2.0m. Pozicioni përfshin rrjetën mbrojtëse të kubit me diametër të telit të galvanizuar 3mm e certifikume për këtë lami me dimnsione për 1m <sup>3</sup> për copë si dhe zhavorin nga gurthyesi 60mm pa fraksion 0.	m <sup>3</sup>	55.00	10.00	550.00 €

8.10	<p>Furnizimi me material si dhe punimi i derës rrëshqitëse sistemi harmonik, prej profileve metalike, me dimensione sipas pozicionit gjerësi 4300mm dhe lartësi 1800mm (katër krahe).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Hapja e kanalit për traun shtangues të konstruksionit me dimensione 400mmx600mm</li> <li>Shtuerja e një shtrese prej zhavorit 0-60 me trashësi 200mm</li> <li>Punimi i bazamentit (traut) prej betoni të armuar me dimensione 400mmx400mm dhe gjatësi 11000mm, i armuar me armaturë gjatësore Ø12 (6 copë) dhe stafa Ø8/20cm</li> <li>Montimi i ankerave për shtyllat kryesore prej profileve të çelikut me dimensione 80mm x 80mm (me trashësi të profilit 3mm) me lartësi 350 mm.</li> <li>Montimi i shtyllave të konstruksionit mbajtës prej profileve të çelikut me dimensione 60mmx60mm (me trashësi të mureve të profilit 3mm) me lartësi 1900mm.</li> <li>Punimi i shtyllave prej betonit me dimensione 200x200mm me lartësi 1500mm e cila është e armuar me 4Ø12 dhe stafa Ø8/20cm e cila armohet dhe betonohet me murin e rrethojës.</li> <li>Montimi i derës prej profileve të çelikut me dimensione profilet kryesore horizontale dimensione 60mm x 60mm (me trashësi të profilit 3mm), profilet tjera horizontale (40x20x2.5mm) dy renda në të dy anet e vertikaleve dhe profilet vertikale me dimensione (20x20x2mm) të cilat vendosen në çdo 120mm</li> <li>Montimi i profilit metalik, L 50mm x 50mm me trashësi të profilit 4mm, për lëvizjen e derës rrëshqitëse</li> <li>Montimi i rotave për lëvizjen e derës në drejtim horizontal. Pozicioni përfshinë edhe ngjyrosjen e derës fillimisht me ngjyrë minium (dy shtresa) dhe ngjyrë yndyrore (dy shtresa)</li> </ol>				0.00 €
	4300mm x 1800mm (katër krahe)	Copë	1.00	500.00	500.00 €
	7100mmx 1800mm (shtatë krahe)	Copë	1.00	1,000.00	1,000.00 €
	6650mmx 1800mm (shtatë krahe)	Copë	2.00	850.00	1,700.00 €
	3400mmx1800mm (tre krahe)	Copë	1.00	450.00	450.00 €
8.11	<p>Furnizimi me material si dhe montimi i ulseve me gjatësi 2615mm dhe gjerësi 569mm, pozicioni përfshinë konstruksionin mbajtës (këmbët dhe mbështetësja) prej betoni (natyrë beton), ulset prej druri si dhe mbështetjet prej druri sipas detalit të dhënë në Arkitekturë. Në çmim duhet të parashihet ankerimi në dyshe dhe muri si dhe lyerja me material për mbrojtje kundër lagështisë, insekteve, këpurdhave si dhe lyerje përfundimtare. Punëkryesi obligohet që para vurjes në veper të marr aprovimin nga ana e organit mbikëqyrës.</p>	Copë	9.00	150.00	1,350.00 €
8.12	Sjellja dhe vendosja e shportave për mbeturina (të parapregaditura). Sipas specifikimit teknik.	Copë	31.00	50.00	1,550.00 €
8.13	<p>Furnizimi me material si dhe punimi i vijave për parking. Pozicioni përfshinë të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jet funksional, të gjitha materialet duhet ti plotësojnë standartet teknike evropiane të parapara për këtë aktivitet. Llogaritja bëhet për m<sup>2</sup>.</p>	m <sup>2</sup>	183.60	1.50	275.40 €
8.14	Furnizimi me material si dhe mbjellja e barit në sipërfaqet e parapara për gjelbrim të ulet.	m <sup>2</sup>	9,814.40	0.50	4,907.20 €
8.15	<p>Furnizimi me material si dhe mbjellja e shkurreve (Thuja occidentalis emerald). Shkurret duhet të kenë certifikatë fitosanitare dhe të kenë dëshmi për prejardhje (certifikata e origjines). Te sterpiken me Biosupstrat 20lit, te Plehrohet me NPK 3x15-1kg.Verejtje: te gjithë drunjet duhet te jene te drejta dhe pa nyje.Ne çmim llogaritet mirëmbajtja e gjelbrimit të lartë me ujtje,ose rikultivimin e sërishëm nëse mbjelljet dështojnë.Në çmim llogaritet edhe furnizimi me lëndë drurore b/h=3/5 cm dhe punimi i tyre në formë trekëndëshi në lartësi prej max. h=220 cm të cilat shërbejnë si mbrojtje për gjelbrimin e lartë. (listelat mbrojtëse trekendeshe) I tërë pozicioni llogaritet për copë</p>	copë	92.00	25.00	2,300.00 €





8.16	<p>Furnizimi me material si dhe mbjellja e shkurreve (Bobazam). Shkurret duhet të kenë çertifikatë fitosanitare dhe të kenë dëshmi për prejardhje (certifikata e origjines).</p> <p>Te sterpiken me Biosupstrat 20lit, te Plehrohet me NPK 3x15-1kg.Verejtje: te gjithë drunjet duhet te jene te drejta dhe pa nyje.Ne çmim llogaritet mirëmbajtja e gjelbrimit të lartë me ujitje,ose rikultivimin e sërishëm nëse mbjelljet dështojnë.Në çmim llogaritet edhe furnizimi me lëndë drurore b/h=3/5 cm dhe punimi i tyre në formë trekëndëshi në lartësi prej max. h=220 cm të cilat shërbejnë si mbrojtje për gjelbrimin e lartë. (listelat mbrojtese trekendeshe)</p> <p>I tërë pozicioni llogaritet për copë</p>	copë	67.00	25.00	1,675.00 €
8.17	<p>Furnizimi me material si dhe mbjellja e shkurreve (Thuja o. rhengold). Shkurret duhet të kenë çertifikatë fitosanitare dhe të kenë dëshmi për prejardhje (certifikata e origjines).</p> <p>Te sterpiken me Biosupstrat 20lit, te Plehrohet me NPK 3x15-1kg.Verejtje: te gjithë drunjet duhet te jene te drejta dhe pa nyje.Ne çmim llogaritet mirëmbajtja e gjelbrimit të lartë me ujitje,ose rikultivimin e sërishëm nëse mbjelljet dështojnë.Në çmim llogaritet edhe furnizimi me lëndë drurore b/h=3/5 cm dhe punimi i tyre në formë trekëndëshi në lartësi prej max. h=220 cm të cilat shërbejnë si mbrojtje për gjelbrimin e lartë. (listelat mbrojtese trekendeshe)</p> <p>I tërë pozicioni llogaritet për copë</p>	copë	66.00	25.00	1,650.00 €
8.18	<p>Furnizimi me material si dhe mbjellja e drunjëve (Catalpa nana). që nuk japin frut me diameter 14-16cm me lartësi 2.5-3.0m .</p> <p>Fidanet duhet të kenë çertifikatë fitosanitare dhe të kenë dëshmi për prejardhje (certifikata e origjines).</p> <p>Te sterpiken me Biosupstrat 20lit, te Plehrohet me NPK 3x15-1kg.Verejtje: te gjithë drunjet duhet te jene te drejta dhe pa nyje.Ne çmim llogaritet mirëmbajtja e gjelbrimit të lartë me ujitje,ose rikultivimin e sërishëm nëse mbjelljet dështojnë.Në çmim llogaritet edhe furnizimi me lëndë drurore b/h=3/5 cm dhe punimi i tyre në formë trekëndëshi në lartësi prej max. h=220 cm të cilat shërbejnë si mbrojtje për gjelbrimin e lartë. (listelat mbrojtese trekendeshe)</p> <p>I tërë pozicioni llogaritet për copë</p>	copë	35.00	25.00	900.00 €
8.19	<p>Furnizimi me material si dhe mbjellja e drunjëve (Prunus cerasifera) që nuk japin frut me diameter 14-16cm me lartësi 2.5-3.0m. Fidanet duhet të kenë çertifikatë fitosanitare dhe të kenë dëshmi për prejardhje (certifikata e origjines).</p> <p>Te sterpiken me Biosupstrat 20lit, te Plehrohet me NPK 3x15-1kg.Verejtje: te gjithë drunjet duhet te jene te drejta dhe pa nyje.Ne çmim llogaritet mirëmbajtja e gjelbrimit të lartë me ujitje,ose rikultivimin e sërishëm nëse mbjelljet dështojnë.Në çmim llogaritet edhe furnizimi me lëndë drurore b/h=3/5 cm dhe punimi i tyre në formë trekëndëshi në lartësi prej max. h=220 cm të cilat shërbejnë si mbrojtje për gjelbrimin e lartë. (listelat mbrojtese trekendeshe)</p> <p>I tërë pozicioni llogaritet për copë</p>	copë	77.00	15.00	1,155.00 €
8.20	<p>Furnizimi me material si dhe mbjellja e drunjëve arra që japin frut me diameter 14-16cm me lartësi 2.5-3.0m .Fidanet duhet të kenë çertifikatë fitosanitare dhe të kenë dëshmi për prejardhje (certifikata e origjines).</p> <p>Te sterpiken me Biosupstrat 20lit, te Plehrohet me NPK 3x15-1kg.Verejtje: te gjithë drunjet duhet te jene te drejta dhe pa nyje.Ne çmim llogaritet mirëmbajtja e gjelbrimit të lartë me ujitje,ose rikultivimin e sërishëm nëse mbjelljet dështojnë.Në çmim llogaritet edhe furnizimi me lëndë drurore b/h=3/5 cm dhe punimi i tyre në formë trekëndëshi në lartësi prej max. h=220 cm të cilat shërbejnë si mbrojtje për gjelbrimin e lartë. (listelat mbrojtese trekendeshe)</p> <p>I tërë pozicioni llogaritet për copë</p>	copë	14.00	20.00	280.00 €



8.21	Furnizimi me material si dhe mbjellja e drunjëve lajthia që japin frut me diameter 14-16cm. Fidanet duhet të kenë certifikatë fitosanitare dhe të kenë dëshmi për prejardhje (certifikata e origjines). Te sterpiken me Biosupstrat 20lit, te Plehrohet me NPK 3x15-1kg.Verejtje: te gjithë drunjet duhet te jene te drejta dhe pa nyje.Ne çmim llogaritet mirëmbajtja e gjelbrimit të lartë me ujitje,ose rikultivimin e sërishëm nëse mbjelljet dështojnë.Në çmim llogaritet edhe furnizimi me lëndë drurore b/h=3/5 cm dhe punimi i tyre në formë trekëndëshi në lartësi prej max. h=220 cm të cilat shërbejnë si mbrojtje për gjelbrimin e lartë. (listelat mbrojtese trekendeshe) I tërë pozicioni llogaritet për copë	copë	12.00	20.00	240.00 €
				<b>Shuma 8:</b>	<b>53,629.72 €</b>
<b>9</b>	<b>Punët e Varrezave</b>				
9.1	Demolimi i varrezave ekzistuese, pozicioni përfshin largimin e shtresës së epërme, pjesëve ansore deri në nivelin e terrenit (serkllazhit betonarme). Të gjitha këto punime duhet të realizohen me kujdes shumë të lartë, gjatë gjith fazës së demolimit duhet të bëhet pastrimi dhe mirëmbajtja e vendit ku bëhet demolimi (varrezave). Të gjitha këto punime duhet të bëhen nën mbikëqyrje permanente të organit mbikëqyrës të caktuar nga investitori si dhe përfaqësuesit të familjeve të dëshmorëve. Pozicioni përfshin demolimin, ngarkimin e materialit te demoular, transportinsi dhe shkarkimin e tije ne vendin e caktuar nga organi mbikëqyrës dhe përfaqësuesit të familjeve të dëshmorëve. Llogaria bëhet për copë	copë	26.00	150.00	3,900.00 €
9.2	Furnizimi me material, transporti si dhe montimi i pllakave të mermerit monolit tipi Sivec me gjersi 25 cm dhe trashësi 2cm për mbulimin e pjesës së serkllazhit nga beton armeja. Në çmim duhet të parashihen edhe materialin lidhës si dhe fugat. Llogaria bëhet për m'	m'	172.12	20.00	3,442.40 €
9.3	Furnizimi me material, transporti si dhe montimi i pllakave të mermerit monolit tipit Sivec sipas përzgjedhjes së organit mbikëqyrës dhe projektuesit si dhe sipas detalit të dhënë me projekt për pjesët ansore dhe ballore me lartësi nga 30cm deri 45cm dhe trashësi 4cm. Në çmim duhet të parashihen edhe materialin lidhës si dhe fugat. Llogaria bëhet për m²	m²	54.86	32.00	1,755.52 €
9.4	Furnizimi me material si dhe mbushja e hapësirës së brendshme të varrit me zhavor nga gurëthyesi me fraksion 0-30 mm Llogaria bëhet për m³	m³	19.43	10.00	194.30 €
9.5	Furnizimi me material, transporti si dhe montimi i pllakës së mermerit monolit tipit Sivec për pjesën e sipërme të varrit me dimensione 206cm x 85cm dhe trashësi 8cm sipas përzgjedhjes së organit mbikëqyrës dhe në përputhje me detalit e dhënë me projekt . Në pllakë duhet të parashihet edhe gravimi i shkronjave dhe stemës së UÇK-së sipas detalit në arkitekturë. Në çmim duhet të parashihen edhe materialin lidhës. Llogaria bëhet për copë	copë	26.00	32.00	832.00 €
				<b>Shuma 9:</b>	<b>10,124.22 €</b>
<b>10</b>	<b>Projekti</b>				
10.1	Punimi i projektit të ekzekutuar (As build design) me të gjitha detajet e nevojshme	komplet	1.00	1,000.00	1,000.00 €
				<b>Shuma 10:</b>	<b>1,000.00 €</b>

<b>REKAPITULLIMI PUNËT NDËRTIMORE ZEJTARE:</b>					
1	Punimet Përgaditore				<b>11,363.04 €</b>



2	Punimet e demolimeve,				5,056.00 €
3	Punimet e dheut dhe mbushjet				61,297.10 €
4	Punimet e asfaltit				12,496.76 €
5	Punimet për Lapidar				5,926.41 €
6	Punimet e mureve				22,826.66 €
7	Punimet e shkallëve, tribinave dhe rampave				88,024.82 €
8	Punimet në parter				53,629.72 €
9	Punët e Varrezave				10,124.22 €
10	Projekti				1,000.00 €
Gjithsej punët ndërtimore Zejtare:					271,744.72 €

### PUNËT NDËRTIMORE ZEJTARE - NYJET SANITARE

**Kushte të përgjithëshme:**

**Përshkrimi i punëve. Ne perputhshmeri te plote me standartet EC dhe ISO.**

**Masat e sigurise: Duhet të jene në nivelin më të lartë për arsye të ruajtjes së shëndetit të personave që punojnë dhe jetojnë afër punishtes. Pra në këto mënyra duhet të bëhet rrethimi sa më i mirë i punishtes dhe vendosja e materialeve në të cilat dhe të mirren masat e nevojshme të Për secilin pozicion ku janë përmendur karakteristikat teknike të prodhuesit mund të përdoren materiale me karakteristika të ngjajshme të prodhuesve të ndryshëm në përputhje me standartet EC dhe ISO.**

**Të gjitha pozicionet përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shkarkimin si dhe vurjen në vepër të materialeve për secilin pozicion**

Nr.	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Çmimi (€)	Shuma (€)
<b>1</b>	<b>PUNIMET E DHEUT DHE MBUSHJET</b>				
1.1	Eskavimi masiv i dheut për themelin pllakë për nyjet sanitare, dhe largimi ne deponi l dheut dhe materialeve tjera nga eskavimi, duke perfshir edhe eskavimet precize (manuale) per bazamentin e themelit. Pozicioni përfshinë edhe demelimin e murit nga betoni i cili gjendet në këtë pjesë si dhe transportin e materialit të tepërt deri në deponi në përputhje me normatival ndërtimore.	m <sup>3</sup>	0.00	2.00	0.00 €
1.2	Furnizimi me zhavor nga gurthyesi 0-60mm, mbushjet, planifikimi dhe kompaktesimi 40Mpa, t=20 cm	m <sup>3</sup>	0.00	10.00	0.00 €
<b>Shuma 1:</b>					<b>0.00 €</b>
<b>2</b>	<b>PUNIMET E BETONIT</b>				
	<b>Klasa e betonit caktohet sipas rezultateve te llogarise statike. Te gjitha testet dhe shqyrtimet e nevojshme te perfshihen ne cmim (numri i shqyrtimeve caktohet nga organi mbikqyres)</b>				
2.1	Furnizimi dhe betonimi me beton të varfër i shtresës rrafshuese t=7.0 cm mbi zhavor, si dhe betonimi i shtresës mbrojtëse mbi Hidroizolimit t=5.0 cm'. Këto dy shtresa aplikohen nën themelin pllakë dhe kanë klasë C12/15.	m <sup>3</sup>	0.00	60.00	0.00 €
2.2	Punimet e kallupimit, sjellja e betonit, hudhja e betonit ne pozicion, betonimi, mirëmbajtja e betonit dhe largimi l kallupimeve për punimin e themelit pllakë me trashësi HpII = 30cm, me klasë të betonit C-25/30, sipas specifikimit me projekt.	m <sup>3</sup>	0.00	60.00	0.00 €
2.3	Punimet e kallupimit, sjellja e betonit, hudhja e betonit në pozicion, betonimi, mirëmbajtja e betonit dhe largimi i kallupimeve për punimin e shtyllave me klasë të betonit C-25/30, sipas specifikimit me projekt.	m <sup>3</sup>	0.00	60.00	0.00 €
2.4	Punimet e kallupimit, sjellja e natyr betonit, hudhja e natyr betonit në pozicion, betonimi, mirëmbajtja e natyr betonit dhe largimi i kallupimeve për punimin e pllakës mbi përdhesë me trashësi hpII= 20 cm me klasë të betonit C-25/30 - natyrë beton, sipas specifikimit me projekt.	m <sup>3</sup>	0.00	60.00	0.00 €



2.5	Punimet e kallupimit, sjellja e betonit, hudhja e betonit në pozicion, betonimi, mirëmbajtja e betonit dhe largimi i kallupimeve për punimin e mureve me trashësi d=25cm, me klasë të betonit C-25/30 - natyrë beton, sipas specifikimit me projekt.	m <sup>3</sup>	0.00	60.00	0.00 €
2.6	Punimet e kallupimit, sjellja e betonit, hudhja e betonit në pozicion, betonimi, mirëmbajtja e betonit dhe largimi i kallupimeve për punimin trajeve me dimensione 25x35cm, me klasë të betonit C-25/30, sipas specifikimit me projekt.	m <sup>3</sup>	0.00	60.00	0.00 €
				<b>Shuma 2:</b>	<b>0.00 €</b>
<b>3</b>	<b>PUNIMET E ARMIMIT</b>				
	Vërejtje: Lloji i armaturave të përdorura janë: S-500 dhe Q-335.				
3.1	Furnizimi me material, pregaditja dhe vendosja në vend e armatures për themelet, shtyllat, trajet dhe pllakat sipas llogaris statike dhe spec. teknik.	kg	0.00	0.60	0.00 €
				<b>Shuma 3:</b>	<b>0.00 €</b>
<b>4</b>	<b>PUNET E MURATIMIT, SUVATIMIT DHE NGJYROSJES</b>				
	Sipërfaqja është e kalkuluar bruto përfshirë shpaletat, këndoret e nevojshme nga prodhuesi, fugat e dilatimit për fasade, këndoret me ngjites nga PVC rreth dritareve - hapjeve. Hapjet zbriten nëse janë me të mëdha se 3m <sup>2</sup> (vetëm hapjet deri në 3m <sup>2</sup> llogariten në sipërfaqe bruto). Në këtë pozicion përfshihen edhe të gjitha materialet dhe punët përcjellëse të nevojshme për realizimin e aktiviteteve				
4.1	Suvatimi i mureve të brendshme të objektit llaq çimentoje në pjesën ku vendosen pllakat e qeramikës në minimum tri shtresa.	m <sup>2</sup>	272.48	4.00	1,089.92 €
4.2	Furnizimi me material si dhe Muratimi i mureve të jashtme me giter blloka d = 25cm me llaq vazhdues në përpjesë 1:2:6 në teresi sipas projektit .	m <sup>2</sup>	1.00	25.00	25.00 €
4.3	Furnizimi me material si dhe Muratimi i mureve të mbrendshme me giter bllok d=20cm , muri me llaq vazhdues në përpjesë 1:2:6 në teresi sipas projektit .	m <sup>2</sup>	12.00	25.00	300.00 €
4.4	Furnizimi me material si dhe Muratimi i mureve të brendshme me giter bllok d = 12cm me llaq vazhdues në përpjesë 1:2:6 në teresi sipas projektit .	m <sup>2</sup>	1.00	25.00	25.00 €
				<b>Shuma 4:</b>	<b>1,439.92 €</b>
<b>5</b>	<b>PUNET E IZOLIMEVE</b>				
5.1	Furnizimi me material dhe montimi i hidroizolimit të ftohte dy komponentesh në dysheme, në nyjen sanitare me ngritje në mure në lartësi minimale 60 cm, kjo përfshinë tharjen e dyshemesë, llogaritja në m <sup>2</sup> të sipërfaqes së punuar.	m <sup>2</sup>	129.57	4.00	518.28 €
5.2	Furnizimi me material si dhe punimi i hidroizolimit të mureve me VOLGRIP LH ose ekuivalent, pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punimet e nevojshme për realizimin e këtijë aktiviteti në përputhje me specifikat teknike të dhëna nga prodhuesi	m <sup>2</sup>	102.34	4.00	409.36 €
5.3	Furnizim me material si dhe mvëshja e mureve me material TEFOND për mbrojtjen e stirodurit në muret e Nyjeve sanitare nga beton armeja .	m <sup>2</sup>	102.34	4.00	409.36 €



5.4	<p>Furnizimi me material si dhe punimi i drenazhës për rreth objektit me aktivitete si vijon:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Gërmimi i dheut për kanal me gjerësi min 80cm dhe thellësi deri në 20cm nën tabanin e themelit</li> <li>-Pastrimi i sipërfaqeve të mureve dhe themelit</li> <li>-Vendosja e betonit të varfër si në kënd të themelit ashtu edhe te vendosja e gypit të drenazhës</li> <li>-Suvatimi me llaç çimentoje</li> <li>-Punimi i hidroizolimit dy komponentsh</li> <li>-Vendosja e Styrodurit t=2cm</li> <li>-Mveshja me ngjtës në dy shtresa si dhe rrjeta rabric</li> <li>- Montimi i gypit të drenazhes është llogarit te punët e U.K.</li> <li>-Mbushja e kanalit me zhavor për drenazhë</li> <li>-Vendosja e gjeotekstilit 300gr/m<sup>2</sup></li> </ul> <p>Punimi bëhet në përputhje me detalin e dhënë me projekt. Llogaria bëhet për m<sup>2</sup> të punuar</p>	m <sup>2</sup>	55.00	30.00	1,650.00 €
<b>Shuma 5:</b>					<b>2,987.00 €</b>
<b>6</b>	<b>PUNËT E DYSHEMESË</b>				
6.1	Furnizimi me material dhe shtruarja e estrih betonit me trashësi 5 cm, me armature rrjetë Ø4/15 cm dhe PV Folie (Verejtje: estrih betoni duhet ta mbrije fortësine e nevojshme). Lageshtia e esitrihut para shtrirjes se dyshemese duhet të jetë < 4%.	m <sup>2</sup>	66.69	8.00	533.52 €
6.2	Furnizimi me material si dhe lyerja e betonit me ngjyrë epokside të rezistueshme ndaj lagështisë në pjesën e hyrjes në Nyje sanitare me ngjyrë RAL 7035. Lyerja duhet të realizohet në përputhje të plotë me kushte dhe specifika teknike të parapara nga prodhuesi. Për llojin (toni i ngjyrës) paraprakisht duhet të mirret nga organi mbikëqyrës.	m <sup>2</sup>	15.30	18.00	275.40 €
<b>Shuma 6:</b>					<b>808.92 €</b>
<b>7</b>	<b>PUNËT E PLLAKAVE</b>				
7.1	Furnizimi me material dhe montimi i pllakave të qeramikes (te klasit të parë) me ngjtës në dysheme. Përzgjedhja e llojit dhe ngjyres se pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit. Në çmim janë të përfshira edhe të gjitha këndet e nevojshme prej alumini.	m <sup>2</sup>	66.69	17.00	1,133.73 €
7.2	Furnizimi me material dhe montimi i pllakave të qeramikes (te klasit të parë) me ngjtës në mure të banjove me lartësi H=260cm. Përzgjedhja e llojit dhe ngjyres se pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit. Në çmim janë të përfshira edhe të gjitha këndet e nevojshme prej alumini.	m <sup>2</sup>	272.48	17.00	4,632.16 €
<b>Shuma 7:</b>					<b>5,765.89 €</b>
<b>8</b>	<b>PUNËT E ZDRUKHTARISË</b>				
	<b>Në Pozicion parashihet edhe furnizimi me material si dhe harrnimi (sanimi) i perimetrit të dyerve dhe dritareve ekzistuese. Pozicioni përfshinë të gjitha materialet dhe punimet e nevojshme që ky aktivitet të jet funksional. Të gjitha llojet e materialeve duhet të jen identike me ato eksistuese si në pjesën e mbernshe të objektit po ashtu edhe në fasadë. Pas demolimit Të gjitha dimensionet e dyerve dhe dritareve të maten në vend.</b>				
8.1	Furnizimi dhe montimi i dritareve nga profilet e aluminit të prodhuesit ALUMIL ose ekuivalent, xham termopan me mbushje Argoni (4+16+4), dhe mekanizma për hapje mbyllje, kiper. Dritaret duhet të ankorohen me bulona të galvanizuar. 60/60	copë	3.00	150.00	450.00 €
8.2	Furnizimi dhe montimi i dyerve të hyrjes nga profilet e aluminit të prodhuesit ALUMIL ose ekuivalent, mekanizma për hapje mbyllje, Dera duhet të ankorohet me bulona të galvanizuar. 90/210	copë	3.00	180.00	540.00 €



	100/210	copë	1.00	190.00	190.00 €
8.3	Furnizimi dhe Instalimi i dyerve te kualitetit te larte për përdorim te shpeshte nga prodhuesi NOVOFERM, HORMAN ose ekuivalent. Krahu i derës: izolimin iver mbushje me perforim tubular, mbështjellës metali te galvanizuar me trashësi min 0.9mm dhe me ngjyrosje pluhur termike, 40mm të trasha. Dy bagllame tre-pjeseshe dhe dorezën e lakuar ne skaje. Korniza: llamarine 2mm te galvanizuar dhe me ngjyrosje pluhur termike, me ankera për mure, min. 22cm te thellë. Gome mbylljeje ne tri ane. Koeficienti i rezistencës ndaj zjarrit T30 min. Izolimin e nxehtësisë ud = 1.9W /(m <sup>2</sup> K). Izolimi akustik në përputhje me EN 20140/717-1 deri në RW 46dB. Dera duhet të jetë me ngjyre të bardhë RAL 9016. Dyert duhet te kene cilindrin dhe celesat per mbyllje dhe hapje te tyre.				0.00 €
	70/210	copë	6.00	170.00	1,020.00 €
	90/210	copë	3.00	180.00	540.00 €
				<b>Shuma 8:</b>	<b>2,740.00 €</b>
9	<b>PUNIMET E KULMIT</b>				
9.1	Furnizimi me material si dhe punimi i shtresës rrafshuese prej betoni (estrihut) për krijimin e ramjeve min. 0.5% dhe max. 1.0%, shtresë me trashësi minimale d=50mm e armuar me rrjetë Q118, Përfshirë dhe fugat e pllakës ramëse në distanca 120x120cm (në të dy drejtimet) me mbushje fugmasë me bazë llaqi të qimentos me përbërës plastik 50% nga "tixophaltë" 0624/6 si fabrikim nga "isomat" apo ngjajshëm. mbi kete shtres vendoset hidroizolimi AQUASCUD ose ekuivalent ( si pozicion i veqant).	m <sup>2</sup>	85.10	10.00	851.00 €
9.2	Furnizimi me material si dhe punimi i hidroizolimit te kulmit te rrafshet me AQUASCUD System ose ekuivalent i cili përmbanë AQUASCUD 430, izolues me baze cimentoje me dy perberes me karakteristika te elasticitetit. AQUASCUD BASIC ose ekuivalent, membrane mikroporoze elastike prej polipropileni qe, ne saje te perpunimeve te vecanta, behet e rrudhosur per te lejuar nje puthitje te persosur me perberesin izolues me baze cimentoje. AQUASCUD JOIN ose ekuivalent, shirit mbulues fijesh elastik, në çmim të parashihet të gjitha materialet e nevojshme si dhe montimi i tijë në përputhje me kërkesat teknike të prodhuesit	m <sup>2</sup>	85.10	5.00	425.50 €
9.3	Furnizimi me material si dhe vendosja ne vend - punimi i shtreses termoizoluese te presuar URSA XPS HR L apo ekuivalente me rezistencë në shtypje 300kPa dhe trashësi 10 cm, së bashku me folien difuzive(poshtë) dhe PVC folien sipër shtreses termoizoluese.	m <sup>2</sup>	85.10	1.00	85.10 €
9.4	Furnizimi me material si dhe montimi i shtresës se Folies plastike PVC (Tefond).	m <sup>2</sup>	85.10	1.00	85.10 €
9.5	Furnizimi me zhavor për drenazh me fraksion 16/32 me trashësi t=15cm i cili vendoset mbi pllaken e kulmit të nyjeve sanitare.	m <sup>3</sup>	12.76	8.00	102.08 €
9.6	Furnizimi me material dhe vendosja ne veper e gjeotekstilët me peshe 300gr/m2, kjo shtrese vendoset ndërmjet shtresave te kompaktesuara te dheut dhe shtresave te zhavorit.	m <sup>2</sup>	85.10	0.70	59.57 €
9.7	Furnizimi me material si dhe mbushja me humosor dhe për mbjelljen e barit në me trashësi të shtresës 20 cm terrenin paraprakisht për përgaditur	m <sup>3</sup>	17.02	3.00	51.06 €
9.8	Furnizimi me material si dhe mbjellja e barit në sipërfaqet e parapara për gjelbrim të ulet.	m <sup>2</sup>	85.10	1.00	85.10 €



9.9	Furnizimi me material si dhe punimi i hidroizolimit te murit të atikes me AQUASCUD System ose ekuivalent i cili përmbanë AQUASCUD 430, izolues me baze cimentoje me dy perberes me karakteristika te elasticitetit. AQUASCUD BASIC ose ekuivalent, membrane mikroporoze elastike prej polipropilene qe, ne saje te perpunimeve te vecanta, behet e rrudhosur per te lejuar nje puthitje te persosur me perberesin izolues me baze cimentoje. AQUASCUD JOIN ose ekuivalent, shirit mbulues fijesh elastik, në çmim të parashihet të gjitha materialet e nevojshme si dhe montimi i tijë në përputhje me kërkesat teknike të prodhuesit	m <sup>2</sup>	41.72	7.00	292.04 €
9.10	Furnizimi me material mveshja si dhe mbulimi i parapetit te atikes me pllaka "Aquapanel" d=12.5mm, mbi bazen nga llaqi i qimentos dhe ankorimet metalike. Pllaka ka gjeresi 100cm, i mbeshjtjellur nga sipër dhe anash (pikoret 2.5cm) me llamarin te plastifikuar d=0.7mm - te ngjitur me ankorime metalike dhe "tegelim" ne distanca jo me te medha se 100cm, ky pozicion adaptohet ne muret vertikale (takimi i atikes me pllaken e kulmit).	m/L	29.80	7.00	208.60 €
9.11	Furnizimi me material si dhe mveshja e atikes me llamarinë të plastifikuar (0.55 mm) me gjatësi të zhvilluar 120 cm. Te parashihen te gjitha materialet shoqeruese, bulona, lidhjet falco. Llogaria bëhet sipas m' të parapetit të kulmit.	m'	29.80	7.00	208.60 €
9.12	Furnizimi me material si dhe mbulimi i atikes me llamarinë të plastifikuar (0.55 mm) me gjatësi të zhvilluar deri 60 cm. Te parashihen te gjitha materialet shoqeruese, bulona, lidhjet falco. Llogaria bëhet sipas m' të parapetit të kulmit.	m'	29.80	12.00	357.60 €
9.13	Furnizimi me material si dhe punimi i ujëdaljeve për ulluqet vertikale - ujimarresi 160x160mm (horizontal) i punuar nga llarina e prokromit dhe evendosur ne nivelin e pllakave te terracos me rrjeten ujimarrese nga qeliku jokorediv.	copë	2.00	50.00	100.00 €
9.14	Përgatitja dhe montimi i ulluqeve horizontale, balloreve si dhe anësoreve me gjatësi të shtrierje dero në 100 cm me llamarinë të plastifikuar sipas detajeve të treguara në konstruksionin e kulmit, dim. i ullukut	m'	29.80	10.00	298.00 €
9.15	Përgatitja dhe montimi i ulluqeve vertikale me llamarinë të plastifikuar me diametër Ø140mm,	m'	7.60	10.00	76.00 €
<b>Shuma 9:</b>					<b>3,285.35 €</b>
<b>10</b>	<b>PUNËT E FASADES</b>				
	<b>Sipërfaqja eshte e kalkuluar bruto perfshire shpaletat, kendoret e nevojshme nga prodhuesi, fugat e dilatimit per fasade, kendoret me ngjites nga PVC rreth dritareve - hapjeve. Hapjet zbriten nese jane me te medha se 3m<sup>2</sup> (vetem hapjet deri ne 3m<sup>2</sup> llogariten ne sipërfaqe bruto). Ne kete pozicion perfshihen edhe të gjitha materialet përcjellëse të nevojshme për realizimin e aktiviteve. Sipërfaqet e fasadës duhet të jenë të thata para se të ngjyrosen. Sipërfaqet të lyhen në se paku dy shtresa, përkatësisht aq herë sa mjafton që ngjyra në fasadë teresisht të njejtësohet. Kalkulimi per m<sup>2</sup>.</b>				
10.1	Punimi i fasadës termike me stirodur me trashësi 3 cm, pozicioni përfshinë këto aktiviteve: a) Montimi i stirodurit me ngjitës, përforcimi me tiplla (5 copë/m <sup>2</sup> ) b) Mveshja e sipërfaqeve me ngjitës në dy shtresa ku përfshihen edhe llajsnet këndore si dhe rrjeta rabc c) Lyerja me material bazë (grunt) d) Mveshja e sipërfaqeve me terraplast, Lloji i ngjyrës të caktohet nga ana e organit mbikëqyrës.	m <sup>2</sup>	94.60	14.00	1,324.40 €
10.2	Furnizimi me material si dhe punimi i parapeteve te jashtme te dritareve me pllaka nga graniti natyral d=20mm, perfshi ngjitesin, mbushjet siguruse per selikon, formimin e pikoreve me dalje 30mm, vija e pikores dhe aksesoret percjelles per kompletim. gjeresia e pllakes se parapetit eshte 24cm.	m'	2.10	50.00	105.00 €



10.3	Furnizimi me material si dhe vendosja e sallobangut prej mermerit me t=2cm mbi parapet te dritareve pjesa e mbrendshme me gjeresi deri 50 cm në pjesën e brendëshme te saj. Ne cmim te perfshihet edhe punimi i pikores.	m'	2.10	40.00	84.00 €
<b>Shuma 10:</b>					<b>1,513.40 €</b>

<b>REKAPITULLIMI PUNËT NDËRTIMORE ZEJTARE NYJET SANITARE:</b>					
1	PUNIMET E DHEUT DHE MBUSHJET				0.00 €
2	PUNIMET E BETONIT				0.00 €
3	PUNIMET E ARMIMIT				0.00 €
4	PUNET E MURATIMIT, SUVATIMIT DHE NGJYROSJES				1,439.92 €
5	PUNET E IZOLIMEVE				2,987.00 €
6	PUNET E DYSHEMESË				808.92 €
7	PUNËT E PLLAKAVE				5,765.89 €
8	PUNËT E ZDRUKHTARISË				2,740.00 €
9	PUNIMET E KULMIT				3,285.35 €
10	PUNËT E FSADES				1,513.40 €
<b>Gjithsej punët ndërtimore Zejtare - Nyjet sanitare:</b>					<b>18,540.48 €</b>

<b>PUNËT E UJËSJELLËSIT DHE KANALIZIMIT</b>					
<i>Kushte të përgjithëshme:</i>					
<i>Përshkrimi i punëve. Ne perputhshmeri te plote me standartet EC dhe ISO.</i>					
<i>Masat e sigurise: Duhet të jene në nivelin më të lartë për arsye të ruajtjes së shendetit të personave që punojnë dhe jetojnë afër punishtes. Për në këto mënyra duhet të bëhet rrethimi sa më i mirë i punishtes dhe vendosies e materialeve në të si dhe të mirren masat e nevojshme të</i>					
<i>Për secilin pozicion ku janë përmendur karakteristikat teknike të prodhuesit mund të përdoren materiale me karakterisika të ngjajshme të prodhuesve të ndryshëm në nënrauthe me standartet EC dhe ISO</i>					
<i>Të gjitha pozicionet përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shkarkimin si dhe vurjen në vepër të materialeve për secilin pozicion</i>					
Nr.	Pershkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi (€)	Shuma (€)
1	<b>PUNIMET NDËRTIMORE</b>				
1.1	Gërmimi i dheut te kat. III, për kanalet e gypave te kanalizimit me thellësi mesatare 1.2m dhe gjërësi 0.80.	m³	485.00	2.00	970.00 €
1.2	Pas montimit të gypave të bëhet kthimi i dheut të gërmuar në kanal duke e ngjeshur dheun në shtresa d=20-30cm. Teprica e dheut duhet planifikohet.	m³	350.00	2.00	700.00 €
1.3	Blerja, transporti dhe shtruarja e rërës nën, mbi dhe rreth gypave me trashësi 15cm.	m³	135.00	7.00	945.00 €
	Ndërtimi i pusetave kontrolluese të kanalizimit. Pusetat duhen të jenë e ndërtuar nga rrethet e betonit Ø1000mm/Ø1000mm, kurse përfundimi me konus. Në çmim të llogaritet kineta e saj, pllaka mbi pusetë 1.0x1.0m me trashësi 12cm e mbështetur në shtresë zhavori d=15cm dhe shkallet 3copë/m'.	copë	12.00	100.00	1,200.00 €
1.4	Ndërtimi i pusetës së ujëmatësit nga betoni i armuar. Gjithnjë sipas detalit në projekt.(2.5X1.6)m.	copë	1.00	250.00	250.00 €
<b>Shuma 1:</b>					<b>4,065.00 €</b>
2	<b>RRJETI I KANALIZIMIT</b>				
2.1	Lidhja në rrjetin e kanalizimit	komplet	1.00	100.00	100.00 €
	Blerja dhe montimi i gypave PVC të kanalizimit për objektin mbrenda dhe për largimin e ujerave te kanalizimit fekal dhe atmosferik jashte objektit dhe pjesëve fazonike, me gjithë materialin e nevojshëm				
	Ø50	m'	12.00	1.50	18.00 €



2.2	Ø75	m'	6.00	1.80	10.80 €
	Ø110	m'	7.00	2.00	14.00 €
	Ø125	m'	5.50	2.20	12.10 €
	Ø160	m'	110.00	2.30	253.00 €
	Ø200	m'	150.00	2.50	375.00 €
	Ø250	m'	200.00	2.80	560.00 €
2.3	Furnizimi dhe montimi ujembledhësve të dyshemesë me rrjetë nga 'Rosfrei' dhe kycje vertikale në kanalizim: a) Ø 75mm.	copë	3.00	25.00	75.00 €
2.4	Furnizimi dhe montimi i kokës ventiluese nga llamarina e zinkëtuar 0,35 mm dhe me lartësi H= 1.0 m. Nën mbulesën e kulmit të bëhet vendosja e "jakës" nga llamarina e zinkëtuar: Ø140	copë	1.00	50.00	50.00 €
2.5	Blerja dhe montimi i kapakut të nga çeliku i derdhur me diametër 60mm dhe peshë 94kp per pesha te renda 42t.	copë	12.00	75.00	900.00 €
2.6	Blerja dhe montimi i gypave Ø110mm fleksibil i drenazhit dhe pjesëve fazonike, me gjithë materialin e nevojshëm	m'	55.00	2.00	110.00 €
2.7	Furnizimi, transporti dhe montimi i grilave të pusetave për ujembledhësat e nje fisht (prej gize). Në çmim të llogarohet betoni i kurores prej beton armesë C-20/25.	copë	5.00	75.00	375.00 €
2.8	Shqyrtimi i rrjetit te kanalizimit dhe testimi i rrjetit të kanalizimit në joujëleshueshmëri, gjithnjë sipas kushteve teknike të paraqitura për këtë lloj pune.	m'	490.50	1.00	490.50 €
2.9	Furnizimi, transporti dhe montimi i ujembledhësait vijore me dimensione 0.30X0.25m. Në çmim të llogarohet betoni i kurores prej beton armesë me klase te betonit C-20/25.	m'	105.00	10.00	1,050.00 €
	Furnizimi, transporti dhe montimi i rigollave te parafabrikuara me dimensione 0.40X0.33X0.12m. Në çmim të llogaritet furnizimi transporti dhe montimi.	m'	85.00	5.00	425.00 €
				<b>Shuma 2:</b>	<b>4,818.40 €</b>
<b>3</b>	<b>RRJETI I UJESJELLËSIT</b>				
3.1	Kycja nëpuseten ekzistuese. Në çmim të llogaritet pjesët fazonike	komplet	1.00	50.00	50.00 €
3.2	Blerja dhe montimi i gypave PEHD dhe pjesëve fazonike të duhura të ujësjellësit. Në këtë pozicion të futen saldimi dhe të gjitha pjesët fazonike të duhura për lidhje si dhe shqyrtimi në shtypje dhe dezinfektimi i rrjetit. Të gjithë gypat duhet të jenë termikisht të izoluar.				
	Ø32	m'	125.00	1.50	187.50 €
	Ø25	m'	5.00	1.30	6.50 €
	Ø20	m'	15.00	1.20	18.00 €
3.3	Blerja dhe montimi i gypave dhe pjesëve fazonike të duhura, të ujësjellësit. Gypat duhen të jenë nga plastika PE-X, të futura në dysheme dhe mur. Në çmim të llogaritet të gjitha pjesët fazonike (konektorët, valvulat, kutia shpërndarëse, etj), si dhe shqyrtimi i rrjetit.				
	Pex Ø16mm-ujj i ftoht	m'	130.00	1.50	195.00 €
	Pex Ø16mm-ujj i nxehte	m'	34.00	1.50	51.00 €
3.4	Blerja dhe montimi i kutive shpërndarëse për gypat PEX.	copë	3.00	25.00	75.00 €
3.5	Blerja dhe montimi i vrimave te kolektorut në kutinë shpërndarëse me dimensione Ø1/2".	copë	35.00	5.00	175.00 €
3.6	Blerja dhe montimi i kolektoreve në kutinë shpërndarëse me dimensione Ø3/4".	copë	3.00	10.00	30.00 €
3.7	Blerja dhe montimi i njehsorit të ujit, DN 25 komplet me të gjitha elemente fazonike të duhura (Valvula e thjeshtë, valvula me krua për zbrazje etj)	copë	1.00	10.00	10.00 €
3.8	Furnizimi, transporti dhe montimi i rezervuarit me vëllim V= 3000l komplet me të gjitha pjesët fazonike per montim.	copë	1.00	500.00	500.00 €
3.9	Furnizimi, transporti dhe montimi i pompave centrifugale me presion me te gjitha pjeset fazonike per montim.	copë	2.00	750.00	1,500.00 €
3.10	Blerja edhe montimi i klorinirarorit ne rezervuarin ,per mirembajtjen e cilesise se ujit	copë	1.00	250.00	250.00 €
3.11	Dezinfektimi i gypsjellësit	m'	145.00	2.00	290.00 €

Investitor: Komuna e Prishtinës

3.12	Shqyrtimi i gypsjellësit	m'	145.00	2.00	290.00 €
				<b>Shuma 3:</b>	<b>3,628.00 €</b>
4	<b>ELEMENTET SANITARE</b>				
4.1	Blerja dhe montimi i të guaskës së WC nga matreilal inox komplet (kazani, gypi, bateritë, etj)	copë	6.00	100.00	600.00 €
4.2	Blerja dhe montimi i të guaskës së WC nga matreilal inox per hendikep komplet (kazani, gypi, bateritë, etj) si dhe mbajtesi statike dhe levizes	copë	1.00	150.00	150.00 €
4.3	Furnizimi dhe montimi i urinales s se WC-se(pisuari) nga matreilal inox sanitar komplet. Me armature gypash te pazhurmshme dhe me gypin plastik per largimin e ujit Ø 32mm, me kycje vertikale:	copë	3.00	75.00	225.00 €
4.4	Blerja dhe montimi i lavamanit nga matreilal inox, komplet (bateritë, sifonin etj), si dhe pasqyra.	cope	8.00	90.00	720.00 €
4.5	Blerja dhe montimi i lavamanit per hendikep nga matreilal inox, komplet (bateritë, sifonin etj), si dhe pasqyra me dimensione 1.0x1.0m.	copë	1.00	90.00	90.00 €
4.6	Furnizimi dhe montimi i pasqyreve mbi lavamanë, të madhësive varësisht nga lavamani:	copë	8.00	70.00	560.00 €
	Blerja dhe montimi i bojlerve 80lit, komplet (bateritë, etj)	copë	1.00	150.00	150.00 €
				<b>Shuma 4:</b>	<b>2,495.00 €</b>

REKAPITULIMI PUNËT E UJËSJELLËSIT DHE KANALIZIMIT		
1	PUNIMET NDËRTIMORE	4,065.00 €
2	RRJETI I KANALIZIMIT	4,818.40 €
3	RRJETI I UJËSJELLËSIT	3,628.00 €
4	ELEMENTET SANITARE	2,495.00 €
<b>Gjithsej punët e ujësjellësit dhe kanalizimit:</b>		<b>15,006.40 €</b>

PUNËT ELEKTRIKE					
<i>Kushte të përgjithshme:</i>					
<i>Përshkrimi i punëve. Ne perputhshmeri te plote me standartet EC dhe ISO.</i>					
<i>Masat e sigurise: Duhet të jene në nivelin më të lartë për arsye të ruajtjes së shëndetit të personave që punojnë dhe jetojnë afër punishtes. Pra në këtë mënyrë duhet të bëhet rrethimi sa me i mire i punishtes dhe vendosjes e materialeve në të si dhe të mirren masat e nevojshme të</i>					
<i>Për secilin pozicion ku janë përmendur karakteristikat teknike të prodhuesit mund të përdoren materiale me karakterisika të ngjajshme të prodhuesve të ndryshëm në nënuthie me standartet EC dhe ISO</i>					
<i>Të gjitha pozicionet përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shkarkimin si dhe varjen në vepër të materialeve për secilin pozicion</i>					
Nr.	Pershkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi (€)	Shuma (€)
1	<b>PUNËT NDËRTIMORE</b>				
1.1	Mihja e kanalit me dimensione 0.4x0.8m në dheun e kategorisë së tretë për vendosjen e kablove dhe gypave PVC dhe mbyllja e kanalit pas shtrirjes se kablove ( ne pozicion duhet te perfishihet edhe thyerja e betonit dhe asfaltit dhe kthimi ne gjendjen e mehershme, ne rast nevojje)	m	1,370.00	0.50	685.00 €
1.2	Porositja, transporti dhe montimi i shiritit për vërejtje nga PVC me gjerësi 60mm	m	1,370.00	0.65	890.50 €
1.3	Furnizimi, transporti dhe shpërndarja e rërës së imët fraksion 2mm në trashësi d=0.2m në kanal in e hapur për mbrojtjen e tubit brinjor dhe kabllor të depërtuar në te sipas detalit	m³	110.00	7.00	770.00 €
1.4	Mihja e dheut, betonimi i themelit te kuadrit shperndares me dimensione adekuate dhe klasë të betonit C-25/30	m³	1.00	100.00	100.00 €
1.5	Mihja e dheut, betonimi i themelit per "mbjelljen" e shtylles metalike, komplet me gypin FI 250 dhe gjatesi 500mm. Dimenzionet e themelit jane 60x60cmx70cm, kurse klasa e betonit C-25/30	m³	63.00	50.00	3,150.00 €

1.6	Mihja e dheut, betonimi i themelit per "mbjelljen" e shtyllës metalike, komplet me gypin FI 300 dhe gjatesi 800mm. Dimenzionet e themelit jane 90x90cmx100cm, kurse klasa e betonit C-25/30	m <sup>3</sup>	8.00	50.00	400.00 €
1.7	Mihja e dheut, betonimi i themelit per ankerimin e reflektorëve, që ndriqojnë lapidarin	m <sup>3</sup>	3.50	50.00	175.00 €
1.8	Pune te paparashikuara	paushall	1.00	500.00	500.00 €
				Shuma 1:	6,670.50 €
<b>2</b>	<b>PUNËT ELEKTRIKE</b>				
2.1	Blerja, bartja dhe montimi i shtyllave metalike konike apo të ngjashme, te zinktuara ne te nxehte, me lartesi h=4.5m, komplet me klemberta dhe siguresa adekuata 16A (Ofertuesi duhet te bashkangjet ne oferte vizatimin e shtyllës nga prodhuesi, atestin e prodhuesit per shtyllen e ofruar si dhe ISO Certifikaten e prodhuesit)	cope	63.00	100.00	6,300.00 €
2.2	Rregullimi i shtresës së betonit dhe montimi i reflektorëve tër ndriqimin e lapidarit ne lartesi h=0.6m, dhe ne ballinat e objektit ekzistues	cope	7.00	75.00	525.00 €
2.3	Blerja, bartja dhe montimi i shtyllave metalike konike apo të ngjashme, te zinktuara ne te nxehte, me lartesi h=8.8m, komplet me klemberta dhe siguresa adekuata 16A (Ofertuesi duhet te bashkangjet ne oferte vizatimin e shtyllës nga prodhuesi, atestin e prodhuesit per shtyllen e ofruar si dhe ISO Certifikaten e prodhuesit)	cope	8.00	150.00	1,200.00 €
2.4	Furnizimi dhe montimi ne TS ekzistues i sigureses trepolare thikore 80A	cope	1.00	50.00	50.00 €
2.5	<b>Blerja, bartja dhe montimi i llampave per ndriçim te tipit:</b> Sigurimi,Furnizimi , Porosia dhe Montimi i trupave ndriçues të kualitetit të lartë (LED-it:30W - 1 LED =1W , INITERA VP ST apo të ngjajshme ), në përputhshmëri me EURO standardet dhe duhet të ketë mundësin e rregullimit të këndit brenda reflektorit,në të dy rafshet. (shiqo detalin ne llogaritjet fotometrike) Standardi ISO 9001 ose EN 61547:2009 (Ofertuesi duhet te bashkangjiet ne oferte katalogun e llampes duke e nenvizuar tipin e ofruar dhe karakteristikat teknike te ofruara te cilat duhet te jen ne perputhje me karakteristikat e mesiperme, atestin e llampave nga prodhuesi, si dhe ISO Certifikaten e prodhuesit)	cope	63.00	55.00	3,465.00 €
2.6	<b>Blerja, bartja dhe montimi i llampave per ndriçim te tipit:</b> Sigurimi,Furnizimi , Porosia dhe Montimi i trupave ndriçues në shtylla për ndriqimin e terrenit. Trupat ndriçues duhet të jenë të kualitetit të lartë (LED-it:40W - 1 LED =1W , INITERA VP ST apo të ngjajshme ), në përputhshmëri me EURO standardet dhe duhet të ketë mundësin e rregullimit të këndit brenda reflektorit,në të dy rafshet. (shiqo detalin ne llogaritjet fotometrike) (Ofertuesi duhet te bashkangjiet ne oferte katalogun e llampes duke e nenvizuar tipin e ofruar dhe karakteristikat teknike te ofruara te cilat duhet te jen ne perputhje me karakteristikat e mesiperme, atestin e llampave nga prodhuesi, si dhe ISO Certifikaten e prodhuesit)	cope	8.00	55.00	440.00 €
2.7	Sigurimi,Furnizimi , Porosia dhe Montimi i trupave ndriçues reflektorë për ndriqimin e lapidarit. Trupat ndriçues duhet të jenë të kualitetit të lartë (LED-it:48.2W - 1 LED =1W , INITERA VP ST apo të ngjajshme ), në përputhshmëri me EURO standardet, të ngjajshëm vendosen edhe ne ballinat e objektit ekzistues.	cope	7.00	50.00	350.00 €
2.8	Sigurimi,Furnizimi , Porosia dhe Montimi i trupave ndriçues të plafonit me sensor të integruar në nyjet sanitare. Trupat ndriçues duhet të jenë të kualitetit të lartë (LED-it:13W - 1 LED =1W , INITERA VP ST apo të ngjajshme ), në përputhshmëri me EURO standardet.	cope	20.00	50.00	1,000.00 €
2.9	Sigurimi,Furnizimi , Porosia dhe Montimi i trupit sinjalizues vezullues me ngjyrë të kuqe i kualitetit të lartë i cili sinjalizon objektet e larta (LED-it:10W - 1 LED =1W . në përputhshmëri me FIRO standardet	cope	1.00	50.00	50.00 €

Investitor: Komuna e Prishtinës

2.10	Blerja bartja transporti si dhe lidhja e kabllit PP00 4x35mm <sup>2</sup> /Al, komplet me papuqe adekuate	m	100.00	1.80	180.00 €
2.11	Blerja bartja transporti si dhe lidhja e kabllit PP00 4x16mm <sup>2</sup> /Al apo 4x6 mm <sup>2</sup> /Cu, komplet me papuqe adekuate	m	1,800.00	2.00	3,600.00 €
2.12	Blerja bartja transporti si dhe lidhja e kabllit PP00 3x4mm <sup>2</sup> /Cu, komplet me papuqe adekuate për furnizimin e e dritës sinjalizuese në maje të lapidarit	m	67.00	1.50	100.50 €
2.13.1	Blerja bartja transporti si dhe lidhja e kabllit PP00-3x1.5mm <sup>2</sup> /Cu për ndriqimin e toaletit dhe ndriqeseve nga siguresat në shtyllë	m	750.00	0.80	600.00 €
2.13.2	Blerja bartja transporti si dhe lidhja e kabllit PP00-3x2.5mm <sup>2</sup> /Cu për ndriqimin reflektorë në objektin muze	m	100.00	1.00	100.00 €
2.14	Porositja, transporti dhe montimi i gypit te brinjezuar PVC, Ø 70	m	375.00	1.00	375.00 €
2.15	Porositja, transporti dhe montimi i gypit te brinjezuar PVC, Ø 50	m	1,800.00	0.80	1,440.00 €
2.16	Furnizimi dhe shtrirja e shiritit të zinkuar FeZn (25x4)mm për krijimin e rrjetës së përtokëzimit për çdo shtyllë duke paraparë edhe lëshesat adekuate në gjatësi mesatare 1.5m, pllakat kryqëzuese 60x60x3mm dhe realizimi i përtokëzimit përmes mbërthimit në dadon ekzistuese të shtyllës apo kornizës metalike si dhe lyerja me ngjyrë antikorozive në vendet e salduara të shiritit dhe bulonave shtrëngues	m	2,175.00	0.50	1,087.50 €
2.17	Furnizimi dhe montimi i kuadrit shperndares KSHE, me dimensione 1200x600x20mm, IP65, propozohet CDCP,ABB, tabela duhet te jete metalike e galvanizuar, siq eshte pershkuar ne pershkrim teknike. Karakteristikat teknike: Enclosure series CDC and SDC are made of galvanized steel sheet and with the performance standards ISO 1461, IEC 61439-1, IEC 61439-5. Element perberse jane: 1. Nderperes magneto termike AS-160/R63A, 3p, Icc=10kA. 2. Njehsor matese i energjise 3f, 80A, per matje dirkete 3. Siguresa automatike 1p, B,10A , Icc=6kA=15 cope 4. Konkator 3p, 230V, 63A modulare =6cope. 5. Nderperes (0,1,2), 2p, 16A=1cope. 6. Digital time switch with an astronomical program SHT-4 =1pcs 7. Siguresa ORS 63A =6 set 8. Materiali i imet lidhes.	cope	1.00	250.00	250.00 €
2.18	Pune te paparashikuara dhe shqyrtimet e nevojshme te kabllove dhe tokezimit nga nje kompani e licencuar	paushall	1.00	258.23	258.23 €
				<b>Shuma 2:</b>	<b>21,371.23 €</b>

<b>REKAPITULLIMI PUNËT ELEKTRIKE:</b>				
1	PUNËT NDËRTIMORE			<b>6,670.50 €</b>
2	PUNËT ELEKTRIKE			<b>21,371.23 €</b>
<b>Gjithsej punët elektrike:</b>				<b>28,041.73 €</b>

<b>Rekapitulimi Rregullimi i varrezave të dëshmorëve në Viti të Marecit - Prishtinë</b>				
1	PUNËT NDËRTIMORE ZEJTARE			<b>271,744.72 €</b>
2	PUNËT NDËRTIMORE ZEJTARE - NYJET SANITARE			<b>18,540.48 €</b>
3	PUNËT E UJËSJELLËSIT DHE KANALIZIMIT			<b>15,006.40 €</b>
4	PUNËT ELEKTRIKE			<b>28,041.73 €</b>
				<b>323,333.33 €</b>